

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_003 - Oprava kabelů k PZZ km 13,167

Část: PS\_001 - Zab. Zař. v rámci zakázky RS

Místo: PZZ km 13,167

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### OST - Ostatní

0,00

11	M	7590540810	Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	2,000		0,00
8	K	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	2,000		0,00
18	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	500,000		0,00
20	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	500,000		0,00
14	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	500,000		0,00
16	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	500,000		0,00
15	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	500,000		0,00
17	K	7590525233	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž kabelu návěstního volně uloženého (příprava kabelového bubnu a přístavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravný	m	550,000		0,00
21	K	7590525416	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře (přístavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí	kus	2,000		0,00
9	K	012303000	Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_003 - Oprava kabelů k PZZ km 13,167

**Část: PS\_002 - Zemní práce v rámci zakázky**

Místo: PZZ km 13,167

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

3	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	16,000		0,00
4	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	16,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_003 - Oprava kabelů k PZZ km 13,167

**Část: PS\_003 - Zab. Zař. nad rámec zakázky RS**

Místo: PZZ km 13,167

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	M	7590521030	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	550,000		0,00
2	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5- žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m	550,000		0,00

## OST - Ostatní

**0,00**

3	K	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_003 - Oprava kabelů k PZZ km 13,167

**Část: PS\_004 - Zemní práce nad rámec zakázky**

Místo: PZZ km 13,167

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

1	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4	m	10,000		0,00
2	M	28610002	trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 100	m	10,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_003 - Oprava kabelů k PZZ km 13,167

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: PZZ km 13,167

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**0,00**

4	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 100 km	kus	3,000		0,00
3	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 100 km	t	2,700		0,00