

64018043 Údržba a odstraňování závad u ST LBC 2018 - 2019

kod položky	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
STO Jablonné v Podještědí - povrchová oprava přejezdů					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	40		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	31		
5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké (podkladní, ložní a obrušná vrstva do výšky 25 cm)	m2	31		
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	13		
5963155005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící	m	49		
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 80 km	t	26		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	13		
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	790		
07000-1001	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	790		
07000-1008	při výskytu do 250 aut za směnu 8,5 h	%	790		
07000-1009	přes 250 aut za směnu 8,5 h	%	790		
07000-1010	přes 500 aut za směnu 8,5 h	%	790		
Turnov - Sychrov - oprava přejezdu, oprava GPK a doplnění KL.					
5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	22		
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	25		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm (podkladní, ložní a obrušná vrstva)	m2	30		
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	7		
5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnný-podkladní vrstva	t	7		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	12		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	14		

9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	14		
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	14		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2		
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2		
5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2		
5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	20		

0,00