

Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45717

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
DIČ: CZ 00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.: , mobil:
E-mail:
-(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: GSR s.r.o.
Sídlo: J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26908387
DIČ: CZ26908387
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Uherské Hradiště
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Grebík
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí:
Restaurátor

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 45717, jejímž předmětem je provedení díla „REKONSTRUKCE DOMU č.p.445, ul. Kollárova“ (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem č.1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

II. Změna předmětu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho přílohy č. 1.
2. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

A) Mění se původní cena díla dle ust. čl. 4.1.smlouvy o dílo na základě oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací následovně

Cena bez DPH	15 889 133,80 Kč
DPH 15%	2 383 370,00 Kč
Cena včetně DPH	18 272 504,00 Kč

Cena za méněpráce a vícepráce

Cena méněprací bez DPH	-2 079 016,71 Kč
Cena víceprací bez DPH	4 521 940,64 Kč
Cena celkem bez DPH	2 442 923,93 Kč
DPH 15%	366 441,00 Kč
Cena včetně DPH	2 809 365,00 Kč

3. Celková cena dle dodatku č.1

Cena bez DPH	18 332 057,80 Kč
DPH 15%	2 749 811,00 Kč
Cena včetně DPH	21 081 869,00Kč

III. Ostatní ujednání

4. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
6. Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1162/71/RM/2017 Veřejný ze dne 21.11.2017.

IV. Přílohy dodatku

7. Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - změnové listy včetně položkových rozpočtů

V Uherském Hradišti dne 4.6.2018

V Uherském Hradišti dne 28.5.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Josef Grebík
jednatel společnosti

Změnový list č. 2

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 1.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající skladba podlah neodpovídá předpokladané skladbě uvedené v prováděcí projektové dokumentaci, neboť nebylo v přípravné fázi možné provést sondy v uvedených prostorech. Z tohoto důvodu došlo ke změně skladeb podlah.

Projednáno:

Změna byla projednávána na kontrolních dnech č. 2,3,4

Vyjádření GP:

Jedná se o objektivní skutečnosti, jež nebylo možno v rámci zpracování projektové dokumentace předpokládat. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:



G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zeláně náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 439 04 432, DIČ: CZ43904432

Podpis:

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:




Vyjádření objednatele:

S předloženým změnovým listem souhlasím

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí


Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 2690387 DIČ: CZ2690387



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	430 554,41 Kč
Hodnota méněprací	- 695 807,18 Kč
Celková cena ZL č.2	- 265 252,77 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: GSR s.r.o.
J.E.Purkyně
68606 Uherské Hradiště

IČO: 26908387
DIČ: CZ26908387

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-244 609,79
PSV	-14 173,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	-6 469,58
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-265 252,77

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-265 252,77 CZK
Snížená DPH	15 %	-39 787,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,77 CZK

Cena celkem s DPH -305 039,00 CZK

v
 1. STAVEBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 J. E. Purkyně 1272
 686 06 Uherské Hradiště
 IČO: 26908387 DiČ: CZ26908387

 Za zhotovitele

dne _____


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	-265 253	0	-39 788	-305 041	100
ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (vícepr	430 554	0	64 583	495 138	-162
ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (méněp	-695 807	0	-104 371	-800 178	262
Celkem za stavbu		-265 253	0	-39 788	-305 041	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-107 833,03	41
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-238 338,75	90
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 343,80	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 616,90	-19
97	Prorážení otvorů	HSV			-18 072,14	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 831,09	5
711	Izolace proti vodě	PSV			48 247,64	-18
713	Izolace tepelné	PSV			-42 873,02	16
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			83 057,25	-31
762	Konstrukce tesařské	PSV			-93 219,07	35
784	Malby	PSV			-9 386,20	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			76 504,52	-29
VN	Vedlejší náklady	VN			-6 469,58	2
Cena celkem					-265 252,77	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-107 833,03
	1 611474611R00	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a, tvarovky	m2	-196,77561	548,00	-107 833,03

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 29 SO 01.1) :

1.PP : -196,77561

-196,77561

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-340 190,15
	2 631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	-7,03954	5 850,00	-41 181,31

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 54 SO 01.1) :

Strop na kótě +7,130 : -7,03954

-7,03954

	3 632416240RT6	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 40 mm, strojní zpracování	m2	-378,54345	462,00	-174 887,07
--	----------------	--	----	------------	--------	-------------

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 55 SO 01.1) :

1.NP : -189,3192

-189,3192

2.NP : -189,22425

-189,22425

	4 635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm sádrovláknitá deska	m2	-141,04260	536,00	-75 598,83
--	----------------	--	----	------------	--------	------------

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 57 SO 01.1) :

3.NP : -141,0426

-141,0426

	5 60715390R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; střešní, stěnová, podlahová; tl = 20,0 mm; š = 600 mm; l =, 1 350 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,48 m2K/W	m2	-442,48534	109,66	-48 522,94
--	-------------	---	----	------------	--------	------------

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 58 SO 01.1) :

Strop na kótě +7,130 : -442,48534

-442,48534

Díl: 96 Bourání konstrukcí						-2 033,56
	6 965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	-1,03350	70,20	-72,55

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 3 SO 01.3) : -1,0335

-1,0335

	7 965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-29,13830	67,30	-1 961,01
--	----------------	---	----	-----------	-------	-----------

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 4 SO 01.3) : -29,1383

-29,1383

Díl: 97 Prorážení otvorů						-18 072,14
	8 978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-206,77503	87,40	-18 072,14

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 14 SO 01.2) :

1.PP : -206,77503

-206,77503

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-26 882,77
	9 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	-43,08136	624,00	-26 882,77

Díl: 711 Izolace proti vodě						-7 604,90
	10 711131101RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního, pásu s hadrovou vložkou	m2	-201,12970	36,20	-7 280,90

- odpočet dle původní SOD (pol.č. 81 SO 01.1) :

Strop na kótě +7,130 : -201,1297

-201,1297

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-72,80900	4,45	-324,00
Díl: 713 Izolace tepelné						-49 295,43
12	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-378,54345	32,00	-12 113,39
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 88 SO 01.1) :						
1.NP : -189,3192				-189,3192		
2.NP : -189,22425				-189,22425		
13	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	-378,54345	34,00	-12 870,48
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 91 SO 01.1) :						
1.NP : -189,3192				-189,3192		
2.NP : -189,22425				-189,22425		
14	28376066R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 50,0 mm; tl. po zatížení 47,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,140 m2K/W	m2	-386,11432	60,40	-23 321,30
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 93 SO 01.1) :						
1.NP : -189,3192*1,02				-193,10558		
2.NP : -189,22425*1,02				-193,00874		
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-483,05170	2,05	-990,26
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-93 219,07
16	762811210R00	Základ stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo, lištami	m2	-201,12970	120,00	-24 135,56
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 117 SO 01.1) :						
Strop na kótě +7,130 : -201,1297				-201,1297		
17	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144, cm2	m	-279,76000	100,00	-27 976,00
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 118 SO 01.1) :						
Strop na kótě +7,130 : -279,76				-279,76		
18	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	-8,85566	1 200,00	-10 626,79
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 119 SO 01.1) :						
Strop na kótě +7,130 : -8,85566				-8,85566		
19	60596001R	prkno	m3	-5,30982	4 440,00	-23 575,60
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 121 SO 01.1) :						
Strop na kótě +7,130 : -5,30982				-5,30982		
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-863,13950	8,00	-6 905,12
Díl: 784 Malby						-9 386,20
21	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	-196,77561	13,20	-2 597,44
- odpočet dle původní SOD :						
1.PP : -196,77561				-196,77561		
22	784195312R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	-196,77561	34,50	-6 788,76
- odpočet dle původní SOD :						
1.PP : -196,77561				-196,77561		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-24 319,02

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-10,94219	282,50	-3 091,17
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-10,94219	188,50	-2 062,60
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-153,19062	15,10	-2 313,18
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-10,94219	249,50	-2 730,08
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-21,88438	27,80	-608,39
28	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-10,94219	1 235,00	-13 513,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				-16 970,91
29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-16 970,91	-16 970,91

Celkem	-695 807,18
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				101 851,40
1	632413150R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm - v.č. 1.1.34d - skladba stropu nad 1.pp-PZ deska (změna) : 38,28	m2	38,28000	489,04	18 720,45
2	632413160R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm - v.č. 1.1.34c - skladba stropu nad 1.pp-PZ deska (změna) : 146,82	m2	146,82000	566,21	83 130,95
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 343,80
3	R_3344208	Vysátí podkladu po odstranění stávajícího násypu 1,94+37,39	m2	39,33000	28,00	1 101,24
4	R_3344208	Vysátí podkladu po odstranění stávajícího násypu 4*(16,94+20,94)	m2	151,52000	28,00	4 242,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				52 650,46
5	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm - v.č. 1.1.13 : 1.05 : 16,94*0,08 1.06 : 20,94*0,08 1.07 : 20,94*0,08 1.08 : 16,94*0,08 1.16 : 16,94*0,08 1.17 : 20,94*0,08 1.18 : 20,94*0,08 1.19 : 16,94*0,08	m3	12,12160	2 963,75	35 925,39
6	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 - v.č. 1.1.13 : 1.05 : 16,94*0,088 1.06 : 20,94*0,088 1.07 : 20,94*0,070 1.08 : 16,94*0,070 1.16 : 16,94*0,088 1.17 : 20,94*0,088 1.18 : 20,94*0,088 1.19 : 16,94*0,088	m3	12,65192	337,17	4 265,85
7	965082932RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 - v.č. 1.1.13 : 1.02 : 0,97*0,11 1.04 : 1,25*0,11 1.11 : 1,22*0,11 1.12 : 1,08*0,11 1.15 : 1,25*0,11 1.20 : 1,25*0,11 1.22 : 0,97*0,11	m3	0,87890	327,34	287,70
8	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 - v.č. 1.1.13 : 1.01 : 4,88*0,11	m3	3,44740	300,80	1 036,98

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.03 : 2,92*0,11		0,3212		
		1.09 : 4,53*0,11		0,4983		
		1.10 : 4,03*0,11		0,4433		
		1.13 : 4,03*0,11		0,4433		
		1.14 : 3,15*0,11		0,3465		
		1.21 : 2,92*0,11		0,3212		
		1.23 : 4,88*0,11		0,5368		
9	965081412R0X	Bourání podlah z teraca plochy do 1 m2	m2	1,94000	415,81	806,67
		- v.č. 1.1.13 :				
		1.02 : 0,97		0,97		
		1.22 : 0,97		0,97		
10	965081413R0X	Bourání podlah z teraca plochy nad 1 m2	m2	37,39000	276,22	10 327,87
		- v.č. 1.1.13 :				
		1.01 : 4,88		4,88		
		1.03 : 2,92		2,92		
		1.04 : 1,25		1,25		
		1.09 : 4,53		4,53		
		1.10 : 4,03		4,03		
		1.11 : 1,22		1,22		
		1.12 : 1,08		1,08		
		1.13 : 4,03		4,03		
		1.14 : 3,15		3,15		
		1.15 : 1,25		1,25		
		1.20 : 1,25		1,25		
		1.21 : 2,92		2,92		
		1.23 : 4,88		4,88		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 051,68
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	22,51872	624,00	14 051,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 852,54
12	711111006RT1	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, bez dodávky emulze	m2	38,28000	10,52	402,71
		- v.č. 1.1.23 :				
		1.01 : 4,8		4,8		
		1.02 : 0,85		0,85		
		1.03 : 4,1		4,1		
		1.10 : 4,5		4,5		
		1.11 : 1,08		1,08		
		1.12 : 3,9		3,9		
		1.13 : 3,9		3,9		
		1.14 : 1,08		1,08		
		1.15 : 4,35		4,35		
		1.20 : 4,74		4,74		
		1.21 : 4,13		4,13		
		1.22 : 0,85		0,85		
13	711111006RT1	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, bez dodávky emulze	m2	146,82000	10,52	1 544,55

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- v.č. 1.1.23 :				
		1.04 : 18,12		18,12		
		1.05 : 8,0		8		
		1.06 : 10,8		10,8		
		1.07 : 10,8		10,8		
		1.08 : 8,0		8		
		1.09 : 18,12		18,12		
		1.16 : 20,36		20,36		
		1.17 : 16,13		16,13		
		1.18 : 16,13		16,13		
		1.19 : 20,36		20,36		
14	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	185,10000	95,74	17 721,47
		38,28+146,82		185,1		
15	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER	kg	55,53000	35,98	1 997,97
		(38,28+146,82)*0,30		55,53		
16	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	212,86500	149,42	31 806,29
		plocha : 38,28+146,82		185,1		
		prořez : 185,10*0,15		27,765		
17	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	534,72990	4,45	2 379,55
Díl: 713		Izolace tepelné				6 422,41
18	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	185,10000	34,00	6 293,40
19	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	62,93400	2,05	129,01
Díl: 714		Izolace akustické a protitřesové				83 057,25
20	714181001R00	Montáž akust. protiprašných vložek, volná, 1vrstvá	m2	185,10000	40,70	7 533,57
		- v.č. 1.1.34c - skladba stropu nad 1.pp-PZ deska (změna)		146,82		
		: 146,82				
		- v.č. 1.1.34d - skladba stropu nad 1.pp-PZ deska (změna)		38,28		
		: 38,28				
21	28376314R	Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 80 mm zelená, hladká s polodrážkou	m2	188,80200	394,67	74 514,49
		plocha : 185,10		185,1		
		prořez : 185,10*0,02		3,702		
22	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	820,48060	1,23	1 009,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				100 823,54
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	51,97090	188,50	9 796,51
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	727,59257	15,10	10 986,65
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	51,97090	249,50	12 966,74
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	103,94180	27,80	2 889,58
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	51,97090	1 235,00	64 184,06
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 501,33
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 501,33	10 501,33
Celkem						430 554,41

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 2	Revize 02 - řezy stropů a podlah (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 3

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 21.2.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Jedná se o doplnění statiky podchycením ŽB desky ocelovými trámy pod stropem ve všech bytech v I.NP a II. NP po vybourání stávajících komínů, kdy bylo zjištěno, že ŽB deska byla podchycena právě odbouranými komíny.

Projednáno:

Změna byla projednávána na kontrolních dnech č. 2,3


Vyjádření GP:

Jedná se o objektivní skutečnosti, jež nebylo možno v rámci zpracování projektové dokumentace předpokládat. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:

archico

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432



Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-8-




Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26708367 DIČ: CZ26708367



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	88 580,57 Kč
Hodnota méněprací	0,00 Kč
Celková cena ZL č.3	88 580,57 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445
Objekt: 01 SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
Rozpočet: ZL č. 3 Revize 03 - komínová výměna (vícepráce)

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: GSR s.r.o. IČO: 26908387
 J.E.Purkyně DIČ: CZ26908387
 68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny	Celkem
HSV	56 731,19
PSV	29 688,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 160,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	88 580,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	88 580,57 CZK
Snížená DPH	15 %	13 287,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH **101 868,00 CZK**

v _____

dne _____

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. F. Purkyně 1272
686 04 Uherské Hradiště

IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 841,06	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 778,50	28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 478,26	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 866,32	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 225,45	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 068,68	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 688,88	34
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 472,92	5
VN	Vedlejší náklady	VN			2 160,50	2
Cena celkem					88 580,57	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 3	Revize 03 - komínová výměna (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		100/60/5 : 11,59*0,7*2		16,226		
		11,59*0,5*2*3		34,77		
16	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - komínová výměna : U č. 100 : 10,6*(2,3+2,65)*2*2	kg	209,88000	46,30	9 717,44
				209,88		
17	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 - komínová výměna : U č. 100 : 209,88/1000 prořez : 0,20988*0,08	t	0,22667	19 463,40	4 411,77
				0,20988		
				0,01679		
18	13522520R	Ocel široká jakost S235 JRG2 250x10 mm - komínová výměna : ocel. plotna 250x150mm : 35,34/1000 prořez : 0,03534*0,08	t	0,03817	19 827,11	756,80
				0,03534		
				0,00283		
19	14587794RX	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x60x5 mm - komínová výměna : 100/60/5 : 11,59*0,7*2/1000 11,59*0,5*2*3/1000 Mezisoučet prořez : 0,051*0,08	t	0,05508	22 884,24	1 260,46
				0,01623		
				0,03477		
				0,051		
				0,00408		
20	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	291,21020	1,95	567,86
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 472,92
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,01256	282,50	568,55
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,01256	188,50	379,37
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,17584	15,10	425,46
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,01256	249,50	502,13
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,02512	27,80	111,90
26	979990107R00	Poplatek za skládku smés betonu, cihel a dřeva	t	2,01256	1 235,00	2 485,51
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 160,50
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 160,50	2 160,50
Celkem						88 580,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 3	Revize 03 - komínová výměna (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 841,06
1	380932225R00	Vlepení vyztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150	m	3,60000	1 344,74	4 841,06
		- komínová výměna : 0,15*2*12		3,6		
Díl: 4 Vodorné konstrukce						24 778,50
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	4,00000	341,10	1 364,40
		- komínová výměna : 2*2		4		
3	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	1,20560	13 703,02	16 520,36
		- komínová výměna : 0,22*0,5*2,30*2		0,506		
		0,22*0,50*2,65		0,2915		
		0,22*0,70*2,65		0,4081		
4	413232211RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	119,93	479,72
		- komínová výměna : 2*2		4		
5	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	9,92000	459,06	4 553,88
		- komínová výměna :				
		U č.100 : (0,05+0,1+0,05)*2*12		4,8		
		100/60/5 : (0,06+0,1)*2*2*8		5,12		
6	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	0,38113	4 880,60	1 860,14
		komíny 1.pp : 3,14*0,17*0,17/4*(1,88+0,22)*2*4		0,38113		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 478,26
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,48000	118,45	1 478,26
		komínová výměna : 1,2*2,6*(2+2)		12,48		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 866,32
8	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	24,00000	119,43	2 866,32
		- komínová výměna : 2*12		24		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						15 225,45
9	972054341R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	376,98	1 507,92
		- komínová výměna : 4		4		
10	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,63690	7 814,85	4 977,28
		- komínová výměna : 2*0,5*1,235*0,22		0,2717		
		2*0,5*0,87*0,22		0,1914		
		2*0,5*0,79*0,22		0,1738		
11	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	224,12	896,48
		- komínová výměna : 2*2		4		
12	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	19,80000	396,15	7 843,77
		- komínová výměna : 2,3*2*2+2,65*2*2		19,8		
Díl: 99 Stavební přesun hmot						3 068,68
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 12 m,	t	4,91776	624,00	3 068,68
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						29 688,88
14	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	35,34000	179,89	6 357,31
		- komínová výměna :				
		ocel. plotna 250x150mm : 11,78*0,25*2*6		35,34		
15	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	50,99600	129,76	6 617,24
		- komínová výměna :				

Změnový list č. 4

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 21.2.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Vzhledem ke špatným statickým podmínkám stávajících stropů nad I. a II. NP, které nemohly být odhaleny při provádění průzkumných sond, bylo rozhodnuto o změně celé stropní konstrukce. Strop nad 1.NP byl zcela jiný oproti předpokladu v PD - jednalo se o ocelové nosníky, na kterých byl uložen strop z tvarovek Hurdis, které byly zality 40 - 80 mm betonu, což je zcela proti technologickým předpisům pro provádění těchto stropů. Strop nad 2.NP byl z dřevěných trámů, jejichž zhlaví bylo shnilé a několik stropních trámů, v ploše stropu, bylo nakaženo dřevokazným hmyzem. Nová konstrukce stropu byla navržena z ocelových nosníků a betonové desky na ztracené bednění, čímž došlo i ke zlepšení statiky objektu.


Projednáno:

Změna byla projednávána na kontrolních dnech č. 1, 2, 3, 4, 5

Vyjádření GP:

Jedná se o objektivní skutečnosti, jež nebylo možno v rámci zpracování projektové dokumentace předpokládat - stropní konstrukce 1.NP nebyla sondována vůbec (objekt byl obydlen); sondy stropu nad 2.NP poškozená zhlaví neodhalily. Navržené řešení znamená spolehlivé statické zajištění objektu a zároveň zvýšení jeho standardu. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:


archico
G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -4

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-8-




Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel s navrženou úpravou souhlasí

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBSTAVBNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26906367 DIČ: CZ26906367



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	1 735 283,19 Kč
Hodnota méněprací	-258 910,62 Kč
Celková cena ZL č.4	1 476 372,57 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: GSR s.r.o.
J.E.Purkyně
68606 Uherské Hradiště

IČO: 26908387
DIČ: CZ26908387

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 245 824,93
PSV	194 653,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	35 893,82
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 476 372,57

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 476 372,57 CZK
Snížená DPH	15 %	221 456,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH 1 697 829,00 CZK

v _____ dne _____

1. STAVBYNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. F. Purkyně 1272
 686 06 Uherské Hradiště

Za zhotovitele

IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	1 476 373	0	221 456	1 697 828	100
ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (méně)	-258 911	0	-38 837	-297 747	-18
ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepr	1 735 283	0	260 292	1 995 576	118
Celkem za stavbu		1 476 373	0	221 456	1 697 828	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 046,42	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			653 924,94	44
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-205 203,53	-14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			328 786,59	22
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			4 726,24	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 106,97	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			162 637,19	11
97	Prorážení otvorů	HSV			-16 703,71	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 440,60	5
713	Izolace tepelné	PSV			108 718,25	7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			41 144,96	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 667,98	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 638,56	0
783	Nátěry	PSV			15 484,07	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			165 063,22	11
VN	Vedlejší náklady	VN			35 893,82	2
Cena celkem					1 476 372,57	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-205 203,53
1	611474611R00	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi dvourstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a, tvarovky	m2	-374,45900	548,00	-205 203,53

- odpočet dle VV projektanta (mimo 1.00) : -187,30595

-187,30595

1.NP :

Začátek provozního součtu

m.č.1.01 : 0,075*1,50	0,1125
2,50*(0,695+1,00+0,075)	4,425
(2,50-0,825-0,10-0,65)*0,30	0,2775
m.č.1.02 : 0,825*1,18	0,9735
m.č.1.03 : 1,575*0,83	1,30725
1,30*2,30	2,99
m.č.1.04 : 3,68*4,925	18,124
0,075*2,61	0,19575
m.č.1.05 : 3,87*2,05	7,9335
m.č.1.06 : 3,87*2,80	10,836
-0,075*(3,87-3,42)	-0,03375
m.č.1.07 : 3,87*2,80	10,836
-0,075*(3,87-3,42)	-0,03375
m.č.1.08 : 3,87*2,05	7,9335
m.č.1.09 : 3,68*4,925	18,124
0,075*2,61	0,19575
m.č.1.10 : 1,30*2,30	2,99
1,645*0,935	1,53808
m.č.1.11 : 1,305*0,935	1,22018
m.č.1.12 : 3,40*0,20	0,68
(3,40+2,63)/2*(1,36-0,20-0,075)	3,27128
1,50*0,075	0,1125
m.č.1.13 : 3,40*0,20	0,68
(3,40+2,63)/2*(1,36-0,20-0,075)	3,27128
1,50*0,075	0,1125
m.č.1.14 : 1,305*0,925	1,20713
m.č.1.15 : 1,30*2,30	2,99
1,645*0,925	1,52163
m.č.1.16 : 4,135*5,00	20,675
-0,075*1,525	-0,11438
m.č.1.17 : 3,275*5,00	16,375
-0,86*0,14*2	-0,2408
m.č.1.18 : 3,275*5,00	16,375
-0,86*0,14*2	-0,2408
m.č.1.19 : 4,135*5,00	20,675
-0,075*1,525	-0,11438
m.č.1.20 : 2,50*(2,12-0,35)	4,425
0,075*1,50	0,1125
0,905*0,35	0,31675
m.č.1.21 : 1,575*0,83	1,30725

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,30*2,30		2,99		
		m.č.1.22 : 0,825*1,18		0,9735		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet			-187,30595	
		- odpočet dle VV projektanta (mimo 2.00) : -187,15305			-187,15305	
		2.NP :				
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.01 : 2,50*(0,695+1,00+0,075)		4,425		
		1,50*(0,30-0,16)/2		0,105		
		(2,50-0,825-0,75)*0,35		0,32375		
		m.č.2.02 : 0,825*1,18		0,9735		
		m.č.2.03 : 1,725*0,83		1,43175		
		1,30*2,30		2,99		
		m.č.2.04 : 3,68*4,925		18,124		
		2,61*0,075		0,19575		
		m.č.2.05 : 3,87*2,05		7,9335		
		m.č.2.06 : 3,87*2,725		10,54575		
		3,42*0,075		0,2565		
		m.č.2.07 : 3,87*2,725		10,54575		
		3,42*0,075		0,2565		
		m.č.2.08 : 3,87*2,05		7,9335		
		m.č.2.09 : 3,68*4,925		18,124		
		2,61*0,075		0,19575		
		m.č.2.10 : 1,30*2,30		2,99		
		1,645*0,935		1,53808		
		m.č.2.11 : 1,305*0,935		1,22018		
		m.č.2.12 : 3,40*0,20		0,68		
		(3,40+2,61)/2*(1,36-0,07-0,20)		3,27545		
		m.č.2.13 : 3,40*0,20		0,68		
		(3,40+2,61)/2*(1,36-0,07-0,20)		3,27545		
		m.č.2.14 : 1,305*0,925		1,20713		
		m.č.2.15 : 1,30*(3,235-0,925)		3,003		
		1,645*0,925		1,52163		
		m.č.2.16 : 4,135*4,925		20,36488		
		2,61*0,075		0,19575		
		m.č.2.17 : 3,275*5,00		16,375		
		-0,86*0,14*2		-0,2408		
		m.č.2.18 : 3,275*5,00		16,375		
		-0,86*0,14*2		-0,2408		
		m.č.2.19 : 4,135*4,925		20,36488		
		2,61*0,075		0,19575		
		m.č.2.20 : 2,50*(2,12-0,35)		4,425		
		0,905*0,35		0,31675		
		m.č.2.21 : 1,30*2,30		2,99		
		1,575*0,83		1,30725		
		m.č.2.22 : 0,825*1,18		0,9735		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisosoučet

-187,15305

Díl: 97		Prorážení otvorů				-16 703,71
2	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-191,11800	87,40	-16 703,71

- odpočet dle VV projektanta (mimo 2.00) : -
205,089+(0,99+2,332+3,817+3,888+2,944)

-191,118

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 797,32
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	-12,49570	624,00	-7 797,32

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-22 891,17
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-9,55590	282,50	-2 699,54
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-9,55590	173,00	-1 653,17
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-9,55590	188,50	-1 801,29
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-133,78260	15,10	-2 020,12
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-9,55590	249,50	-2 384,20
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-19,11180	27,80	-531,31
10	979990107R00	Poplatek za skládku smés betonu, cihel a dřeva	t	-9,55590	1 235,00	-11 801,54
Díl: VN		Vedlejší náklady				-6 314,89
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-6 314,89	-6 314,89

Celkem	-258 910,62
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						29 046,42
1	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m ² cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	120,00000	188,24	22 588,80
		- v.č. 1.1.6 (po stáv. stropních trámech) :		80		
		2*(10+10+10+10)				
		2*(2+2)		8		
		2*(2+2)		8		
		2*(2+2)		8		
		2*(2+2)		8		
		2*2		4		
		2*2		4		
2	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	102,00000	63,31	6 457,62
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :		102		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						653 924,94
3	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m ²	211,22000	619,29	130 806,43
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :		211,22		
4	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m ²	153,48000	619,29	95 048,63
		- v.č. 01.1.23 :				
		plocha A : 38,37*4		153,48		
5	413232221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	102,00000	222,65	22 710,30
6	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	4,60316	8 679,89	39 954,92
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :				
		plocha A : 1166,53*2/1000		2,33306		
		Začátek provozního součtu				
		N1 - I č.180 : 850,82		850,82		
		N2 - I č.180 : 262,8		262,8		
		N3 - I č.140 : 52,91		52,91		
		Konec provozního součtu				
		plocha B : 1127,78*2/1000		2,25556		
		Začátek provozního součtu				
		N1 - I č.180 : 850,82		850,82		
		N5 - I č.180 : 225,57		225,57		
		N6 - I č.120 : 31,08		31,08		
		N7 - I č.120 : 20,31		20,31		
		Konec provozního součtu				
		plocha C : 14,54/1000		0,01454		
		Začátek provozního součtu				
		N8 - I č.120 : 14,54		14,54		
		Konec provozního součtu				
7	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m ²	164,16000	620,27	101 823,52
		- v.č. 1.1.24 :				
		2.01 : 4,8		4,8		
		2.04 : 18,12		18,12		
		2.05 : 8,0		8		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.06 : 10,8	10,8
2.07 : 10,8	10,8
2.08 : 8,0	8
2.09 : 18,12	18,12
2.12 : 3,9	3,9
2.13 : 3,9	3,9
2.16 : 20,36	20,36
2.17 : 16,13	16,13
2.18 : 16,13	16,13
2.19 : 20,36	20,36
2.20 : 4,74	4,74

8	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	164,16000	620,27	101 823,52
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

- v.č. 01.1.23 :

1.01 : 4,8	4,8
1.04 : 18,12	18,12
1.05 : 8,0	8
1.06 : 10,8	10,8
1.07 : 10,8	10,8
1.08 : 8,0	8
1.09 : 18,12	18,12
1.12 : 3,9	3,9
1.13 : 3,9	3,9
1.16 : 20,36	20,36
1.17 : 16,13	16,13
1.18 : 16,13	16,13
1.19 : 20,36	20,36
1.20 : 4,74	4,74

9	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	20,94000	658,61	13 791,29
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 1.1.23 :

1.02 : 0,85	0,85
1.03 : 4,1	4,1
1.10 : 4,5	4,5
1.11 : 1,08	1,08
1.14 : 1,08	1,08
1.15 : 4,35	4,35
1.21 : 4,13	4,13
1.22 : 0,85	0,85

10	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	20,94000	658,61	13 791,29
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 1.1.24 :

2.02 : 0,85	0,85
2.03 : 4,1	4,1
2.10 : 4,5	4,5
2.11 : 1,08	1,08
2.14 : 1,08	1,08
2.15 : 4,35	4,35

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.21 : 4,13		4,13		
		2.22 : 0,85		0,85		
11	416091081R00	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	7,72000	229,04	1 768,19
		- v.č. 1.1.24 :				
		2.02 : 0,85		0,85		
		2.11 : 1,08		1,08		
		2.14 : 1,08		1,08		
		2.22 : 0,85		0,85		
		- v.č. 1.1.23 :				
		1.02 : 0,85		0,85		
		1.11 : 1,08		1,08		
		1.14 : 1,08		1,08		
		1.22 : 0,85		0,85		
12	416091082R00	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	68,84000	169,57	11 673,20
		- v.č. 1.1.24 :				
		2.01 : 4,8		4,8		
		2.03 : 4,1		4,1		
		2.10 : 4,5		4,5		
		2.12 : 3,9		3,9		
		2.13 : 3,9		3,9		
		2.15 : 4,35		4,35		
		2.20 : 4,74		4,74		
		2.21 : 4,13		4,13		
		- v.č. 1.1.23 :				
		1.01 : 4,8		4,8		
		1.03 : 4,1		4,1		
		1.10 : 4,5		4,5		
		1.12 : 3,9		3,9		
		1.13 : 3,9		3,9		
		1.15 : 4,35		4,35		
		1.21 : 4,13		4,13		
		1.20 : 4,74		4,74		
13	416091083R00	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	32,00000	110,59	3 538,88
		- v.č. 1.1.24 :				
		2.05 : 8,0		8		
		2.08 : 8,0		8		
		- v.č. 01.1.23 :				
		1.05 : 8,0		8		
		1.08 : 8,0		8		
14	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	t	0,12671	23 071,01	2 923,33
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :				
		plocha B : 51,39*2/1000		0,10278		
		Začátek provozního součtu				
		N6 - I č.120 : 31,08		31,08		
		N7 - I č.120 : 20,31		20,31		
		Konec provozního součtu				
		plocha C : 14,54/1000		0,01454		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		N8 - I č.120 : 14,54		14,54		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet		0,11732		
		prořez : 0,11732*0,08		0,00939		
15	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	t	0,11429	22 559,85	2 578,37
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :				
		plocha A : 52,91*2/1000		0,10582		
		Začátek provozního součtu				
		N3 - I č.140 : 52,91		52,91		
		Konec provozního součtu				
		prořez : 0,10582*0,08		0,00847		
16	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	t	4,73042	23 611,66	111 693,07
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :				
		plocha A : 1113,62*2/1000		2,22724		
		Začátek provozního součtu				
		N1 - I č.180 : 850,82		850,82		
		N2 - I č.180 : 262,8		262,8		
		Konec provozního součtu				
		plocha B : 1076,39*2/1000		2,15278		
		Začátek provozního součtu				
		N1 - I č.180 : 850,82		850,82		
		N5 - I č.180 : 225,57		225,57		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet		4,38002		
		prořez : 4,38002*0,08		0,3504		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				328 786,59
17	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	12,67320	3 238,99	41 048,37
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :				
		- do vlny : 0,03*211,22/2		3,1683		
		- nad vlnu : 0,045*211,22		9,5049		
18	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	9,20880	3 238,99	29 827,21
		- v.č. 01.1.23 :				
		- do vlny :				
		plocha A : 0,03*38,37*4/2		2,3022		
		- nad vlnu :				
		plocha A : 0,045*38,37*4		6,9066		
19	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	9,20880	323,41	2 978,22
20	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	12,67320	323,41	4 098,64
21	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,50481	27 838,56	14 053,18
		- v.č. 1.1.28a :				
		- do vlny R8mm : 0,395*1278,0/1000		0,50481		
22	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,63516	27 838,56	17 681,94
		- v.č. 01.1.23 :				
		- do vlny R8mm : 0,395*4*402,0/1000		0,63516		
		Začátek provozního součtu				
		1 byt : 67*6		402		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Konec provozního součtu						
23	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,38351	33 127,10	12 704,57
- v.č. 01.1.23 :						
výpis výztuže : 306,80652/1000				0,30681		
Začátek provozního součtu						
plocha A : 38,37*1,999*4				306,80652		
Konec provozního součtu						
prořez, přesahy : 0,30681*0,25				0,0767		
24	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,52779	33 127,10	17 484,15
- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :						
KARI 4-100/100 : 422,22878/1000				0,42223		
Začátek provozního součtu						
plocha A : 211,22*1,999				422,22878		
Konec provozního součtu						
prořez, přesahy : 0,42223*0,25				0,10556		
25	632413160R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	141,70000	566,21	80 231,96
- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) : 141,7						
Začátek provozního součtu						
3.01 až 3.12 : (6,64+12,68+15,03+30,99+3,4+2,11)*2				141,7		
Konec provozního součtu						
26	632413160R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	191,94000	566,21	108 678,35
- v.č. 01.1.23 :						
plocha A : 38,37*4				153,48		
sociálky + chodba : 2*19,23				38,46		
Začátek provozního součtu						
2.01+2.02+2.03+2.10+2.11+2.12 :				19,23		
4,8+0,85+4,1+3,9+1,08+4,5						
Konec provozního součtu						
Díl: 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					4 726,24
27	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	295,39	4 726,24
sondy : 2*8				16		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					52 106,97
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	370,20000	93,00	34 428,60
SDK podhledy : 2*(164,16+20,94)				370,2		
29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	190,09000	93,00	17 678,37
- v.č.1.1.14 :						
2.01 až 2.25 (pro otlučení omítek) :				190,09		
4,88+0,97+2,92+1,25+16,94+20,94+8,27+12,25+11,33+5,27+4,53+4,03+1,08+1,22+4,03+3,15+1,25+16,94+20,94*2+16,94+1,25+2,92+0,97+4,88						
Díl: 96	Bourání konstrukcí					162 637,19
30	963011510R00	Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové	m2	191,94000	158,75	30 470,48
- v.č. 01.1.23 :						
plocha A : 4*38,37				153,48		
sociálky + chodba : 2*19,23				38,46		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu 2.01+2.02+2.03+2.10+2.11+2.12 : 4,8+0,85+4,1+3,9+1,08+4,5 Konec provozního součtu		19,23		
31	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 - v.č. 1.1.6 : 2*(10+10+10+10) 2*(2+2) 2*(2+2) 2*(2+2) 2*(2+2) 2*2 2*2	kus	120,00000	401,56	48 187,20
32	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm - v.č. 1.1.4 : 2.05 : 0,07*16,94 2.06 : 0,07*20,94 2.07 : 0,07*8,27 2.08 : 0,07*12,25 2.09 : 0,07*11,33 2.10 : 0,07*5,27 2.18 : 0,07*16,94 2.19 : 0,07*20,94 2.20 : 0,04*20,94 2.21 : 0,07*16,94 - sociálky+chodba : 0,07*39,33 Začátek provozního součtu 2.01+2.02+2.03+2.04+2.11+2.12+2.13 : 4,88+0,97+2,92+1,25+4,53+4,03+1,08 2.14+2.15+2.16+2.17+2.22+2.23+2.24+2.25 : 1,22+4,03+3,15+1,25+1,25+2,92+0,97+4,88 Konec provozního součtu	m3	12,67810	2 963,75	37 574,72
33	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm - v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) : 102	kus	102,00000	224,12	22 860,24
34	978012191R00	Otloučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % - v.č.1.1.14 : 2.01 až 2.25 : 4,88+0,97+2,92+1,25+16,94+20,94+8,27+12,25+11,33+5,27+4,53+4,03+1,08+1,22+4,03+3,15+1,25+16,94+20,94*2+16,94+1,25+2,92+0,97+4,88	m2	190,09000	123,86	23 544,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				79 237,92
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	126,98384	624,00	79 237,92
Díl: 713		Izolace tepelné				108 718,25
36	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - v.č.1.1.23 : SDK pohledy : 164,16+20,94	m2	370,20000	36,67	13 575,23
				185,1		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- v.č.1.1.24 :				
		SDK podhledy : 164,16+20,94		185,1		
37	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 standard	m2	370,20000	88,67	32 825,63
		- v.č.1.1.23 :				
		SDK podhledy : 164,16+20,94		185,1		
		- v.č.1.1.24 :				
		SDK podhledy : 164,16+20,94		185,1		
38	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	377,60400	159,25	60 133,44
		plocha : 370,20		370,2		
		prořez : 370,20*0,02		7,404		
39	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 065,34300	2,05	2 183,95
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				41 144,96
40	714181001R00	Montáž akust. protiprašných vložek,volná, 1vrstvá	m2	141,70000	40,70	5 767,19
		- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) : 141,70		141,7		
		Začátek provozního součtu				
		3.01 až 3.12 : (6,64+12,68+15,03+30,99+3,4+2,11)*2		141,7		
		Konec provozního součtu				
41	714181001R00	Montáž akust. protiprašných vložek,volná, 1vrstvá	m2	191,94000	40,70	7 811,96
		- v.č. 01.1.23 :				
		plocha A : 38,37*4		153,48		
		sociálky + chodba : 2*19,23		38,46		
		Začátek provozního součtu				
		2.01+2.02+2.03+2.10+2.11+2.12 :		19,23		
		4,8+0,85+4,1+3,9+1,08+4,5				
		Konec provozního součtu				
42	28375317R	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm, barvený/šedočerný	m	148,78500	77,26	11 495,13
		plocha : 141,7		141,7		
		prořez : 141,7*0,05		7,085		
43	28375317R	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm, barvený/šedočerný	m	201,53700	77,26	15 570,75
		plocha : 191,94		191,94		
		prořez : 191,94*0,05		9,597		
44	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	406,45030	1,23	499,93
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 667,98
45	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	289,20000	60,65	17 539,98
		- v.č. 1.1.6 : (0,2+5,0+0,2)*(10+10+10+10)		216		
		(0,2+4,5+0,2)*(2+2)		19,6		
		(0,2+5,35+0,2)*(2+2)		23		
		(0,2+2,25+0,2)*(2+2)		10,6		
		(0,2+3,05+0,2)*(2+2)		13,8		
		(0,2+1,35+0,2)*2		3,5		
		(0,2+0,95+0,2)*2		2,7		
46	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	190,09000	53,28	10 128,00
		- v.č.1.1.14 :				

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.01 až 2.25 : 190,09
 4,88+0,97+2,92+1,25+16,94+20,94+8,27+12,25+11,33+5,27+4,53+4,03+1,08+1,22+4,03+3,15+1,25+16,94+20,94*2
 +16,94+1,25+2,92+0,97+4,88

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové		1 638,56
-----------------	------------------------------------	--	-----------------

47	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	20,94000	78,25	1 638,56
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 1.1.4 :

2.20 : 20,94 20,94

Díl: 783	Nátěry		15 484,07
-----------------	---------------	--	------------------

48	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	118,38080	59,57	7 051,94
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

stáv. I-nosníky : 0,698*5,3*8*4 118,3808

49	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	141,55000	59,57	8 432,13
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

- v.č. 1.1.28a - skladba stropu nad 2.np (změna) :

plocha A : 35,73*2 71,46

Začátek provozního součtu

N1 - I č.180 : 25,87 25,87

N2 - I č.180 : 7,99 7,99

N3 - I č.140 : 1,87 1,87

Konec provozního součtu

plocha B : 34,76*2 69,52

Začátek provozního součtu

N1 - I č.180 : 25,87 25,87

N5 - I č.180 : 6,86 6,86

N6 - I č.120 : 1,23 1,23

N7 - I č.120 : 0,80 0,8

Konec provozního součtu

plocha C : 0,57 0,57

Začátek provozního součtu

N8 - I č.120 : 0,57 0,57

Konec provozního součtu

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		187 954,39
-----------------	--	--	-------------------

50	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	78,46144	282,50	22 165,36
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

51	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	78,46144	173,00	13 573,83
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,46144	188,50	14 789,98
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 098,46016	15,10	16 586,75
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,46144	249,50	19 576,13
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	156,92288	27,80	4 362,46
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

56	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	78,46144	1 235,00	96 899,88
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: VN	Vedlejší náklady		42 208,71
----------------	-------------------------	--	------------------

57	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 208,71	42 208,71
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Celkem						1 735 283,19
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 4	Revize 04 - strop nad 1.NP, 2.NP (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 5

Stavba: **BD Kollárova 445**

Datum vystavení změnového listu: 28.2.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Vzhledem k zásahům do původních příček při předcházejících úpravách domu bylo po obnažení omítek zjištěno, že jsou staticky narušeny. Z tohoto důvodu došlo k jejich zbourání a vyzdívce nových z plynosilikátových tvárníc, aby stávající stropy byly méně zatíženy.

Projednáno:

Bylo projednáváno na kontrolních dnech č. 6,7,8

Vyjádření GP:

Navržené řešení je ze statických důvodů maximálně šetrné ke stávajícím konstrukcím.
Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:



G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576531107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432




Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel s navrženou úpravou souhlasí

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČ: 2755367 DIČ: CZ2755367



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	240 707,96 Kč
Hodnota méněprací	-58 933,75 Kč
Celková cena ZL č.5	181 774,21 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

IČO: **00291471**

Masarykovo náměstí 19

DIČ: **CZ00291471**

68601

Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel:

GSR s.r.o.

IČO: **26908387**

J.E.Purkyně

DIČ: **CZ26908387**

68606

Uherské Hradiště

Rozpis ceny

Celkem

HSV			175 481,12
PSV			1 859,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 433,52
Ostatní náklady			0,00
Celkem			181 774,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		181 774,21 CZK
Snížená DPH	15 %		27 266,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,21 CZK

Cena celkem s DPH

209 040,00 CZK

v _____

dne _____

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387

DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	181 774	0	27 266	209 040	100
ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příč	-58 934	0	-8 840	-67 774	-32
ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příč	240 708	0	36 106	276 814	132
Celkem za stavbu		181 774	0	27 266	209 040	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 612,95	42
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 278,88	-1
64	Výplně otvorů	HSV			37 040,00	20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 405,87	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 736,87	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 039,17	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 859,57	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 925,14	4
VN	Vedlejší náklady	VN			4 433,52	2
Cena celkem					181 774,21	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórabetonových příček (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-37 534,39
1	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	-0,15444	25 560,00	-3 947,49
		odpočet dle původní SOD : -0,15444		-0,15444		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP :				
		m.č.2.00 - m.č.2.01 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.2.00 - m.č.2.12 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.2.00 - m.č.2.13 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.2.00 - m.č.2.20 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		Konec provozního součtu				
		Mezisosčet		-0,15444		
2	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	-0,15444	25 560,00	-3 947,49
		odpočet dle původní SOD : -0,15444		-0,15444		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP :				
		m.č.1.00 - m.č.1.01 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.1.00 - m.č.1.12 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.1.00 - m.č.1.13 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		m.č.1.00 - m.č.1.20 - ozn.P5 :		0,03861		
		1,25*2,00*14,30/1000,00*1,08				
		Konec provozního součtu				
		Mezisosčet		-0,15444		
3	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5	m2	-25,52640	417,50	-10 657,27
		- odpočet dle původní SOD : -25,5264		-25,52640		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP :				
		m.č.1.01-m.č.1.02, 1.03 : (0,75+0,25)*2*(0,22+2,90)		6,24000		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.1.10-m.č.1.11, 1.12 :		6,61440		
		(0,935+0,25+0,935)*(0,22+2,90)				
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.1.13-m.č.1.14, 1.15 :		7,17600		
		(0,925+0,45+0,925)*(0,22+2,90)				
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.1.20-m.č.1.21, 1.22 : (0,35+0,75)*2*(0,22+2,90)		6,86400		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		Konec provozního součtu				
4	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5	m2	-17,12160	417,50	-7 148,27

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- odpočet dle původní SOD : -17,1216				-17,12160
		1.PP :				
		Začátek provozního součtu				
		m.č.0.01 : $(0,265+0,77)*(1,88+0,06+0,05+0,15)*2$		4,42980		
		$(0,45-0,10-0,10)*(1,88+0,06+0,05+0,15)$		0,53500		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.0.04 : $(0,77+0,25)*2*(1,88+0,06+0,05+0,15)$		4,36560		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.0.07 : $(0,77+0,25)*2*(1,88+0,06+0,05+0,15)$		4,36560		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.0.13 :		4,79360		
		$(0,25+0,77+0,20+0,77+0,25)*(1,88+0,06+0,05+0,15)$		-0,34200		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				-17,12160
5	342241161R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5	m2	-28,34460	417,50	-11 833,87
		odpočet dle původní SOD : -28,3446				-28,34460
		Začátek provozního součtu				
		2.NP :				
		m.č.2.01 - m.č.2.02, 2.03 : $(0,75+0,25)*2*(0,43+2,90)$		6,66000		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.2.10 - m.č.2.11, 2.12 :		7,72560		
		$(0,935+0,45+0,935)*(0,43+2,90)$		-0,34200		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.2.13 - m.č.2.14, 2.15 :		7,65900		
		$(0,925+0,45+0,925)*(0,43+2,90)$		-0,34200		
		-0,57*0,60		-0,34200		
		m.č.2.20 - m.č.2.21, 2.22 : $(0,75+0,35)*2*(0,43+2,90)$		7,32600		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				-28,34460
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 799,83
6	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	-3,06999	912,00	-2 799,83
		odpočet dle původní SOD : -3,06999				-3,06999
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-5 760,80
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 12 m,	t	-9,23205	624,00	-5 760,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-11 401,32
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-5,12995	282,50	-1 449,21
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,12995	188,50	-967,00
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-71,81935	15,10	-1 084,47

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-5,12995	249,50	-1 279,92
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-10,25991	27,80	-285,23
13	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-5,12995	1 235,00	-6 335,49
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 437,41
14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-1 437,41	-1 437,41

Celkem						-58 933,75
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				114 147,34
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce, zdi do 300 mm	kus	8,00000	188,50	1 508,00
		- 1.pp :				
		0.04 : 5		5,00000		
		0.07 : 5		5,00000		
		zůstávající komíny : 4*2		8,00000		
		Mezisoučet		18,00000		
		odpočet dle původní SOD (1.pp) : -10		-10,00000		
2	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	418,27	3 346,16
		- 2.np :				
		zazdívka po topidlech Gamat : 8		8,00000		
3	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	418,27	3 346,16
		- 1.np :				
		zazdívka po topidlech Gamat : 8		8,00000		
4	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	437,44	437,44
		- 1.np :				
		zazdívka hydrantu : 1		1,00000		
5	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce, zdi přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	862,00	862,00
		1.NP :				
		m.č.1.02 : 1		1,00000		
		m.č.1.03 : 1		1,00000		
		m.č.1.10 : 1		1,00000		
		m.č.1.15 : 1		1,00000		
		m.č.1.21 : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		odpočet dle původní SOD : -4		-4,00000		
6	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,12000	5 047,71	605,73
		- 2.np :				
		rozvaděč STA : 0,6*0,8*0,25		0,12000		
7	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	5,53500	4 811,79	26 633,26
		- 1.np : 2,745		2,74500		
		Začátek provozního součtu				
		1.01-1.12 : 0,30*1,5*3,05		1,37250		
		1.13-1.20 : 0,30*1,5*3,05		1,37250		
		Konec provozního součtu				
		- 2.np : 2,79		2,79000		
		Začátek provozního součtu				
		2.01-2.13 : 0,30*1,5*3,10		1,39500		
		2.13-2.20 : 0,30*1,5*3,10		1,39500		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	311271173R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda YQ hladkých tl.450 mm	m2	2,25000	1 552,16	3 492,36
		3.np - nadezdívka schodiště : 0,5*1,5*3		2,25000		
9	311271177RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm	m2	5,84500	1 139,30	6 659,21
		3.np - nadezdívka schodiště : 0,5*(3,4+1,62+1,65+1,62+3,4)		5,84500		
10	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,11890	26 220,00	3 117,56
		1.NP :				
		m.č.1.10 - ozn.P7 : 1,65*4,00*8,34/1000,00*1,08		0,05945		
		m.č.1.15 - ozn.P7 : 1,65*4,00*8,34/1000,00*1,08		0,05945		
		Mezisosoučet		0,11890		
11	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,11890	26 220,00	3 117,56
		2.NP :				
		m.č.2.10 - ozn.P7 : 1,65*4,00*8,34/1000,00*1,08		0,05945		
		m.č.2.15 - ozn.P7 : 1,65*4,00*8,34/1000,00*1,08		0,05945		
		Mezisosoučet		0,11890		
12	340237211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	196,60	196,60
		1.np :				
		za rozvaděčem elektro : 1		1,00000		
13	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,12000	597,66	669,38
		1.np :				
		za rozvaděčem elektro : 0,7*1,6		1,12000		
14	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,39900	597,66	1 433,79
		- 1.pp :				
		zazdívka za rozvaděčem : 0,8*1,0		0,80000		
		0,66*1,6+0,3*1,81		1,59900		
15	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	7,00000	804,09	5 628,63
		dozdívky příček do stropu : 0,35*5,0*4		7,00000		
16	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	33,09600	529,84	17 535,58
		2.NP :				
		2.01-2.02 : (0,35+1,595-0,1)*(2,90+0,1)-0,57*0,6-0,8*2,02		3,57700		
		2.02-2.03 : 1,18*(2,90+0,1)		3,54000		
		2.12-2.10+2.11 : 3,4*(2,90+0,1)-0,8*2,02*2		6,96800		
		2.11 : 0,935*(2,90+0,1)-0,57*0,6		2,46300		
		2.20-2.21 : (0,35+1,595-0,1)*(2,90+0,1)-0,57*0,6-0,8*2,02		3,57700		
		2.21-2.22 : 1,18*(2,90+0,1)		3,54000		
		2.13-2.14+2.15 : 3,4*(2,90+0,1)-0,8*2,02*2		6,96800		
		2.14 : 0,935*(2,90+0,1)-0,57*0,6		2,46300		
17	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	33,09600	529,84	17 535,58
		1.NP :				

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.01-1.02 : (0,35+1,595-0,1)*(2,90+0,1)-0,57*0,6-0,8*2,02*2		1,96100		
		1.02-1.03 : 1,18*(2,90+0,1)		3,54000		
		1.12-1.10+1.11 : 3,4*(2,90+0,1)-0,8*2,02		8,58400		
		1.11 : 0,935*(2,90+0,1)-0,57*0,6		2,46300		
		1.20-1.21 : (0,35+1,595-0,1)*(2,90+0,1)-0,57*0,6-0,8*2,02*2		1,96100		
		1.21-1.22 : 1,18*(2,90+0,1)		3,54000		
		1.13-1.14+1.15 : 3,4*(2,90+0,1)-0,8*2,02		8,58400		
		1.14 : 0,935*(2,90+0,1)-0,57*0,6		2,46300		
18	342256255R00	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	11,37800	714,64	8 131,17
		1.NP :				
		1.01-1.03 : 1,5*(2,90+0,1)-0,8*2,02		2,88400		
		1.10 : 0,935*(2,90+0,1)		2,80500		
		1.20-1.21 : 1,5*(2,90+0,1)-0,8*2,02		2,88400		
		1.15 : 0,935*(2,90+0,1)		2,80500		
		Mezisoučet		11,37800		
19	342256255R00	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	11,37800	714,64	8 131,17
		2.NP :				
		2.01-2.03 : 1,5*(2,90+0,1)-0,8*2,02		2,88400		
		2.10 : 0,935*(2,90+0,1)		2,80500		
		2.20-2.21 : 1,5*(2,90+0,1)-0,8*2,02		2,88400		
		2.15 : 0,935*(2,90+0,1)		2,80500		
		Mezisoučet		11,37800		
20	R_3354625	Překlad nad dvířky do instalační šachty	kus	8,00000	220,00	1 760,00
		- 1.np : 4		4,00000		
		- 2.np : 4		4,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-1 278,88
21	413321313R00	Beton nosníků železový třídy C 16/20	m3	-0,06150	2 520,00	-154,98
		- odpočet dle původní SOD : -0,21		-0,21000		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP :				
		m.č.2.00 - m.č.2.01 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.2.00 - m.č.2.12 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.2.00 - m.č.2.13 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.2.00 - m.č.2.20 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		Konec provozního součtu				
		m.č.2.10 - ozn.P7 : 0,45*0,10*1,65		0,07425		
		m.č.2.15 - ozn.P7 : 0,45*0,10*1,65		0,07425		
		Mezisoučet		-0,06150		
22	413321313R00	Beton nosníků železový třídy C 16/20	m3	-0,06150	2 520,00	-154,98
		- odpočet dle původní SOD : -0,21		-0,21000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP :				
		m.č.1.00 - m.č.1.01 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.1.00 - m.č.1.12 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.1.00 - m.č.1.13 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		
		m.č.1.00 - m.č.1.20 - ozn.P5 : 0,30*0,14*1,25		0,05250		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových přiček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		m.č.1.10 - ozn.P7 : 0,45*0,10*1,65		0,07425		
		m.č.1.15 - ozn.P7 : 0,45*0,10*1,65		0,07425		
		Mezisoučet		-0,06150		
23	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	-0,68000	546,00	-371,28
		- odpočet dle původní SOD : -2,60		-2,60000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP :				
		m.č.1.00 - m.č.1.01 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.1.00 - m.č.1.12 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.1.00 - m.č.1.13 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.1.00 - m.č.1.20 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		Konec provozního součtu				
		m.č.1.10 - ozn.P7 : (0,10+0,45+0,10)*1,40		0,91000		
		0,10*2*(1,65-1,40)		0,05000		
		m.č.1.15 - ozn.P7 : (0,10+0,45+0,10)*1,40		0,91000		
		0,10*2*(1,65-1,40)		0,05000		
		Mezisoučet		-0,68000		
24	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	-0,68000	546,00	-371,28
		- odpočet dle původní SOD : -2,60		-2,60000		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP :				
		m.č.2.00 - m.č.2.01 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.2.00 - m.č.2.12 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.2.00 - m.č.2.13 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		m.č.2.00 - m.č.2.20 - ozn.P5 : (0,14+0,30+0,14)*1,00		0,58000		
		0,14*2*(1,25-1,00)		0,07000		
		Konec provozního součtu				
		m.č.2.10 - ozn.P7 : (0,10+0,45+0,10)*1,40		0,91000		
		0,10*2*(1,65-1,40)		0,05000		
		m.č.2.15 - ozn.P7 : (0,10+0,45+0,10)*1,40		0,91000		
		0,10*2*(1,65-1,40)		0,05000		
		Mezisoučet		-0,68000		
25	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	-0,68000	208,00	-141,44

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	-0,68000	208,00	-141,44
27	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,06000	377,50	22,65

- odpočet dle původní SOD : -1,20

-1,20000

Začátek provozního součtu

1.NP :

m.č.1.00 - m.č.1.01 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.1.00 - m.č.1.12 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.1.00 - m.č.1.13 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.1.00 - m.č.1.20 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

Konec provozního součtu

m.č.1.10 - ozn.P7 : 0,45*1,40

0,63000

m.č.1.15 - ozn.P7 : 0,45*1,40

0,63000

Mezisoučet

0,06000

28	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,06000	377,50	22,65
----	--------------	---	----	---------	--------	-------

- odpočet dle původní SOD : -1,20

-1,20000

Začátek provozního součtu

2.NP :

m.č.2.00 - m.č.2.01 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.2.00 - m.č.2.12 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.2.00 - m.č.2.13 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

m.č.2.00 - m.č.2.20 - ozn.P5 : 0,30*1,00

0,30000

Konec provozního součtu

m.č.2.10 - ozn.P7 : 0,45*1,40

0,63000

m.č.2.15 - ozn.P7 : 0,45*1,40

0,63000

Mezisoučet

0,06000

29	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,06000	93,50	5,61
----	--------------	--	----	---------	-------	------

30	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,06000	93,50	5,61
----	--------------	--	----	---------	-------	------

Díl: 64	Výplně otvorů		37 040,00
----------------	----------------------	--	------------------

31	642200011RAX	Přebourání otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, zed' tloušťky 15 cm	kus	4,00000	4 630,00	18 520,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

- 2.np :

2.01-2.04 : 1

1,00000

2.09-2.12 : 1

1,00000

2.13-2.16 : 1

1,00000

2.19-2.20 : 1

1,00000

32	642200011RAX	Přebourání otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, zed' tloušťky 15 cm	kus	4,00000	4 630,00	18 520,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

- 1.np :

1.01-1.05 : 1

1,00000

1.08-1.10 : 1

1,00000

1.13-1.16 : 1

1,00000

1.19-1.23 : 1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		13 405,87
----------------	---------------------------------	--	------------------

33	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	98,88000	52,39	5 180,32
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

komíny : (0,45+1,0+1,67+1,0)*2*6,0*2

98,88000

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	98,88000	28,02	2 770,62
35	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	98,88000	37,65	3 722,83
36	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	10,36500	167,11	1 732,10
3.np - nadezdívka schodiště : 3,6*2,1+(3,6+1,5)/2*1,1				10,36500		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					34 536,70
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

37	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	18,45000	143,52	2 647,94
				9,15000		
				4,57500		
				4,57500		
				9,30000		
				4,65000		
				4,65000		
38	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	9,61000	69,20	665,01
				2,00000		
				3,41000		
				4,20000		
39	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	24,00000	69,20	1 660,80
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
40	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	24,00000	112,55	2 701,20
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
41	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	1,60000	163,67	261,87
				1,60000		
42	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	1,00000	163,67	163,67
				1,00000		
43	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	24,60000	163,67	4 026,28
				12,20000		
				6,10000		
				6,10000		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových příček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- 2.np : 12,4		12,40000		
		Začátek provozního součtu				
		2.01-2.13 : 3,1*2		6,20000		
		2.13-2.20 : 3,1*2		6,20000		
		Konec provozního součtu				
44	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	20,00000	396,15	7 923,00
		- 1.np : 10		10,00000		
		Začátek provozního součtu				
		1.01-1.12 : 2,5*2		5,00000		
		1.13-1.20 : 2,5*2		5,00000		
		Konec provozního součtu				
		- 2.np : 10		10,00000		
		Začátek provozního součtu				
		2.01-2.13 : 2,5*2		5,00000		
		2.13-2.20 : 2,5*2		5,00000		
		Konec provozního součtu				
45	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	1,66500	2 457,50	4 091,74
46	R_3354628	Vybourání azbestocementové komínové vložky	m	123,36000	65,00	8 018,40
		1.NP : 39,96		39,96000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.1.01 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.1.09 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.1.12 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.1.23 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		Konec provozního součtu				
		2.NP : 39,96		39,96000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.01-m.č.2.03 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.2.11-m.č.2.13 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.2.14-m.č.2.16 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		m.č.2.23-m.č.2.25 : (2,90+0,43)*(2+1)		9,99000		
		Konec provozního součtu				
		3.NP : 43,44		43,44000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.3.01 : (11,39-7,46)*4,00*2		31,44000		
		1,5*4,00*2		12,00000		
		Konec provozního součtu				
47	R_3354629	Odvoz azbestocementového odpadu na skládku vč. vnitrostaveništní dopravy	t	1,66500	1 427,50	2 376,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 799,97
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	26,92303	624,00	16 799,97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 859,57
49	767681210R00	Montáž zárubní montovatelných, dveří jednokřídlových, hloubky od 130 do 150 mm, šířky do 800 mm	kus	6,00000	304,00	1 824,00

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 5	Revize 05 - vyzdění pórobetonových přiček (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- dle PD : 10		10,00000		
		- odpočet pol.č. 203 původní SOD : -4		-4,00000		
		Začátek provozního součtu				
		1.pp : 4-4				
		1.np : 4		4,00000		
		2.np : 4		4,00000		
		3.np : 2		2,00000		
		Konec provozního součtu				

50	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	18,24000	1,95	35,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 326,46
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,65037	282,50	2 161,23
52	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,65037	173,00	1 323,51
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,65037	188,50	1 442,09
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	107,10518	15,10	1 617,29
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,65037	249,50	1 908,77
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,30074	27,80	425,36
57	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	7,65037	1 235,00	9 448,21
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 870,93
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 870,93	5 870,93

Celkem	240 707,96
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 6

Stavba:

BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 17.4.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Při provádění prací, bylo zjištěno, že stávající krov je v zimním období vlhký. Po demontáži krytiny a folie navíc krokve z horní části jsou napadené a nahnilé. Po kontrole projektantem, mykologem, zástupci Tondachu a památkáři bylo rozhodnuto o jeho výměně za nový ve stejném tvaru a ze stejného materiálu.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolních dnech č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vyjádření GP:

Navržené řešení bylo jednoznačně doporučeno nezávislými odborníky (viz samostatné posouzení). Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:



G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -4-

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Podpis:

1. STAVBY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 2670667 DIČ: CZ2670667



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	1 125 860,48 Kč
Hodnota méněprací	-323 161,87 Kč
Celková cena ZL č.6	802 698,61 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445**
ZL 6

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** IČO: **26908387**
J.E.Purkyně DIČ: **CZ26908387**
68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny	Celkem
HSV	191 013,05
PSV	592 107,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 578,01
Ostatní náklady	0,00
Celkem	802 698,61


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	802 698,61 CZK
Snížená DPH	15 %	120 405,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem s DPH 923 104,00 CZK

v _____

dne _____

1. STAVBY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 J. E. Purkyně 1272
686 04 Uherské Hradiště
IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	802 699	0	120 405	923 103	100
ZL č. 6	Revize 06 - galerie (vícepráce)	146 084	0	21 913	167 997	18
ZL č. 6	Revize 06 - krov (méněpráce)	-323 162	0	-48 474	-371 636	-40
ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)	979 776	0	146 966	1 126 743	122
Celkem za stavbu		802 699	0	120 405	923 103	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 695,01	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 672,66	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-11 503,60	-1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 354,17	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 165,08	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 847,82	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			310 961,97	39
763	Dřevostavby	PSV			61 581,03	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			108 764,52	14
765	Krytiny tvrdé	PSV			88 797,87	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-15 582,72	-2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 042,84	4
783	Nátěry	PSV			5 542,04	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 781,91	8
VN	Vedlejší náklady	VN			19 578,01	2
Cena celkem					802 698,61	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						-11 503,60
1	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	-15,78000	40,80	-643,82
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 18 SO 01.5) :						
3.NP : -15,78				-15,78000		
2	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-105,68000	51,20	-5 410,82
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 19 SO 01.5) :						
3.NP : -105,68				-105,68000		
3	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-75,68000	72,00	-5 448,96
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 20 SO 01.5) :						
3.NP : -75,68				-75,68000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-178 977,73
4	762332931R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	-443,96000	142,00	-63 042,32
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 108 SO 01.1) :						
3.NP - krov : -443,96				-443,96000		
5	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-87,98200	290,00	-25 514,78
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 109 SO 01.1) :						
3.NP - krov : -87,982				-87,98200		
6	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-156,44000	400,00	-62 576,00
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 110 SO 01.1) :						
3.NP - krov : -156,44				-156,44000		
7	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-15,28200	560,00	-8 557,92
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 111 SO 01.1) :						
3.NP - krov : -15,282				-15,28200		
8	762341410RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken, hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	-20,79000	290,00	-6 029,10
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 112 SO 01.1) : -20,79						
				-20,79000		
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-1 657,20120	8,00	-13 257,61
Díl: 765 Krytiny tvrdé						-99 567,89
10	765311544RT1	Krytina pálená doplňky bobrovka, nároží, povrchová úprava rezná	m	-82,40000	776,00	-63 942,40
- odpočet dle původní SOD (pol.č. 154 SO 01.1) : -82,4						
				-82,40000		
11	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovně,	m	-39,80000	177,00	-7 044,60

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 188,0		188,00000		
		Začátek provozního součtu				
		nároží : 52,4*2		104,80000		
		úžlabí : 41,6*2		83,20000		
		Konec provozního součtu				
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 156 SO 01.1) : -227,8		-227,80000		
12	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	-29,70000	743,00	-22 067,10
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 160 SO 01.1) : -29,7		-29,70000		
13	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	-930,54100	7,00	-6 513,79
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-15 582,72
14	76615	T 19 - D+M půdní schody skládací s kovovým žebříkem kotveným do stropní konstrukce	kus	-2,00000	7 680,00	-15 360,00
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 196 SO 01.1) : -2		-2,00000		
15	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-153,60000	1,45	-222,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-9 647,93
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-4,02752	282,50	-1 137,77
17	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-4,02752	173,00	-696,76
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-4,02752	188,50	-759,19
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-56,38528	15,10	-851,42
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,02752	249,50	-1 004,87
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-8,05504	27,80	-223,93
22	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva	t	-4,02752	1 235,00	-4 973,99
Díl: VN		Vedlejší náklady				-7 882,00
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-7 882,00	-7 882,00
Celkem						-323 161,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						57 695,01
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 vyzdívka pod pozednicemi : 0,3*0,28*66,8	m3	5,61120	4 212,16	23 635,27
				5,61120		
2	342256255R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 150 mm - v.č. 01.1.27a : 10,0*5,15/2*2 -0,8*1,2*2*2	m2	47,66000	714,64	34 059,74
				51,50000		
				-3,84000		
Díl: 4 Vodorné konstrukce						22 672,66
3	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm - v.č. 01.1.27a : U č. 100 : 4*2,46*2	m	19,68000	459,06	9 034,30
				19,68000		
4	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm kotvení pozednice po 2,0m : 33,0*(0,15+0,15)	m	9,90000	459,06	4 544,69
				9,90000		
5	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 pod pozednicemi : 0,3*0,08*66,8	m3	1,60320	2 718,00	4 357,50
				1,60320		
6	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení pod pozednicemi : 0,08*66,8*2	m2	10,68800	361,25	3 861,04
				10,68800		
7	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	10,68800	81,88	875,13
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 354,17
8	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m - v.č. 01.1.27a : 5,0*1,2*2	m2	12,00000	162,20	1 946,40
				12,00000		
9	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m - v.č. 01.1.14+18 : strop nad 2.00 : 18,31	m2	18,31000	131,50	2 407,77
				18,31000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						41 165,08
10	963011510R00	Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové - v.č. 01.1.14+18 : strop nad 2.00 : 18,31	m2	18,31000	158,75	2 906,71
				18,31000		
11	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 - v.č. 01.1.15 : vazný trám 160x220 mm : 6*2	kus	12,00000	401,56	4 818,72
				12,00000		
12	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m - v.č. 01.1.14+18 : strop nad 2.00 : 21,9*(0,2+3,6+0,2)*3/1000	t	0,26280	7 524,87	1 977,54
				0,26280		
13	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm - v.č. 01.1.14+18 : strop nad 2.00 : (18,31+0,30*(3,2+1,7*3)+0,45*1,7*3)*0,07	m3	1,61665	2 963,75	4 791,35
				1,61665		
14	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm podezdívka pod pozednicemi : 0,15*66,8	m2	10,02000	418,27	4 191,07
				10,02000		
15	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm - stabilizace štítů spojením s vaznicemi : 8	kus	8,00000	36,37	290,96
				8,00000		
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - v.č. 01.1.27a : 10,0*5,15/2*2 -0,8*1,2*2*2	m2	47,66000	68,90	3 283,77
				51,50000		
				-3,84000		
17	R_3365198	Vyčištění stávajícího prostoru pozednice a římsy	kpl	1,00000	18 904,96	18 904,96
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 847,82

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m.	t	20,58945	624,00	12 847,82
Díl: 762		Konstrukce tesařské				414 241,67
19	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kotvení pozednice po 2,0m : 33	kus	33,00000	154,33	5 092,89
20	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - v.č. 01.1.27a+41a : 26	kus	26,00000	38,04	989,04
21	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	12,00000	28,51	342,12
22	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 - v.č. 01.1.27a :	m	610,77000	216,26	132 085,12
		1-pozednice 140/120 : 66,81		66,81000		
		3-sloupek 140/140 : 6*2,46		14,76000		
		4-sloupek 120/140 : 4*1,4		5,60000		
		8-vaznice 140/160 : 2*2,9		5,80000		
		11, 12-nárožní krokev 120/180 : 4*9,4+4*3,5		51,60000		
		13, 14, 15-úžlabní krokev 120/180 : 2*3,8+2*5,4+2*5,8		30,00000		
		16 až 44-krokev 100/160 :		434,60000		
		14*7,3+2*(6,6+4,8+3,0+1,9)+4*3,9+2*(3,7+2,3+6,4)+6*(5,0+3,6)+8*(2,2+0,7)+4*(3,2+0,5)+12*3,6+2*(3,0+2,7+2,4)+4*(1,5+2,8+4,0+5,3)+5*5,6+2*(2,1+1,1+3,0)+4*3,1+1*3,2				
		45-výměna 100/160 : 2*0,8		1,60000		
23	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 - v.č. 01.1.27a :	m	25,20000	277,21	6 985,69
		9-pásek 140/180 : 18*1,4		25,20000		
24	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 - v.č. 01.1.27a :	m	26,92000	299,82	8 071,15
		2-sloupek 180/180 : 2*2,46		4,92000		
		7-vaznice 180/200 : 2*11,0		22,00000		
25	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 - v.č. 01.1.15 :	m	21,04000	40,80	858,43
		pásek 100x100 mm : 1,315*16		21,04000		
26	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 - v.č. 01.1.15 :	m	595,16000	51,20	30 472,19
		sloupek 130x140 mm : 2,39*8		19,12000		
		vaznice 140x130 mm : 4,87*6		29,22000		
		krokve 100x130 mm :		420,46000		
		7,69*6*2*2+(1,45+2,7+4,3+5,6+7,0)*2*4+5,8*5+3,5*11				
		7,5*2+8,2*2+10,7*4+4,0*2		82,20000		
		vzpěra 100x130 mm : 2,76*16		44,16000		
27	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 - v.č. 01.1.15 :	m	126,68000	62,72	7 945,37
		pozednice 150x170 : 10,3+9,15+2,0+6,0+2,0+9,15+10,3		48,90000		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vaznice 140x170 : 4,87*4+10,8*2+8,2*2+3,9		77,78000		
28	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	75,68000	72,00	5 448,96
		- v.č. 01.1.15 :				
		vazný trám 160x220 mm :		75,68000		
		10,10*2+11,2*2+10,85*2+2,845*4				
29	762341410RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken, hrubých tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	54,80000	290,00	15 892,00
		- vikýře : 54,8		54,80000		
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,05671	1 177,63	16 553,60
		- v.č. 01.1.27a :				
		1-pozednice 140/120 : 66,81*0,14*0,12		1,12241		
		2-sloupek 180/180 : 4,92*0,18*0,18		0,15941		
		3-sloupek 140/140 : 14,76*0,14*0,14		0,28930		
		4-sloupek 120/140 : 5,6*0,12*0,14		0,09408		
		5-vaznice 200/240 : 4*8,5*0,2*0,24		1,63200		
		6-vaznice 200/240 : 2*4,8*0,2*0,24		0,46080		
		7-vaznice 180/200 : 22,0*0,18*0,20		0,79200		
		8-vaznice 140/160 : 5,8*0,14*0,16		0,12992		
		9-pásek 140/180 : 25,2*0,14*0,18		0,63504		
		11-nárožní krokev 120/180 : 4*9,4*0,12*0,18		0,81216		
		12-nárožní krokev 120/180 : 4*3,5*0,12*0,18		0,30240		
		13, 14, 15-úžlabní krokev 120/180 : 30,0*0,12*0,18		0,64800		
		16 až 44-krokev 100/160 :		4,90240		
		(2*(4,8+3,0+1,9)+4*3,9+2*(3,7+2,3)+6*(5,0+3,6)+8*(2,2+0,7)+4*(3,2+0,5)+12*3,6+2*(3,0+2,7+2,4)+4*(1,5+2,8+4,0+5,3)+5*5,6+2*(2,1+1,1+3,0)+4*3,1+1*3,2)*0,1*0,16				
		(14*7,3+2*(6,6)+2*(6,4))*0,1*0,16		2,05120		
		45-výměna 100/160 : 1,6*0,1*0,16		0,02560		
		Mezisoučet		14,05671		
31	762333150R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	43,60000	299,82	13 072,15
		- v.č. 01.1.27a :				
		5, 6-vaznice 200/240 : 4*8,5+2*4,8		43,60000		
32	R_3360950	Kotvení sloupků k OK stropu	kus	12,00000	355,00	4 260,00
33	R_3360951	Překotvení sloupků na plotny vč. dodávky ploten	kus	8,00000	755,00	6 040,00
34	R_3365540	Výměna sloupků a jejich úprava	m	20,00000	635,00	12 700,00
35	13224850R	Tyč ocelová plochá jakost S235 35x 5 mm, 11375	t	0,05615	18 735,98	1 052,03
		kotvení pozednice po 2,0m : 33*1,37*1,15/1000		0,05199		
		prořez : 0,05199*0,08		0,00416		
36	13358426R	Ocel pásová jakost 11373 30x3,0 mm	t	-0,00693	18 903,09	-131,00
		- odpočet dle SPON pol.č. 76231-1103 : -33*0,00021		-0,00693		
37	31110716R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16	kus	52,00000	1,92	99,84
38	311202220000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 17 mm	kus	52,00000	0,79	41,08
39	31179129R	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	7,00000	61,24	428,68

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	60515218R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm	m3	1,45979	6 364,93	9 291,46
		- v.č. 01.1.27a :				
		1-pozednice 140/120 : 66,81*0,14*0,12		1,12241		
		4-sloupek 120/140 : 5,6*0,12*0,14		0,09408		
		Mezisoučet		1,21649		
		prořez : 1,21649*0,2		0,24330		
41	60515218RX	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm	m3	5,91360	6 364,93	37 639,65
		- v.č. 01.1.27a :				
		16 až 44-krokev 100/160 :		4,90240		
		(2*(4,8+3,0+1,9)+4*3,9+2*(3,7+2,3))+6*(5,0+3,6)+8*(2,2+0,7)+4*(3,2+0,5)+12*3,6+2*(3,0+2,7+2,4)+4*(1,5+2,8+4,0+5,3)+5*5,6+2*(2,1+1,1+3,0)+4*3,1+1*3,2)*0,1*0,16				
		45-výměna 100/160 : 1,6*0,1*0,16		0,02560		
		Mezisoučet		4,92800		
		prořez : 4,928*0,2		0,98560		
42	60515220RX	Hranol SM/JD 1 10x16 délka nad 600 cm	m3	2,46144	6 576,27	16 187,09
		- v.č. 01.1.27a :				
		16 až 44-krokev 100/160 :		2,05120		
		(14*7,3+2*(6,6)+2*(6,4))*0,1*0,16				
		prořez : 2,0512*0,2		0,41024		
43	60515224R	Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm	m3	1,14048	7 318,44	8 346,53
		- v.č. 01.1.27a :				
		12-nárožní krokev 120/180 : 4*3,5*0,12*0,18		0,30240		
		13, 14, 15-úžlabní krokev 120/180 : 30,0*0,12*0,18		0,64800		
		Mezisoučet		0,95040		
		prořez : 0,9504*0,2		0,19008		
44	60515226R	Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm	m3	0,97459	7 426,57	7 237,86
		- v.č. 01.1.27a :				
		11-nárožní krokev 120/180 : 4*9,4*0,12*0,18		0,81216		
		prořez : 0,81216*0,2		0,16243		
45	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,34716	6 364,93	2 209,65
		- v.č. 01.1.27a :				
		3-sloupek 140/140 : 14,76*0,14*0,14		0,28930		
		prořez : 0,2893*0,2		0,05786		
46	60515236R	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	0,15590	7 107,09	1 108,00
		- v.č. 01.1.27a :				
		8-vaznice 140/160 : 5,8*0,14*0,16		0,12992		
		prořez : 0,12992*0,2		0,02598		
47	60515236RX	Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm	m3	0,76205	7 107,09	5 415,96
		- v.č. 01.1.27a :				
		9-pásek 140/180 : 25,2*0,14*0,18		0,63504		
		prořez : 0,63504*0,2		0,12701		
48	60515266R	Hranol SM/JD 1 18x18 délka 300-600 cm	m3	0,19129	7 318,44	1 399,94
		- v.č. 01.1.27a :				
		2-sloupek 180/180 : 4,92*0,18*0,18		0,15941		
		prořez : 0,15941*0,2		0,03188		
49	60515268RX	Hranol SM/JD 1 18x20 délka nad 600 cm	m3	0,95040	7 426,57	7 058,21

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- v.č. 01.1.27a :				
		7-vaznice 180/200 : 22,0*0,18*0,20		0,79200		
		prořez : 0,792*0,2		0,15840		
50	60515280RX	Hranol SM/JD 1 20x24 délka 400-600 cm	m3	0,55296	7 583,85	4 193,57
		- v.č. 01.1.27a :				
		6-vaznice 200/240 : 2*4,8*0,2*0,24		0,46080		
		prořez : 0,4608*0,2		0,09216		
51	60515285.ARX	Hranol SM/JD 1 20x24 délka 625-900 cm	m3	1,95840	7 746,04	15 169,84
		- v.č. 01.1.27a :				
		5-vaznice 200/240 : 4*8,5*0,2*0,24		1,63200		
		prořez : 1,632*0,2		0,32640		
52	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 835,57100	8,00	30 684,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				108 764,52
53	764231250R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů, a ukončení před požární zdi, rš 500 mm	m	28,20000	1 082,00	30 512,40
		skutečnost : 46,0		46,00000		
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 127 SO 01.1) : -17,8		-17,80000		
54	764239240R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních, proniků, s lištami na hladké krytině, v hřebeni	m2	3,08000	3 720,00	11 457,60
		skutečnost : 0,5*(0,25+1,7+0,25+0,4)*2*2		5,20000		
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 126 SO 01.1) : -2,12		-2,12000		
55	764292251R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 660 mm	m	10,10000	1 296,00	13 089,60
		skutečnost : 41,6		41,60000		
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 134 SO 01.1) : -31,5		-31,50000		
56	764510250R00	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	20,80000	817,00	16 993,60
		lemování na krytinu - stříšky štítů : 10,4*2		20,80000		
57	764530220R00	Oplechování zdi a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	18,35000	767,00	14 074,45
		skutečnost : 27,75		27,75000		
		Začátek provozního součtu				
		vikýře : 4,6*4		18,40000		
		boční lemování zdi : 9,35		9,35000		
		Konec provozního součtu				
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 138 SO 01.1) : -9,4		-9,40000		
58	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	9,63000	64,90	624,99
		skutečnost : 0,5*(0,25+1,7+0,25+0,4)*2*2		5,20000		
		0,5*(0,25+0,77+0,25+0,4)*2*4		6,68000		
		- odpočet dle původní SOD (pol.č. 23 SO 01.5) : -2,25		-2,25000		

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
59	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° - v.č. 01.1.7+11 : 7,2*4	m	28,80000 28,80000	26,74	770,11
60	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° - v.č. 01.1.7 : 31,2	m	31,20000 31,20000	29,69	926,33
61	R_3360983	Oplechování nadstřešní části vč. hlavice komínu 450/1700mm	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00
62	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 016,49080	7,00	7 115,44
Díl: 765		Krytiny tvrdé				188 365,76
63	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí - stávající : hřebeny : 29,7 nároží : 82,4	m	112,10000 29,70000 82,40000	31,26	3 504,25
64	765311537R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás UNI 2000 skutečnost : 28,3	m	28,30000 28,30000	981,03	27 763,15
65	765311547R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás UNI 2000 skutečnost : 52,4	m	52,40000 52,40000	1 056,73	55 372,65
66	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový, skutečnost : 466 - odpočet dle původní SOD (pol.č. 155 SO 01.1) : -58	kus	408,00000 466,00000 -58,00000	35,50	14 484,00
67	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	438,77683	13,57	5 954,20
68	765901184R00	Fólie podstřešní vodotěsná DELTA-FOXX PLUS vikýře : 23,0	m2	23,00000 23,00000	218,72	5 030,56
69	R_3360963	Vyřezání otvorů pod taškou větrací	kus	68,00000	48,00	3 264,00
70	R_3365561	Očištění demontované krytiny (bobrovky) 438,77683*35,9632*0,70	kus	11 045,87322 11 045,87322	4,40	48 601,84
71	59660026R	Bobrovka segmentový řez rezná větrací, 18x38 cm	kus	68,00000	105,67	7 185,56
72	59660181R	Ukončení hřebenáče spodní rezné	kus	8,00000	219,21	1 753,68
73	59660182.AR	Hřebenáč rozdělovací valbový rezný	kus	3,00000	1 042,96	3 128,88
74	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 760,42770	7,00	12 322,99
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 042,84
75	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - stabilizace štítů spojením s vaznicemi : pás. 50/5 : 1,96*0,8 plotýnka 50/50/8 : 3,14*0,05*2 plotýnka 200/100/8 : 6,28*0,2*6 závit. tyč : 0,97*4	kg	13,29800 1,56800 0,31400 7,53600 3,88000	179,89	2 392,18
76	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - pod sloupky : 2xU č.180 : 2*0,18*22,0*6*2	kg	95,04000 95,04000	129,76	12 332,39
77	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - v.č. 01.1.27a : U č. 100 : 4*2*10,6*2,46 plotýnky : 4*2*2,0	kg	224,60800 208,60800 16,00000	40,50	9 096,62
78	R_3365585	Zámečnické - svařování	kpl	1,00000	500,00	500,00
79	13359070R	Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm - stabilizace štítů spojením s vaznicemi : pás. 50/5 : 1,568/1000 plotýnka 50/50/8 : 0,314/1000	t	0,00203 0,00157 0,00031	20 888,75	42,40

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		0,00188		
		prořez : 0,00188*0,08		0,00015		
80	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,22530	19 463,40	4 385,10
		- v.č. 01.1.27a :				
		U č. 100 : 208,608/1000		0,20861		
		prořez : 0,20861*0,08		0,01669		
81	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,10264	19 089,86	1 959,38
		- pod sloupky :				
		2xU č. 180 : 95,04/1000*1,08		0,10264		
82	13515116R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 8 mm	t	0,00814	21 684,98	176,52
		- stabilizace štítů spojením s vaznicemi :				
		plotýnka 200/100/8 : 7,536/1000		0,00754		
		prořez : 0,00754*0,08		0,00060		
83	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	t	0,01728	19 827,11	342,61
		- v.č. 01.1.27a :				
		plotýnky : 16,0/1000		0,01600		
		prořez : 0,016*0,08		0,00128		
84	31110715R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14	kus	8,00000	1,13	9,04
85	31120520R	Podložka přesná 021702 tvar A otvor 15 mm	1000 ks	0,00800	575,06	4,60
		8/1000		0,00800		
86	311407410000R	Vrut se šestihrannou hlavou 02 1810 8 x 100 mm, do dřeva	kus	8,00000	1,03	8,24
87	31179128R	Tyč závitová M14, DIN 975, poz.	m	4,00000	45,22	180,88
88	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	314,29960	1,95	612,88
Díl: 783		Nátěry				300,00
89	R_3365586	Nátěr ocel. prvků základní barvou	kpl	1,00000	300,00	300,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				73 429,84
90	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	30,65324	282,50	8 659,54
91	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	30,65324	173,00	5 303,01
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,65324	188,50	5 778,14
93	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	429,14542	15,10	6 480,10
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	30,65324	249,50	7 647,98
95	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	61,30649	27,80	1 704,32
96	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	30,65324	1 235,00	37 856,75
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 896,98
97	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 896,98	23 896,98
Celkem						979 776,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - krov (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - galerie (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						75 698,03
1	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel - v.č. 01.1.27b : kot. třmeny Bova : 100	kus	100,00000	154,33	15 433,00
2	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 - v.č. 01.1.27b : 1-nosník galerie 80/200 : 24*4,8 2-nosník galerie 80/200 : 2*1,165 3-výměna 80/200 : 6*1,17 4-nosník galerie 80/200 : 2*1,8 5-nosník galerie 80/200 : 6*2,0 6-nosník galerie 80/200 : 6*0,5 7-nosník galerie 80/200 : 3*3,3 8-nosník galerie 80/200 : 2*3,0 9-nosník galerie 80/200 : 2*2,3	m	163,65000	67,14	10 987,46
3	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů - v.č. 01.1.27b : 1-nosník galerie 80/200 : 115,2*0,08*0,2 2-nosník galerie 80/200 : 2,33*0,08*0,2 3-výměna 80/200 : 7,02*0,08*0,2 4-nosník galerie 80/200 : 3,6*0,08*0,2 5-nosník galerie 80/200 : 12,0*0,08*0,2 6-nosník galerie 80/200 : 3,0*0,08*0,2 7-nosník galerie 80/200 : 9,9*0,08*0,2 8-nosník galerie 80/200 : 6,0*0,08*0,2 9-nosník galerie 80/200 : 4,6*0,08*0,2 Mezisoučet	m3	2,61840	180,87	473,59
4	762085140R0X	Hoblování pohledových částí konstrukce	m	18,80000	142,00	2 669,60
5	R_3365536	Demontáž a úprava galerie	m2	19,20000	410,00	7 872,00
6	60515224RX	Hranol SM/JD 1 8x20 délka 300-600 cm - v.č. 01.1.27b : 1-nosník galerie 80/200 : 115,2*0,08*0,2 2-nosník galerie 80/200 : 2,33*0,08*0,2 3-výměna 80/200 : 7,02*0,08*0,2 4-nosník galerie 80/200 : 3,6*0,08*0,2 5-nosník galerie 80/200 : 12,0*0,08*0,2 6-nosník galerie 80/200 : 3,0*0,08*0,2 7-nosník galerie 80/200 : 9,9*0,08*0,2 8-nosník galerie 80/200 : 6,0*0,08*0,2 9-nosník galerie 80/200 : 4,6*0,08*0,2 Mezisoučet prořez : 2,6184*0,2	m3	3,14208	7 318,44	22 995,12
7	R_3357333	Kotevní třmen BOVA BV/T	kus	100,00000	96,60	9 660,00
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	700,90770	8,00	5 607,26
Díl: 763 Dřevostavby						61 581,03
9	763613232R00	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. - v.č. 01.1.27b :	m2	105,65000	119,93	12 670,60

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 6	Revize 06 - galerie (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10-záklon tl. 25mm : 105,65		105,65000		
10	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	126,78000	345,52	43 805,03
		plocha : 105,65		105,65000		
		prořez : 105,65*0,2		21,13000		
11	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	564,75630	9,04	5 105,40
Díl: 783		Nátěry				5 242,04
12	783782211R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Optimal 2x	m2	91,64400	57,20	5 242,04
		- v.č. 01.1.27b :				
		1-nosník galerie 80/200 : 115,2*(0,08+0,2)*2		64,51200		
		2-nosník galerie 80/200 : 2,33*(0,08+0,2)*2		1,30480		
		3-výměna 80/200 : 7,02*(0,08+0,2)*2		3,93120		
		4-nosník galerie 80/200 : 3,6*(0,08+0,2)*2		2,01600		
		5-nosník galerie 80/200 : 12,0*(0,08+0,2)*2		6,72000		
		6-nosník galerie 80/200 : 3,0*(0,08+0,2)*2		1,68000		
		7-nosník galerie 80/200 : 9,9*(0,08+0,2)*2		5,54400		
		8-nosník galerie 80/200 : 6,0*(0,08+0,2)*2		3,36000		
		9-nosník galerie 80/200 : 4,6*(0,08+0,2)*2		2,57600		
		Mezisoučet		91,64400		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 563,03
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 563,03	3 563,03
Celkem						146 084,13

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 7

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 1.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Při provádění prací na ležaté kanalizaci v objektu bylo zjištěno, že spády z objektu na dvě strany nevyjdou a proto došlo ke změně provedení a rozsahu kanalizační přípojky.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolních dnech č. 3, 7

Vyjádření GP:

Jedná se o nutné opatření pro zajištění správné funkce kanalizace po odкрыtí stávajícího vedení. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:

archico

G.G. ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: C746994432



Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 J.E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26900567 DIČ: CZ26900567



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	8 093,40 Kč
Hodnota méněprací	-6 437,00 Kč
Celková cena ZL č.7	1 656,40 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445**

ZL 07 ležatá kanalizace

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

IČO: **00291471**
 DIČ: **CZ00291471**

Zhotovitel: **GSR s.r.o.**
J.E.Purkyně
68606 Uherské Hradiště

IČO: **26908387**
 DIČ: **CZ26908387**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 896,00
PSV			-6 280,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 656,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		1 656,40 CZK
Snížená DPH	15 %		248,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

1 904,00 CZK

v _____

dne

21.5.2018

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. F. Purkyně 1272
 68606 Uherské Hradiště

IČO: 26908387 Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	1 656	0	248	1 905	100
ZL č. 7	Revize 07 - ležatá kanalizace (méněprác	-6 437	0	-966	-7 403	-389
ZL č. 7	Revize 07 - ležatá kanalizace (vícepráce)	8 093	0	1 214	9 307	489
Celkem za stavbu		1 656	0	248	1 905	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 896,00	477
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-6 280,00	-379
VN	Vedlejší náklady	VN			40,40	2
Cena celkem					1 656,40	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 7	Revize 07 - ležatá kanalizace (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-6 280,00
1	PC_šachta	Revizní šachta DN 400	kus	-2,00000	3 140,00	-6 280,00
		- odpočet dle původní SOD :				
		Š2, Š3 : -2		-2		
Díl: VN		Vedlejší náklady				-157,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-157,00	-157,00
Celkem						-6 437,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 7	Revize 07 - ležatá kanalizace (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 896,00
1	R_3349107	Dobetonování rozbitých prahů základů po kanalizaci	kus	12,00000	658,00	7 896,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				197,40
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	197,40	197,40

Celkem						8 093,40
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 8

Stavba: **BD Kollárova 445**

Datum vystavení změnového listu: 17.4.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Při kontrole stávající omítky, bylo zjištěno, že tato je ze 100% zvětralá a musí být proto sanována. Jinak by po nalepení zateplovacího systému došlo k jeho separaci a odpadnutí. Z tohoto důvodu došlo k rozhodnutí o provedení změny, tedy jejímu otlučení a nalepení kontaktního zateplovacího systému přímo na cihelné zdivo.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolních dnech č. 5,6

Vyjádření GP:

Jedná se o provedení nutného opatření pro zajištění správné funkce fasádní omítky spolu se zateplovacím systémem, po provedení kontroly přídržnosti podkladu. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:

 archico

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-8-

Podpis:

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel s danou úpravou souhlasí.

1. STAVENÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26236367 DIČ: CZ26236367

Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	291 942,31 Kč
Hodnota méněprací	-188 216,63 Kč
Celková cena ZL č.8	103 725,68 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445

ZL 08 venkovní omítky

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19

DIČ: CZ00291471

68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: GSR s.r.o.

IČO: 26908387

J.E.Purkyně

DIČ: CZ26908387

68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny

Celkem

HSV			101 195,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 529,89
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 725,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		103 725,68 CZK
Snížená DPH	15 %		15 559,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,32 CZK

Cena celkem s DPH

119 285,00 CZK

v _____

dne _____

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387
Za zhotovitele

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	103 726	0	15 559	119 285	100
ZL č. 8	Revize 08 - vnější omítky (méněpráce)	-188 217	0	-28 232	-216 449	-181
ZL č. 8	Revize 08 - vnější omítky (vícepráce)	291 942	0	43 791	335 734	281
Celkem za stavbu		103 726	0	15 559	119 285	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 566,20	46
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			18 423,21	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-34 736,31	-33
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 094,64	43
97	Prorážení otvorů	HSV			-13 049,60	-13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 006,33	-12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 903,98	48
VN	Vedlejší náklady	VN			2 529,89	2
Cena celkem					103 725,68	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 8	Revize 08 - vnější omítky (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-131 906,79
1	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých, hlazených dřevěným hladítkem	m2	-705,38389	187,00	-131 906,79
- odpočet dle SOD : -705,38389				-705,38389		
Díl: 97		Prorážení otvorů				-13 049,60
2	978036141R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 30 %	m2	-705,38389	18,50	-13 049,60
- odpočet dle SOD : -705,38389				-705,38389		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-16 774,48
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštíků výšky do 12 m,	t	-26,88218	624,00	-16 774,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-21 895,11
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-11,28614	188,50	-2 127,44
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-158,00599	15,10	-2 385,89
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-11,28614	249,50	-2 815,89
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-22,57228	27,80	-627,51
8	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-11,28614	1 235,00	-13 938,38
Díl: VN		Vedlejší náklady				-4 590,65
9	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-4 590,65	-4 590,65
Celkem						-188 216,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 8	Revize 08 - vnější omítky (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce						47 566,20
1	319201317R00	Vyrovnaní zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm předp. 30% plochy : 0,309*705,38389	m2	217,96362	218,23	47 566,20
				217,96362		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						18 423,21
2	602011188RS5	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm., probarvená fasádní profily : 90,0*(0,21+0,055) 89,6*(0,25+0,40) 29,2*(0,106+0,08)	m2	87,52120	210,50	18 423,21
				23,85000		
				58,24000		
				5,43120		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						97 170,48
3	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 %	m2	37,84020	352,41	13 335,26
4	622711112R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 100x100mm ostění : 1,7*48+1,0*8	m	89,60000	49,05	4 394,88
				89,60000		
5	622713213R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, podstřešní římsy římsa u štítu : 4*7,3	m	29,20000	67,83	1 980,64
				29,20000		
6	622714212R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy do 200x100 mm římsa u okapu : 90,0	m	90,00000	67,83	6 104,70
				90,00000		
7	R_3365205	Úprava ostění (špalet) oken 1.np : 8+1 2.np : 8+1	kus	18,00000	1 450,00	26 100,00
				9,00000		
				9,00000		
8	R_3365566	Fasádní prvek - římsa u okapu 210x55mm 90,0*1,05	m	94,50000	215,00	20 317,50
				94,50000		
9	R_3365567	Fasádní prvek - římsa u štítu 250x40mm 29,2*1,05	m	30,66000	215,00	6 591,90
				30,66000		
10	R_3365568	Fasádní prvek - ostění 106x80mm 89,6*1,05	m	94,08000	195,00	18 345,60
				94,08000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						45 094,64
11	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % římsy (výměra dle pol.č. 27 SO 01.1) : 37,8402	m2	37,84020	42,86	1 621,83
				37,84020		
12	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % - připočet dle změny - výměra dle SOD : 705,38389	m2	705,38389	61,63	43 472,81
				705,38389		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 768,15
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m.	t	7,64126	624,00	4 768,15
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						71 799,09
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,00984	188,50	6 976,35
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	518,13781	15,10	7 823,88
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,00984	249,50	9 233,96
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	74,01969	27,80	2 057,75
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	37,00984	1 235,00	45 707,15
Díl: VN Vedlejší náklady						7 120,54
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 120,54	7 120,54

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č. 8	Revize 08 - vnější omítky (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						291 942,31

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 9

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 14.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Otvorové prvky v sociálním zařízení a koupelných byly navrženy s lamelovými žaluziemi. Bylo dohodnuto o vypuštění žaluzií a použití ornamentálního neprůhledného skla.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolním dnu č. 5

Vyjádření GP:

Jedná se o rozhodnutí objednatele, jež nemá na konstrukční funkci objektu žádný vliv.
Doporučujeme ZL schválit.

 archico
G.G. ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ

Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Podpis:



Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Podpis:




Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-

Podpis:




Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel s danou úpravou souhlasí.

STAVĚNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26960367

Podpis:



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	0,00 Kč
Hodnota méněprací	0,00 Kč
Celková cena ZL č.9	0,00 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh:

Změnový list č. 10

Stavba: BD Kollárova 445

Datum vystavení změnového listu: 14.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Vzhledem k velké vlhkosti sklepních prostor a po zjištění průchodnosti komínů bylo rozhodnuto o provedení provětrávání podlah a stěn právě do komínových průduchů. Úpravou dojde ke snížení vlhkosti sklepních prostor.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolním dnu č. 5,10

Vyjádření GP:

Jedná se o dodatečné opatření pro zajištění odvedení vlhkosti ze stavebních konstrukcí v suterénu objektu. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:

archico

G.G. ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Podpis:

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel s danou úpravou souhlasí.

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26930367 DIČ: CZ26930367

Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	27 476,24 Kč
Hodnota méněprací	0,00 Kč
Celková cena ZL č.10	27 476,24 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby


Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445
Objekt: 01 SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
Rozpočet: ZL č.10 Revize 10 - odvětrání sklepa (vícepráce)


Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: GSR s.r.o. IČO: 26908387
 J.E.Purkyně DIČ: CZ26908387
 68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 806,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			670,15
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 476,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		27 476,24 CZK
Snížená DPH	15 %		4 121,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,24 CZK
Cena celkem s DPH			31 597,00 CZK

v _____ dne

1. STAVĚNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 J. F. Purkyně 1972
 686 06 Uherské Hradiště
 IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387
 Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 odbor investic

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 392,66	45
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 272,90	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 108,28	40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36,56	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			995,69	4
VN	Vedlejší náklady	VN			670,15	2
Cena celkem					27 476,24	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.10	Revize 10 - odvětrání sklepa (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 392,66
1	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože 1.pp : 2*(31,3+29,7)	m	122,00000	15,63	1 906,86
2	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	12,00000	124,84	1 498,08
3	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,00000	66,45	797,40
4	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 1.pp : 12*0,5	m	6,00000	554,41	3 326,46
5	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm 122,0*1,05	m	128,10000	24,58	3 148,70
6	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	12,00000	49,15	589,80
7	28651750.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/87° PVC	kus	12,00000	93,78	1 125,36
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 272,90
8	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek 1.pp : - provětrání prostoru pod zadním schodištěm) : 2 - sání pro drenážní potrubí : 4	kus	6,00000	107,15	642,90
9	R_3359422	Mřížka větrací plastová 300x300mm	kus	2,00000	295,00	590,00
10	R_3359423	Mřížka větrací pr. 100mm	kus	4,00000	260,00	1 040,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 108,28
11	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC 1.pp - pro dren. potrubí (výfuk) : 4	kus	4,00000	65,17	260,68
12	971042251R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm 1.pp - pro dren. potrubí : 16	kus	16,00000	658,61	10 537,76
13	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 1.pp - pro dren. potrubí (sání) : 0,4*4	m	1,60000	193,65	309,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36,56
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,05859	624,00	36,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				995,69
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,44800	282,50	126,56
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,44800	188,50	84,45
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,27200	15,10	94,71
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,44800	249,50	111,78
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,89600	27,80	24,91
20	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,44800	1 235,00	553,28
Díl: VN		Vedlejší náklady				670,15
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	670,15	670,15
Celkem						27 476,24

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.10	Revize 10 - odvětrání sklepa (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Změnový list č. 11

Stavba: **BD Kollárova 445**

Datum vystavení změnového listu: 7.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Při provádění prací bylo zjištěno, že rozsah bouracích prací v I.PP, I.NP, 2.NP a 3.NP je jiný než uvažuje PD. Současně vzhledem k vlhkosti zdiva bylo rozhodnuto o zrušení osekání omítek, nových sanačních omítek, jejich nahrazení vysprávkou zdiva a otryskáním.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolním dnu č. 1, 2, 3

Vyjádření GP:

Navrhované řešení zajišťuje spolehlivější odvedení vlhkosti ze stávajícího zdiva v suterénu objektu, než aplikace sanačních omítek, přičemž z hlediska účelu využití místností je naprosto vyhovující. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:



archico

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -4-

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

Podpis:




Vyjádření objednatele:

S Předloženým změnovým listem souhlasím

Podpis:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-8-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí.

Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 2696867 DIČ: CZ2696867



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	463 750,34 Kč
Hodnota méněprací	-535 549,66 Kč
Celková cena ZL č.11	- 71 799,32 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445

Objednatel: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel: GSR s.r.o. IČO: 26908387
J.E.Purkyně DIČ: CZ26908387
68606 Uherské Hradiště

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-75 500,61
PSV	6 183,30
MON	68,91
Vedlejší náklady	-2 550,92
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-71 799,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-71 799,32 CZK
Snížená DPH	15 %	-10 769,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,68 CZK

Cena celkem s DPH -82 569,00 CZK

v _____

dne _____

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. F. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387

Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	-71 799	0	-10 770	-82 569	100
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-méněpr	-2 485	0	-373	-2 858	3
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-víceprá	113 930	0	17 090	131 020	-159
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.pp-méněpr	-528 465	0	-79 270	-607 735	736
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.pp-víceprá	289 778	0	43 467	333 244	-404
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-méněpr	-4 600	0	-690	-5 290	6
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-víceprá	59 972	0	8 996	68 968	-84
ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (3.np-víceprá	71	0	11	81	0
Celkem za stavbu		-71 799	0	-10 770	-82 569	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			119 624,11	-167
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			113 806,87	-159
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-398 684,18	555
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			106 168,30	-148
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 839,79	-74
97	Prorážení otvorů	HSV			-46 464,19	35
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 501,85	-2
722	Vnitřní vodovod	PSV			182,35	0
725	Zařizovací předměty	PSV			7 413,80	-10
728	Vzduchotechnika	PSV			627,15	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 040,00	3
M21	Elektromontáže	MON			68,91	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-24 293,16	34
VN	Vedlejší náklady	VN			-2 550,92	4
Cena celkem					-71 799,32	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.pp-méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-398 684,18
1	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm. - odpočet dle původní SOD (pol.č. 32 SO 01.1) : 1.PP : -422,7828	m2	-422,78280	943,00	-398 684,18
						-422,78280
Díl: 97 Prorážení otvorů						-50 916,60
2	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % Začátek provozního součtu - odpočet dle původní SOD (pol.č. 14 SO 01.2) - je v ZL č. 2 : -206.77503 Konec provozního součtu	m2	0,00000	87,40	0,00
						-206.77503
3	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % - odpočet dle původní SOD (pol.č. 15 SO 01.2) : -397,92613	m2	-397,92613	68,90	-27 417,11
4	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového - odpočet dle původní SOD (pol.č. 16 SO 01.2) : -375,16873	m2	-375,16873	58,30	-21 872,34
5	978023471R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou - odpočet dle původní SOD (pol.č. 17 SO 01.2) : -22,7574	m2	-22,75740	71,50	-1 627,15
						-22,75740
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-12 911,18
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-20,69099	624,00	-12 911,18
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-53 063,45
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-23,87557	282,50	-6 744,85
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-23,87557	188,50	-4 500,54
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-334,25795	15,10	-5 047,30
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-23,87557	249,50	-5 956,95
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-47,75114	27,80	-1 327,48
12	979990107R00	Poplatek za skládku směr betonu, cihel a dřeva	t	-23,87557	1 235,00	-29 486,33
Díl: VN Vedlejší náklady						-12 889,39
13	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-12 889,39	-12 889,39
Celkem						-528 464,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						84 956,02
1	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m - pro otlučení omítek : 514,8777*2	m2	1 029,75540	35,90	36 968,22
				1 029,75540		
2	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m - pro otlučení omítek : 218,4959*2	m2	436,99180	34,60	15 119,92
				436,99180		
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.NP : pro bourání komínů : m.č.1.01 : 1,0*2,0 m.č.1.09 : 1,0*2,0 m.č.1.12 : 1,0*2,0 m.č.1.23 : 1,0*2,0 Mezisoučet m.č. 1.11 : 0,9*1,26 Mezisoučet vysekání rýh : m.č.1.06 - P3 : 1,0*2,5 m.č.1.07 - P3 : 1,0*2,5 m.č.1.03 - P7 : 1,0*2,5 m.č.1.09 - P7 : 1,0*2,5 m.č.1.15 - P7 : 1,0*2,5 m.č.1.21 - P7 : 1,0*2,5 Mezisoučet - dle pol. č. 97801-1191 otlučení omítek stropů... původní SOD : 204,9616	m2	229,09560	94,17	21 573,93
				204,9616		
4	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	1 466,74720	7,70	11 293,95
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 353,99
5	962032641R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad sítěchou, na maltu cementovou 1.NP : m.č.1.01 : 0,45*0,77*(2,90+0,43) m.č.1.09 : 0,45*1,03*(2,90+0,43) m.č.1.12 : 0,45*1,03*(2,90+0,43) m.č.1.23 : 0,45*0,77*(2,90+0,43) Mezisoučet odpočet dle původní SOD : -4,61538	m3	0,77922	912,00	710,65
				-4,61538		
6	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m.č. 1.11 (obklad stupačky) : (0,2+0,2)*2,65	m2	1,06000	107,64	114,10
				1,06000		
7	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště. 12,5 mm m.č. 1.11 : 0,9*1,26	m2	1,13400	114,03	129,31
				1,13400		
8	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Vybourání teraca ve vstupu na podestě m.č.0.15 : 0,10*(1,1*1,65+2,5*1,4)	m3	0,53150	2 415,00	1 283,57
				0,53150		
9	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	5,94150	65,66	390,12

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 1.11 : (0,93+1,305)*2,9-0,6*0,9		5,94150		
10	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	295,39	4 726,24
		- odstranění stáv. rozvodů plynu : 16		16,00000		

Díl: 97	Prorážení otvorů	1 586,68
----------------	-------------------------	-----------------

11	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 100 mm 1.NP :	m ²	15,11125	105,00	1 586,68
		1.02-1.03 : 0,83*(2,90+0,10)		2,49000		
		1.21-1.22 : 0,83*(2,90+0,1)		2,49000		
		1.NP :				
		m.č.1.01-m.č.1.03 (dobourání zbytku) :		0,31500		
		(0,80+0,105)*(2,90+0,10)-2,40				
		m.č.1.09-m.č.1.10 (dobourání) : 1,645*(2,90+0,10)-(2,40-1,72)		4,25500		
		m.č.1.10-m.č.1.11 (dobourání) : 1,305*(2,90+0,10)-(3,75-1,212)		1,37700		
		m.č.1.12-m.č.1.13 (dobourání) : 1,305*(2,90+0,10)-(3,75-1,212)		1,37700		
		m.č.1.13-m.č.1.14 (dobourání) : 1,645*2,05-1,64		1,73225		
		m.č.1.21-m.č.1.23 (dobourání) : (0,80+0,105)*(2,90+0,10)-1,64		1,07500		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 202,82
----------------	--------------------------------	-----------------

12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,92759	624,00	1 202,82
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 722	Vnitřní vodovod	182,35
-----------------	------------------------	---------------

13	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,00000	182,35	182,35
----	--------------	------------------------------	--------	---------	--------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty	3 933,60
-----------------	----------------------------	-----------------

14	725210826R00	Demontáž umyvadel umývatka bez výtokových armatur	soubor	1,00000	60,90	60,90
----	--------------	---	--------	---------	-------	-------

		skutečnost : 2		2,00000		
--	--	----------------	--	---------	--	--

		odpočet dle původní SOD : -1		-1,00000		
--	--	------------------------------	--	----------	--	--

15	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	125,50	125,50
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

		skutečnost : 2		2,00000		
--	--	----------------	--	---------	--	--

		odpočet dle původní SOD : -1		-1,00000		
--	--	------------------------------	--	----------	--	--

16	725514802R00	Demontáž ohřívače plynového 16 litrů	soubor	4,00000	138,11	552,44
----	--------------	--------------------------------------	--------	---------	--------	--------

17	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	4,00000	101,25	405,00
----	--------------	----------------------------	--------	---------	--------	--------

18	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	12,00000	232,48	2 789,76
----	--------------	---	--------	----------	--------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 051,06
-----------------	--	------------------

19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,21189	188,50	1 170,94
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	86,96649	15,10	1 313,19
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,21189	249,50	1 549,87
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,42378	27,80	345,38
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

23	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	6,21189	1 235,00	7 671,68
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: VN	Vedlejší náklady	2 663,51
----------------	-------------------------	-----------------

24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 663,51	2 663,51
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Celkem						113 930,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů						-900,00
1	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	-4,00000	225,00	-900,00
		- odpočet dle původní SOD : -4		-4,00000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.00-m.č.2.01 : 1,00		1,00000		
		m.č.2.00-m.č.2.12 : 1,00		1,00000		
		m.č.2.00-m.č.2.15 : 1,00		1,00000		
		m.č.2.00-m.č.2.25 : 1,00		1,00000		
		Konec provozního součtu				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-0,85
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,00136	624,00	-0,85
Díl: 725 Zařizovací předměty						-125,50
3	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	125,50	-125,50
		skutečnost : 2		2,00000		
		odpočet dle původní SOD : -3		-3,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-1 020,00
4	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	-3,00000	340,00	-1 020,00
		skutečnost : 1		1,00000		
		odpočet dle původní SOD : -4		-4,00000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-2 441,43
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,09850	282,50	-310,33
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,09850	188,50	-207,07
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-15,37900	15,10	-232,22
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,09850	249,50	-274,08
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,19700	27,80	-61,08
10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-1,09850	1 235,00	-1 356,65
Díl: VN Vedlejší náklady						-112,19
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-112,19	-112,19
Celkem						-4 599,97

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (3.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				68,91
1	210290842R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm	kus	1,00000	68,91	68,91
Díl: VN		Vedlejší náklady				1,72
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,72	1,72

Celkem						70,63
---------------	--	--	--	--	--	--------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 212,28
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	228,08900	93,00	21 212,28

1.NP :

pro bourání komínů :

m.č.2.01 : 1,0*2,0 2,00000

m.č.2.11 : 1,0*2,0 2,00000

m.č.2.16 : 1,0*2,0 2,00000

m.č.2.23 : 1,0*2,0 2,00000

Mezisoučet **8,00000**

vysekání rýh :

m.č.2.06 - P3 : 1,0*2,5 2,50000

m.č.2.07 - P3 : 1,0*2,5 2,50000

m.č.2.03 - P7 : 1,0*2,5 2,50000

m.č.2.10 - P7 : 1,0*2,5 2,50000

m.č.2.15 - P7 : 1,0*2,5 2,50000

m.č.2.21 - P7 : 1,0*2,5 2,50000

Mezisoučet **15,00000**

- dle pol. č. 97801-1191 otlučení omítek stropů... původní 205,08900

SOD : 205,089

Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 258,32
2	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	0,47502	912,00	433,22

2.NP :

m.č.2.01-m.č.2.03 : 0,75*0,45*(2,90+0,43) 1,12388

m.č.2.11-m.č.2.13 : 1,0935*0,45*(2,90+0,43) 1,63861

m.č.2.14-m.č.2.16 : 1,0935*0,45*(2,90+0,43) 1,63861

m.č.2.23-m.č.2.25 : 0,75*0,45*(2,90+0,43) 1,12388

Mezisoučet **5,52497**

odpočet dle původní SOD : -5,04995 -5,04995

3	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	4,03000	107,64	433,79
		byť č.6 (předstěna) : 1,55*2,6		4,03000		

4	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	2,40000	2 899,85	6 959,64
		sondy : 0,15*16		2,40000		

5	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva	m	8,10000	87,09	705,43
		1,4*2+1,5*2+2,3		8,10000		

6	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	295,39	4 726,24
		- odstranění stáv. rozvodů plynu : 16		16,00000		

Díl: 97		Prorážení otvorů				3 868,40
7	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	28,17900	105,00	2 958,80

2.NP :

2.02-2.03 : 0,83*(2,90+0,10) 2,49000

2.23-2.24 : 0,83*(2,90+0,10) 2,49000

2.10-2.11 : 0,60*2,0 1,20000

2.NP :

m.č.2.11-m.č.2.12 : 1,645*(2,90+0,10)-2,70 2,23500

m.č.2.12-m.č.2.13 : 1,305*(2,90+0,10)-(3,75-1,212) 1,37700

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.2.14-m.č.2.15 : 1,305*(2,90+0,10)-(3,75-1,212)		1,37700		
		m.č.2.15-m.č.2.16 : 1,645*(2,90+0,10)-2,70		2,23500		
		m.č.2.18-m.č.2.19 : 4,925*(2,90+0,10)		14,77500		
8	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm při výšce nosníku do 150 mm	m	4,80000	189,50	909,60
		odpočet dle původní SOD : -15,0		-15,00000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.00-m.č.2.01 - P5 : 1,25*3,00		3,75000		
		m.č.2.00-m.č.2.12 - P5 : 1,25*3,00		3,75000		
		m.č.2.00-m.č.2.13 - P5 : 1,25*3,00		3,75000		
		m.č.2.00-m.č.2.20 - P5 : 1,25*3,00		3,75000		
		Konec provozního součtu				
		P7 : 19,8		19,80000		
		Začátek provozního součtu				
		2.03 : 1,65*3		4,95000		
		2.10 : 1,65*3		4,95000		
		2.15 : 1,65*3		4,95000		
		2.21 : 1,65*3		4,95000		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet		4,80000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				182,54
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,29253	624,00	182,54
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 747,20
10	725514802R00	Demontáž ohřívače plynového 16 litrů	soubor	4,00000	138,11	552,44
11	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	4,00000	101,25	405,00
12	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	12,00000	232,48	2 789,76
Díl: 728		Vzduchotechnika				627,15
13	728414862R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00000	627,15	627,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 728,56
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,07697	282,50	1 999,24
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,07697	188,50	1 334,01
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	99,07758	15,10	1 496,07
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,07697	249,50	1 765,70
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,15394	27,80	393,48
19	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	7,07697	1 235,00	8 740,06
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 347,46
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 347,46	1 347,46

Celkem	59 971,91
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (2.np-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 97						-102,67	
Prorážení otvorů							
	1	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	-0,18750	446,50	-83,72
			odpočet dle původní SOD (leg. ozn. c1) : -0,1875		-0,18750		
			Začátek provozního součtu				
			m.č.1.00 : 0,10*0,30*2,10*2,00		0,12600		
			m.č.1.01 : 0,10*0,30*2,05		0,06150		
			Konec provozního součtu				
	2	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	-0,10000	189,50	-18,95
			odpočet dle původní SOD : -10,0		-10,00000		
			Začátek provozního součtu				
			m.č.1.00-m.č.1.01 - P5 : 1,25*2,00		2,50000		
			m.č.1.00-m.č.1.12 - P5 : 1,25*2,00		2,50000		
			m.č.1.00-m.č.1.13 - P5 : 1,25*2,00		2,50000		
			m.č.1.00-m.č.1.20 - P5 : 1,25*2,00		2,50000		
			Konec provozního součtu				
			Mezisoučet		-10,00000		
			P7 : 9,90		9,90000		
			Začátek provozního součtu				
			1.10 : 1,65*3		4,95000		
			1.15 : 1,65*3		4,95000		
			Konec provozního součtu				
			Mezisoučet		9,90000		
Díl: 99						-0,16	
Staveništní přesun hmot							
	3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,00025	624,00	-0,16
Díl: 725						-141,50	
Zařizovací předměty							
	4	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	-1,00000	141,50	-141,50
			skutečnost : 2		2,00000		
			odpočet dle původní SOD : -3		-3,00000		
Díl: 766						-1 020,00	
Konstrukce truhlářské							
	5	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	-3,00000	340,00	-1 020,00
			skutečnost : 1		1,00000		
			odpočet dle původní SOD : -4		-4,00000		
Díl: D96						-1 159,95	
Přesuny suti a vybouraných hmot							
	6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,59791	188,50	-112,71
	7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-8,37078	15,10	-126,40
	8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,59791	249,50	-149,18
	9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,19583	27,80	-33,24
	10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-0,59791	1 235,00	-738,42
Díl: VN						-60,61	
Vedlejší náklady							
	11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	-60,61	-60,61
Celkem						-2 484,89	

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.np-méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.pp-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						119 624,11
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1.PP - pro skladbu P7 : 193,16*(0,26+0,01-0,115) Začátek provozního součtu 0.00 : 7,66 0.01 : 9,77 0.02 : 15,88 0.03 : 20,19 0.04 : 19,68 0.05 : 14,94 0.06 : 11,75 0.07 : 16,98 0.08 : 11,75 0.09 : 6,96 0.10 : 10,54 0.11 : 20,19 0.12 : 15,88 0.13 : 9,77 0.14 : 1,22 0.15 : 0 Konec provozního součtu	m3	29,93980	1 799,87	53 887,75
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	29,93980	1 145,20	34 287,06
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,93980	256,56	7 681,36
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	29,93980	260,99	7 813,99
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	29,93980	237,89	7 122,38
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	29,93980	15,24	456,28
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňněním kan. šachty : (1,35-0,15*2)*(0,9-0,15*2)*0,30 (0,9-0,15*2)*(0,6-0,15*2)*0,30*2	m3	0,29700	404,01	119,99
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,93980	275,73	8 255,30
9	95691003.ARX	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm 0,297*2,0	t	0,59400	0,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						113 806,87
10	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb výměra dle pol. č. 15 dle původní SOD : 397,92613	m2	397,92613	286,00	113 806,87
Díl: 96 Bourání konstrukcí						32 227,48
11	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 1.PP : m.č.0.00-0.15 : 1	kus	1,00000	13,20	13,20
12	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.PP : m.č.0.00-0.15 : 0,79*1,75	m2	1,38250	194,00	268,21
13	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm - vysekání rozvodů ležaté kanalizace : 4	kus	4,00000	448,74	1 794,96
14	971042351R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm - vysekání rozvodů ležaté kanalizace : 6	kus	6,00000	843,00	5 058,00

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.11	Revize 11 - bourací práce (1.pp-vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	976044311R00	Vybourání beton obrub šachet průř. nad 0,03 m2 2*(1,3+0,95) 2*(0,9+0,6)*2	m	10,50000 4,50000 6,00000	147,45	1 548,23
16	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	3,00000	69,69	209,07
17	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 - odstranění stáv. rozvodů vodovodu : 15 - odstranění stáv. rozvodů elektroinstalace : 24 - odstranění stáv. rozvodů plynu : 16 - odstranění stáv. rozvodů kanalizace : 16 - demontáž kabelu UPC : 8	h	79,00000 15,00000 24,00000 16,00000 16,00000 8,00000	295,39	23 335,81

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	13 028,68
----------------	--------------------------------	------------------

18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,87929	624,00	13 028,68
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 592,05
-----------------	--	-----------------

19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,06616	282,50	583,69
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,06616	188,50	389,47
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,92624	15,10	436,79
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,06616	249,50	515,51
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,13232	27,80	114,88
24	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva	t	2,06616	1 235,00	2 551,71

Díl: VN	Vedlejší náklady	6 498,58
----------------	-------------------------	-----------------

25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 498,58	6 498,58
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Celkem

289 777,77

Poznámky uchazeče k zadání



Změnový list č. 12

Stavba: **BD Kollárova 445**

Datum vystavení změnového listu: 7.3.2018

Důvod vzniku změnového listu:

Po demontáži rozvodů bylo nutné provést zazdívky otvorů, vysprávkování podkladů zdiva, doplnit omítky ve III. NP a doplnit úpravu schodišťového zábradlí a madel.

Projednáno:

Bylo projednáno na kontrolních dnech č. 5, 6

Vyjádření GP:

Jedná se o objektivní skutečnosti, jež nebylo možno v rámci zpracování projektové dokumentace zodpovědně předpokládat. Navíc dochází oproti původnímu řešení ke zvýšení standardu objektu. Doporučujeme ZL schválit.

Podpis:

archico

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517110
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432

Podpis:

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím.



Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-6-



Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí.


Podpis:

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26900367 DIČ: CZ26900367



Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	109 691,74 Kč
Hodnota méněprací	-12 000,00 Kč
Celková cena ZL č.12	97 691,74 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:

Seznam příloh: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S 0003-3 BD ulice Kollárova č. 445**

ZL 12

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ**

IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19

DIČ: CZ00291471

68601

Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

Zhotovitel:

GSR s.r.o.

IČO: 26908387

J.E.Purkyně

DIČ: CZ26908387

68606

Uherské Hradiště

Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 535,92
PSV			36 480,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 675,41
Ostatní náklady			-12 000,00
Celkem			97 691,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	97 691,74 CZK
Snížená DPH	15 %	14 654,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK

Cena celkem s DPH

112 346,00 CZK

v

dne

1. STAVEBNÍ A OBČIANSKÁ SPOLEČNOST



J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26908387 DIČ: CZ26908387

Za zhotovitele

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic**

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a kons	97 692	0	14 654	112 346	100
ZL č.12	Revize 12 - vysprávký 1.pp - 3.np (méně)	-12 000	0	-1 800	-13 800	-12
ZL č.12	Revize 12 - vysprávký 1.pp - 3.np (vícepr	109 692	0	16 454	126 146	112
Celkem za stavbu		97 692	0	14 654	112 346	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 414,70	31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 818,75	29
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 212,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 090,47	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			36 480,41	37
VN	Vedlejší náklady	VN			2 675,41	3
ON	Ostatní náklady	ON			-12 000,00	-12
Cena celkem					97 691,74	100

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.12	Revize 12 - vysprávký 1.pp - 3.np (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-12 000,00
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
		- odpočet dle původní SOD : -1		-1,00000		

Celkem	-12 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.12	Revize 12 - vysprávký 1.pp - 3.np (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 414,70
1	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm 1.pp : 5	kus	5,00000	94,76	473,80
2	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 1.pp : 1	kus	1,00000	171,04	171,04
3	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm předp. 30% plochy (stěny 1.pp) : 0,30*397,92613	m2	119,37784	218,23	26 051,83
4	340236211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm, s použitím suché maltové směsi 1.pp : 1	kus	1,00000	136,64	136,64
5	340237211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi 1.pp : 1	kus	1,00000	196,60	196,60
6	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi 1.pp : (11,5+5,6+3,5)*0,1	m2	2,06000	572,11	1 178,55
7	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi 1.pp : (2,15+2,15)*0,15 2,15*0,20 (2,15+2,15)*0,30	m2	2,36500	932,87	2 206,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 818,75
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 3.np : 3.00 : (2,5+0,5)*(1,62+3,4+1,5*3+3,4+1,62)-1,0*2,1*2 (2,0+0,5)*1,65 3.01 : (2,5+0,5)*(1,57+0,77)-1,0*2,1 3.02 - v původní SOD : 0 3.03 - část v původní SOD : 0 (2,61+0,035)*0,93 3.04 : (2,61+0,035)*((1,67+0,45)*2-0,15-0,93-0,15) 3.07 : (2,5+0,5)*(0,77+1,57)-1,0*2,1 3.08 : (2,61+0,035)*3,45-0,8*1,6 3.09 : (2,61+0,035)*3,45-0,8*1,6 (2,61+0,035)*0,93 3.10 : (2,61+0,035)*((1,67+0,45)*2-0,15-0,93-0,15)	m2	89,91810	320,50	28 818,75
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 212,00
9	R_3361021	Montáž dlažby na podestě vstupu - m.č. 0.00 : 1,2*3,6+(2,5-1,2)*(1,7+3,6)/2	m2	7,76500	800,00	6 212,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 090,47
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,15781	624,00	5 090,47
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				36 480,41
11	R_3349262	Repase madla 1,4+1,4+1,5+1,5+2,3	m	8,10000	550,00	4 455,00
12	R_3349263	D+M nového madla 1,4+1,5+1,5+2,3+2,1	m	8,80000	980,00	8 624,00
13	R_3349264	Repase schodišťového zábradlí	m	20,80000	1 100,00	22 880,00

Položkový rozpočet

S:	S 0003-3	BD ulice Kollárova č. 445
O:	01	SO 01 - Bytový dům - Stavební a konstrukční část
R:	ZL č.12	Revize 12 - vysprávký 1.pp - 3.np (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,6+2,0+0,85+0,6+0,9+1,8+1,5+1,6+1,25+0,5+0,8+1,8+1,85+1,15+1,6		20,80000		
14	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	359,59000	1,45	521,41
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 675,41
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 675,41	2 675,41
Celkem						109 691,74

Poznámky uchazeče k zadání

