

Změnový list č. 1 ze dne 30.05.2018

Název stavby:	Dodání a instalace patních měřičů na bl.2,3,4,5,6,8,10,11 a 13 v Chanově
Číslo smluvního vztahu:	obj 712/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez výměny potrubí	
<u>Nové řešení:</u> výměna potrubí SV na bl. 3	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po zásahu při instalaci patního měřiče prasklo vedení SV ve sklepech a je nutné provést kompletní výměnu ležatého rozvodu studené vody.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	93 918,15 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	44 122,42 Kč
Nová cena díla bez DPH:	138 040,57 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2018
Nový termín dokončení díla:	15.6.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.5.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.05.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30 -05- 2018

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 5. 2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 5. 18

Podpis:

Příloha změnového listu:

Žádost o změnu termínu
Rozpočet



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Magistrát města Mostu

Radniční ½

434 69 Most

Zpracovala:

Tel./fax:

Mobil:

E-mail:

Datum: 30.05.2018

Žádost o prodloužení termínu u objednávky č. 712/OI/2018

Na základě objednávky č. 712/OI/2018 ze dne 30.04.2018 provádíme instalaci patních měřičů spotřeby studené vody ve všech domech na sídlišti Chánov.

Do dnešního dne byly nainstalovány patní měřiče v blocích 2, 4, 5, 8, 11 a 13.

Z důvodu výskytu velkého množství fekálií ve sklepích v blocích 6 a 10 nebylo možné provést instalaci patních měřičů. Odčerpání fekálií bude provedeno s termínem do 01.06.2018.

Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu dokončení s určitou rezervou do **15.06.2018**.

K bloku 3 si Vás dovoluujeme informovat, že ležatý rozvod studené vody ve sklepech domu je v naprosto katastrofálním stavu. Z toho důvodu není možné provést instalaci patního měřiče, a proto je nutné opravit ležaté rozvody studené vody.

V příloze tohoto dopisu zasíláme cenovou nabídku na výměnu ležatého rozvodu studené vody včetně fotodokumentace.

S pozdravem



TSmM a.s.

Kopie: vlastní

Přílohy: cenová nabídka

Stavební rozpočet

Název stavby:	CHANOV - VYMĚNA LEŽATÉ SV na bl. 3 v Chanově	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.05.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod				15 333,38	13 356,98	28 690,36		0,07	
1		722172615R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50x6,9 mm	m	40,00	495,00	9 927,20	9 872,80	19 800,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
2		722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	40,00	74,50	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		283771167	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x20 mm šedočerná	m	40,00	85,23	3 409,20	0,00	3 409,20	0,00	0,01	RTS II / 2017
4		722190226R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	0,41	6 090,00	1 996,98	504,18	2 501,16	0,03	0,01	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				365,60	2 182,40	2 548,00		0,54	
5		969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	40,00	63,70	365,60	2 182,40	2 548,00	0,01	0,54	RTS II / 2017
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				47,82	3 942,18	3 990,00		0,36	
6		971052341R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	6,00	665,00	47,82	3 942,18	3 990,00	0,06	0,36	RTS II / 2017
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	43,16	43,16		0,00	
7		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,13	327,50	0,00	43,16	43,16	0,00	0,00	RTS II / 2017
		M21	Konzoly				0,00	7 705,20	7 705,20		0,07	
8		210260021RT1	Konzola zavěs. Potrubí	kus	20,00	385,26	0,00	7 705,20	7 705,20	0,00	0,07	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				14,26	1 131,43	1 145,69		0,00	
9		979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,89	249,50	0,00	222,36	222,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,89	460,50	14,26	396,16	410,42	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89	199,50	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,91	16,60	0,00	147,95	147,95	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,89	210,00	0,00	187,16	187,16	0,00	0,00	RTS II / 2017
							Celkem:		44 122,42			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHANOV - VYMĚNA LEŽATÉ SV na bl. 3 v Chanově	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:	Položek:	13
JKSO:	Zpracoval: XXXXXXXXXX	Datum:	30.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	413,42	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	6 124,58	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	15 333,38	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 356,98				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	7 705,20				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 188,85						
ZRN celkem		44 122,42	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	44 122,42	DPH 21%	9 265,71
		Celkem bez DPH	44 122,42
		Celkem včetně DPH	53 388,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: