

Položkový rozpočet

Zakázka :

Souvislá údržba MK ul. Valchařská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									xx

1	B				Souvislá údržba MK ul. Valchařská				xx
	1	O		HSV	Zemní práce				xx

Seznam položek pro oddíl :

P	1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm (chodník - lokální výměna obrub)	20,000	m2	xx	xx
P	2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl přes 100mm do 200 mm (vozovka)	1 850,000	m2	xx	xx
P	3	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 stěrkové vrstvy prolévané asfaltem tl 150 mm (vozovka)	1 850,000	m2	xx	xx
P	4	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých, žulový obrubník OP3 + obetonování (lokální výměna obrub)	55,000	m	xx	xx
P	5	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek+obetonování	1 100,000	m	xx	xx
P	6	181951102	Úprava pláně ve výkopu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	3 145,000	m2	xx	xx
5	O		HSV	Komunikace pozemní			xx

Seznam položek pro oddíl :

P	7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 ŠD tl 150 mm - při únosnosti do 70MPa	1 850,000	m2	xx	xx
P	8	564861111	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 ŠD tl 200 mm	1 850,000	m2	xx	xx
P	9	564961415	Asfaltový recyklát tl 200 mm za obrubou (v případě lokální výměny obrub)	20,000	m2	xx	xx
P	10	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm	1 850,000	m2	xx	xx
P	11	572581123	Asfaltová páska kolem rámu mříží	28,000	m	xx	xx
P	12	573231112	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbyt. asfalt. v mn. 0,4-0,6 kg/m2	1 850,000	m2	xx	xx
P	13	573231113	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbyt. asfalt. v mn. 0,4 kg/m2	3 125,000	m2	xx	xx
P	14	573231114	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbyt. asfalt. v mn. 0,2 kg/m2	1 850,000	m2	xx	xx
P	15	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8CH (ABJ) tl 50 mm (chodník v místě lokální výměny obrub)	20,000	m2	xx	xx

Položkový rozpočet

Zakázka :

Souvislá údržba MK ul. Valchařská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									xx
P	16	577144111			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	3 125,000	m2	xx	xx
P	17	577155112			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm	1 850,000	m2	xx	xx
P	18	599141111			Asfaltová zálevka v místě styku s okolními živými plochami a koleji	625,000	m	xx	xx
8	O	HSV			Trubní vedení				xx
Seznam položek pro oddíl :									
P	19	899231111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	14,000	kus	xx	xx
P	20	899331111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	15,000	kus	xx	xx
P	21	899502500			Revize funkčnosti přípojek od uličních vpustí	14,000	ks	xx	xx
9	O	HSV			Ostatní konstrukce a práce, bourání				xx
Seznam položek pro oddíl :									
P	22	916111122			Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	550,000	m	xx	xx
S	23	583801100			kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	13,200	t	xx	xx
P	24	916111123			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	550,000	m	xx	xx
S	25	583801100			kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	13,200	t	xx	xx
P	26	916241113			Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (v případě lokální vým	55,000	m	xx	xx
S	27	583803350			obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	55,000	m	xx	xx
P	28	919735111			Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm (vozovka + chodník)	235,000	m	xx	xx
P	29	966008121			Demontáž a zpětná montáž stávajících ostrůvků ze CITY bloků, 3ks, rozm. 3 x 8m	1,000	celek	xx	xx
997	O	HSV			Přesun sutě				xx
Seznam položek pro oddíl :									
P	30	997221551			Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	1 129,925	t	xx	xx
P	31	997221559			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů (vzd. skládky 10km)	10 169,325	t	xx	xx
P	32	997221561			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	26,400	t	xx	xx

Položkový rozpočet

Zakázka :

Souvislá údržba MK ul. Valchařská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									xx
		P	33	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (vzd. skládky 10km)	237,600	t	xx	xx
		P	34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	6,875	t	xx	xx
		P	35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (vzd. skládky 10km)	61,875	t	xx	xx
		P	36	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	105,875	t	xx	xx
		P	37	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	1 057,325	t	xx	xx
998	O			HSV	Přesun hmot				xx
Seznam položek pro oddíl :									
		P	38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	150,773	t	xx	xx

poznámka: V rozpočtu nejsou zahrnuty práce a dodávky materiálů spojené s případným uložením nevidovaných sítí do půlených chrániček, obetonováním a stabilizací polohy Vo kabelu