

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **HP-08/1-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

IČO: **4929845**

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 301 532,32
PSV			779 828,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 081 361,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 081 361,21 CZK
Základní DPH	21 %	1 277 085,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 358 447,06 CZK

v _____

dne

24.4.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	35 000	7 350	42 350	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	35 000	7 350	42 350	1
SO-01	Příprava území, demolice	0	754 652	158 477	913 129	12
SO-01	Příprava území, demolice	0	754 652	158 477	913 129	12
SO-02	Víceúčelové hřiště	0	3 416 196	717 401	4 133 598	56
SO-02	Víceúčelové hřiště	0	3 416 196	717 401	4 133 598	56
SO-03	Betonové tribuny	0	894 671	187 881	1 082 552	15
SO-03	Betonové tribuny	0	894 671	187 881	1 082 552	15
SO-06	Zpevněné plochy, opěrné stěny	0	161 779	33 974	195 753	3
SO-06	Zpevněné plochy, opěrné stěny	0	161 779	33 974	195 753	3
SO-08	Dešťová kanalizace	0	688 292	144 541	832 833	11
SO-08	Dešťová kanalizace	0	688 292	144 541	832 833	11
SO-09	Vodovod	0	130 771	27 462	158 232	2
SO-09	Vodovod	0	130 771	27 462	158 232	2
Celkem za stavbu		0	6 081 361	1 277 086	7 358 447	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	zemní práce	HSV			353 268,32	6
006	Vedlejší náklady	HSV			17 000,00	0
007	Ostatní náklady	HSV			18 000,00	0
045	podkladní a vedl. konstrukce	HSV			100 149,00	2
087	potrubí z trub plastických	HSV			118 325,00	2
089	drobné objekty a zařízení	HSV			141 600,00	2
091	doplňující konstrukce	HSV			29 000,00	0
1	Zemní práce	HSV			792 659,64	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			438 562,80	7

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			191 663,84	3
5	Komunikace	HSV			2 277 931,33	37
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 025,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 956,35	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			89 685,90	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			20 521,60	0
930	hodinové zúčtovací sazby	HSV			9 100,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			43 264,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 032,53	2
97	Prorážení otvorů	HSV			675,00	0
98	Demolice	HSV			50 322,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 006,15	1
998	Přesuny hmot	HSV			9 469,81	0
OST	VRN+ON	HSV			79 008,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 556,80	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 700,00	0
725	kompletace ZT	PSV			51 450,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			31 500,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			102 202,40	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			555 242,19	9
781	Obklady keramické	PSV			5 775,00	0
783	Nátěry	PSV			11 402,50	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			332 305,35	5
Cena celkem					6 081 361,21	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 006		Vedlejší náklady				17 000,00
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště, : zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování : případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území : pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště včetně oplocení : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	002R	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie : spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady : na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou : údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií : včetně nákladů na zábor veřejného prostranství : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	003R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich : odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění : zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno. : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	005R	Provoz investora (v průběhu školní výuky 1 měsíc) 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
5	004R	Koordinační činnost Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby. : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 007		Ostatní náklady				18 000,00
6	027R	Dokumentaci skutečného provedení dle specifikace ve smlouvě o dílo 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	028R	Zřízení bankovní záruky - bankovní poplatek 1	soubor	1,00000	500,00	500,00
8	011R	Geodetické zaměření skutečného provedení dle specifikace v SOD (bez geometrických plánů) 1	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
9	029R	Zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ke kolaudačnímu souhlasu 1	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						35 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-01	Příprava území, demolice
R:	SO-01	Příprava území, demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						205 151,90
1	111201501R00	Spálení větví pro všechny druhy stromů	kus	36,00000	300,00	10 800,00
Spálení větví stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů. Včetně očištění spáleníště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých	kus	31,00000	1 500,00	46 500,00
o průměru kmene přes 100 do 300 mm						
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz legenda kácených stromů : 31						
Mezisoučet 31						
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkomnění	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
o průměru přes 100 do 300 mm						
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz legenda kácených stromů : 5						
Mezisoučet 5						
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním	kus	36,00000	850,00	30 600,00
o průměru přes 100 do 300 mm						
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Viz legenda kácených stromů : 36						
Mezisoučet 36						
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	36,00000	500,00	18 000,00
6	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m2	39,30000	60,00	2 358,00
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek						
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
Chodníky : 39,3						
Mezisoučet 39,3						
7	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	147,00000	25,00	3 675,00
Dráha pro skok daleký : 23,5*0,8						
Podklad dlažby chodníků : 39,3						
Podklad betonové plochy : 64,7+19,2+5						
Mezisoučet 147						
8	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.30 cm	m2	13,75000	50,00	687,50
Odstranění písku doskočiště : 5,5*2,5						
Mezisoučet 13,75						
9	113107130R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 200 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	307,84000	80,00	24 627,20
Víceúčelové hřiště : 20,8*14,8						
Mezisoučet 307,84						
10	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	24,20000	35,00	847,00
Beton plocha : 19,2						
Podklad lit asfaltu : 5						
Mezisoučet 24,2						
11	113107211R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm	m2	307,84000	25,00	7 696,00
Víceúčelové hřiště : 20,8*14,8						
Mezisoučet 307,84						
12	113107241R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	312,84000	80,00	25 027,20
Víceúčelové hřiště : 20,8*14,8						
Litý asfalt : 5						
Mezisoučet 312,84						
13	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	64,70000	60,00	3 882,00
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Zpevněné plochy : 64,7						
Mezisoučet 64,7						
14	113201111R00	Vytrhání ohrub chodníkových ležatých	m	134,20000	60,00	8 052,00
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-01	Příprava území, demolice
R:	SO-01	Příprava území, demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Víceúčelové hřiště : (20,8+14,8)*2			71,2	
		Doskočiště a rozběhová dráha : (23,5+5,5+2,5)*2			63	
		Mezisoučet			134,2	
15	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	31,00000	150,00	4 650,00
16	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5,00000	250,00	1 250,00
17	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	36,00000	250,00	9 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						134 032,53
18	961031411R00	Bourání základů cihelných na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, Pařeniště : (5,2+1,75)*2*(0,7-0,1)*0,15*3	m3	3,75300	1 600,00	6 004,80
					3,75	
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základ skleníku : (2,85+7,4)*2*0,3*0,9 Patka sloupku oplocení včelínu : 0,35*0,35*0,5*8 Obruba pařeniště : (5,2+1,75)*2*0,15*0,1*3 Patky košů pro basketbal : 1*2 Patky sloupů VO : 0,4*0,4*0,8*5	m3	9,29050	1 950,00	18 116,48
					5,54	
					0,49	
					0,63	
					2	
					0,64	
					9,29	
20	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Základ opěrné stěny : 0,4*0,8*56,6	m3	18,11200	2 300,00	41 657,60
					18,11	
					18,11	
21	962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Zdivo : 34*1,95 Sloupky : 0,3*1,95*14	m2	74,49000	125,00	9 311,25
					66,3	
					8,19	
					74,49	
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Opěrná stěna : 56,6*0,3*0,8	m3	13,58400	2 300,00	31 243,20
					13,58	
					13,58	
23	966049111R00	Demontáž - sloupku řadového Sloupek oplocení včelínu : 8	kus	8,00000	50,00	400,00
					8	
					8	
24	PC-00	Demontáž ostatních drobných konstrukcí lavičky, atrakce+bet.stoly	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
25	PC-01	Odstranění umělých povrchů Víceúčelové hřiště : 20,8*14,8 Dráha pro skok daleký : 23,5*0,8	m2	326,64000	30,00	9 799,20
					307,84	
					18,8	
					326,64	
26	PC-02	Demontáž sloupů VO	ks	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 98 Demolice						50 322,70
27	981012314R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápnocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % Sklad nářadí -objekt+základy : 4,5*4,2*(2,6+0,5) Včelín -objekt+základy : 5,15*5,1*(2,75+0,5)	m3	143,95130	150,00	21 592,70
					58,59	
					58,59	
					85,36	
					85,36	
28	981014715R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % výšky do 35 m, Sklep-betonový bunkr : 2*8*2,5+2*3,5*1,2/2	m3	44,20000	650,00	28 730,00
					44,2	
					44,2	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-02	Víceúčelové hřiště
R:	SO-02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						498 201,85			
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkop na úroveň -0,466 : -prostor za stáv.opěrnou zdí : (43+44,5)/2*(16,5+10)/2*(1,7+0,466)/2 -prostor před stáv.opěrnou zdí : 44,5*(11+17,5)/2*0,466 -odpočet odstraňovaných kc.stáv.hřiště : -307,84*(0,1+0,1+0,05) -doskočiště : -13,75*0,3 Mezisoučet	m3	842,21880	100,00	84 221,88	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	842,42880	15,00	12 636,43	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Základ basketbalového sloupku : 1*1*0,9*4 Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*0,5*0,75*4 Základ odrazového prkna : 0,3*1*0,25 Základ patak záchytné sítě : 0,95*0,95*(1,3-0,466)*32 Mezisoučet	m3	28,51090	850,00	24 234,27	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	28,51090	15,00	427,66	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Svodný drén d-100 mm : 0,25*0,25*27,5*10 d-200 mm : 0,3*0,3*38 Mezisoučet	m3	20,60750	1 250,00	25 759,38	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 842,4288+28,5109+20,6075	m3	891,54720	80,00	71 323,78	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 28,5109+842,4288+20,6075 Mezisoučet	m3	891,54720	15,00	13 373,21	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se ztuhnutím - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (37+0,5*2)*(25,85+0,5*2) Mezisoučet	m2	1 020,30000	25,00	25 507,50	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 891,5472*1,5 Mezisoučet	t	1 337,32080	180,00	240 717,74		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						165 790,47			
10	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného Výkop pro trativody : 20,6075 -27,5*Pi*0,05*2*10 -38*Pi*0,1*2 Mezisoučet	m3	17,25380	850,00	14 665,73	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm 27,5*10 Mezisoučet	m	275,00000	80,00	22 000,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
12	212755118RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 20 cm	m	38,00000	160,00	6 080,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
13	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Pi*0,1*27,5*10 Pi*0,2*38 Mezisoučet	m2	110,26990	20,00	2 205,40	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
14	271571112R00	Polštáře ztuhlé pod základy šterkopísek netříděný, Základ basketbalového sloupku : 1*1*0,1*4 Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*0,5*0,1*4 Mezisoučet	m3	0,50000	850,00	425,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
15	275313611R00	Beton základových patak prostý třídy C 16/20 Základ basketbalového sloupku : 1*1*0,8*4 Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*0,5*0,65*4 Základ odrazového prkna : 0,3*1*0,25 Základ patak záchytné sítě : (0,95*0,95*0,95+0,4*0,4*0,35)*32	m3	34,67390	2 600,00	90 152,14	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-02	Víceúčelové hřiště
R:	SO-02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisosoučet				33,15			
		Betonáž do výkopu :							
		Základ basketbalového sloupku : 1*1*(0,906-0,466)*4*0,05				0,09			
		Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*0,5*(0,756+0,466)*4*0,05				0,06			
		Základ patek záchytné sítě : 0,95*0,95*0,95*32*0,05				1,37			
		Mezisosoučet				1,52			
16	275353102R00	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m	kus	40,00000	180,00	7 200,00	801-5	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.							
		Základ basketbalového sloupku : 4				4			
		Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 4				4			
		Základ patek záchytné sítě : 32				32			
		Mezisosoučet				40			
17	275353109R00	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových patkách příplatek za každý další i započatý 0,50 m hloubky bednění o průřezu do 0,01 m2	kus	36,00000	180,00	6 480,00	801-5	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.							
		Základ basketbalového sloupku : 4				4			
		Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 4				4			
		Základ patek záchytné sítě : 32				32			
		Mezisosoučet				40			
18	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění	m2	25,38600	150,00	3 807,90	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Základ basketbalového sloupku : 1*4*(0,8-0,466)*4				5,34			
		Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*4*(0,65-0,466)*4				1,47			
		Základ odrazového prkna : (0,3+1)*2*0,25				0,65			
		Základ patek záchytné sítě : 0,4*4*0,35*32				17,92			
		Mezisosoučet				25,39			
19	275354211R00	Bednění základových patek a bloků odstranění bednění	m2	25,38600	50,00	1 269,30	821-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
20	278381164R00	Základ plochy do 2,00 m2 z bet. C 16/20 kompletní provedení	m3	4,42500	2 600,00	11 505,00		Vlastní	Indiv
		Základ basketbalového sloupku : 1*1*0,9*4				3,6			
		Základ pro tenisové a volejbalové sloupky : 0,5*0,5*0,75*4				0,75			
		Základ odrazového prkna : 0,3*1*0,25				0,08			
		Mezisosoučet				4,42			
Díl: 5	Komunikace					2 184 198,81			
21	564221111R00	Podklad nebo podsypaný ze štěrku/písku tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	75,00	70 609,88	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						941,465			
22	564772113R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 270 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	350,00	329 512,75	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						941,465			
23	564811111R00	Podklad ze štěrku/s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	50,00	47 073,25	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						941,465			
24	589116111R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze spykých materiálů povrch hlinitopískový, tloušťka do 20 mm, 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	45,00	42 365,93	823-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						941,465			
25	589131020T00	Povrch víceúčelových ploch vodopropustných jednovrstvých EPDM 10 mm 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	1 300,00	1 223 904,50		Vlastní	Indiv
						941,465			
26	589131050T02	Roznášeč vrstva pod lité pryžové povrchy, litá tl. 35mm 37*24+28,9*1,85	m2	941,46500	500,00	470 732,50		Vlastní	Indiv
						941,465			
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					4 851,88			
27	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm 110,2699*1,1	m2	121,29690	40,00	4 851,88	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						121,3			
		Mezisosoučet				121,3			
Díl: 5	Komunikace					38 000,00			
28	PC-2	Lajnování	m	950,00000	40,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 956,35			
29	631571002R00	Násyp drob kamen 0-2 Doskočistě : 7*2,38*0,35	m3	5,83100	850,00	4 956,35		Vlastní	Indiv
						5,83			
		Mezisosoučet				5,83			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					78 089,10			
30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Pryžový obrubník : (7,12+2,38)*2	m	19,00000	180,00	3 420,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						19			
		Mezisosoučet				19			
31	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (37+25,85)*2-1,85	m	123,85000	290,00	35 916,50	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						123,85			
		Mezisosoučet				123,85			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-02	Víceúčelové hřiště
R:	SO-02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Bet.obrubníky : 0,4*0,2*123,85 Přyzové obrubníky : 0,4*0,2*19 Mezisoučet	m3	11,42800	2 400,00	27 427,20	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					9,91				
					1,52				
					11,43				
33	919726122U00	Textilie netkan -300g/m2 ochranná Separační vrstva doskočiště : 7*2,38 Mezisoučet	m2	16,66000	40,00	666,40		Vlastní	Indiv
					16,66				
					16,66				
34	27253095R	obrubník zahradní materiál pryž; nájezdový; l = 1000,0 mm; š = 130,0 mm; h = 85,0 mm; barva zelená 19*1,02 Mezisoučet	m	19,38000	550,00	10 659,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					19,38				
					19,38				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 669,28			
35	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 122,30933	30,00	33 669,28	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: OST VRN+ON						79 008,00			
36	1	D+M záhytné nylonové síť oka 45x45 mm - zelená vč.doplňkového materiálu (lanka,kroužky,napínáky.) (24,12+37+24)*6-2*2,5 Mezisoučet	m2	505,72000	150,00	75 858,00		Vlastní	Indiv
					505,72				
					505,72				
37	2	Odnímatelná síť v.3 m 7*3 Mezisoučet	m2	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní	Indiv
					21				
					21				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						329 430,56			
38	PC-1	Volejbalový komplet 2 sloupky+sít	kpl	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
39	PC-2	Branka na házenou 2x3 m	kpl	2,00000	14 500,00	29 000,00		Vlastní	Indiv
40	PC-3	Streetbalový komplet	kpl	4,00000	18 000,00	72 000,00		Vlastní	Indiv
41	PC-4	D+M odrazového prkna vč. rámu	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
42	PC-5	D+M konstrukce záhytné síť Žár.zinek Sloupek d-102mm tl.stěny 4 mm : 6*9,667*32 Vzpěry d-76 tl.stěny 3 mm : 5,8*5,4*6 Příčník nad vstupem d-76 tl.stěny 3 mm : 2*5,4 Mezisoučet	kg	2 054,78400	90,00	184 930,56		Vlastní	Indiv
					1856,06				
					187,92				
					10,8				
					2054,78				
43	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,00000	2 000,00	10 000,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Celkem						3 416 196,30			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-03	Betonové tribuny
R:	SO-03	Betonové tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						81 188,75
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Tribuny po úroveň -0,03 : (2+2,6)/2*1,33*(31,7+19,3)	m3	156,00900	100,00	15 600,90
				156,01		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	156,00900	15,00	2 340,14
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop od úrovně -0,03 : 0,7*0,31*(31,7-1,8+18,6-2,5) 0,3*0,68*(30,5-0,8+17,8-2,5) 0,3*1,05*(29,7-0,3+17-0,3) 0,3*0,5*0,31*15 0,3*0,58*0,68*15 0,7*0,5*0,53*2 0,7*0,5*0,9 0,3*0,5*0,9 0,3*2,3*0,9 0,3*0,5*0,9 0,4*1,7*0,9 0,3*(1,5+2)*0,9 Mezisoučet	m3	39,28980	210,00	8 250,86
				9,98 9,18 14,52 0,7 1,77 0,37 0,32 0,14 0,62 0,14 0,61 0,95 39,29		
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	39,28980	15,00	589,35
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 23,908+61,047 Mezisoučet	m3	84,95500	40,00	3 398,20
				84,95 84,95		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 156,009+39,2898-84,9550 Mezisoučet	m3	110,34380	80,00	8 827,50
				110,34 110,34		
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 23,908+61,047 Mezisoučet	m3	84,95500	60,00	5 097,30
				84,95 84,95		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	110,34380	15,00	1 655,16
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Přisypání stěny tribuny : (0,6+1,2)/2*1,33*(31,7+19,3) Mezisoučet	m3	61,04700	61,00	3 723,87
				61,05 61,05		
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Materiál z podkladu odstraňovaných stáv.ploch : Mezi základovými pasy : 0,5*0,31*(29,9+17,3) 0,5*0,68*(30,7+18,1) Mezisoučet	m3	23,90800	80,00	1 912,64
				7,32 16,59 23,91		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 110,3438*1,5 Mezisoučet	t	165,51570	180,00	29 792,83
				165,52 165,52		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						265 404,41
12	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek netříděný, Pasy : 0,7*0,1*(31,4+18,3)	m3	6,88100	750,00	5 160,75
				3,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-03	Betonové tribuny
R:	SO-03	Betonové tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,3*0,1*(30,2+17,5)			1,43	
		0,3*0,1*(29,4+16,7)			1,38	
		Propojení pasů : 0,3*0,5*0,1*30			0,45	
		Boční stěny : 0,3*2,3*0,1*2			0,14	
		Mezisoučet			6,88	
13	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	3,44050	2 600,00	8 945,30
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,				
		Pasy : 0,7*0,05*(31,4+18,3)			1,74	
		0,3*0,05*(30,2+17,5)			0,72	
		0,3*0,05*(29,4+16,7)			0,69	
		Propojení pasů : 0,3*0,5*0,05*30			0,23	
		Boční stěny : 0,3*2,3*0,05*2			0,07	
		Mezisoučet			3,44	
14	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	66,45260	2 600,00	172 776,76
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže				
		Pasy +0,8 : 0,7*0,9*(31,1+18,3)+0,3*0,09*(31,1+18,3)			32,46	
		0,5*0,3*(0,37+0,74)*2			0,33	
		0,5*0,4*(0,37*2+0,74)			0,3	
		1,7*0,4*0,74			0,5	
		1,2*0,3*0,74			0,27	
		+0,34 : 0,3*0,9*(30,2+17,5)			12,88	
		0,5*0,3*0,37*2			0,11	
		-0,03 : 0,3*0,9*(29,4+16,7)			12,45	
		Propojení pasů : 0,3*0,5*0,53*30			2,38	
		Boční stěny : 0,3*2,3*0,9*2			1,24	
		Betonáž do výkopu : 30,925*0,05			1,55	
		Mezisoučet			64,46	
		Dobetonování mezi bednicemi tvárnici š. 100 mm : 0,1*0,4*(31,1+18,6)			1,99	
		Mezisoučet			1,99	
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	131,69200	150,00	19 753,80
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
		(31,7+19,3)*0,83+(31,1+18,7)*0,74			79,18	
		(30,2+17,8+29,9+17,5)*0,37			35,3	
		0,3*0,83*2			0,5	
		0,4*0,74*2			0,59	
		0,3*0,37*2			0,22	
		Propojení pasů : 0,5*0,53*30*2			15,9	
		Mezisoučet			131,69	
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	131,69200	50,00	6 584,60
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				
17	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,61190	28 000,00	45 133,20
		Pasy : (0,65+31,65+18,55)*2*0,9*1,2*2,96*0,001			0,33	
		0,65*(31,65+18,55)*2*1,2*2,96*0,001			0,23	
		(0,25+30,45+17,75)*0,85*1,2*2,96*0,001*2			0,29	
		0,25*(30,45+17,75)*2*1,2*2,96*0,001*2			0,17	
		(0,25+29,65+16,95)*0,85*1,2*2,96*0,001*2			0,28	
		0,25*(29,65+16,95)*2*1,2*2,96*0,001*2			0,17	
		Snížená úroveň pasů : 0,0945			0,09	
		Propojení pasů : 0,5*0,48*2*2,96*0,001*34			0,05	
		Mezisoučet			1,61	
18	275353101R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky do 0,25 m	kus	47,00000	150,00	7 050,00
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.				
		Kapsy pro osazení zábradlí : 47			47	
		Mezisoučet			47	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				191 663,84
19	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,94890	28 000,00	26 569,20
		včetně distančních prvků				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-03	Betonové tribuny
R:	SO-03	Betonové tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10kg/m2 : 94,89*0,01 Mezisoučet			0,95 0,95	
20	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 40 cm Vytvoření schodů tribuny : 0,8*4*6 0,1*4*12 Mezisoučet	m	24,00000	450,00	10 800,00
21	345232122RT1	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 400 mm, tloušťky 80 mm s dodávkou zákrytových desek 2,3+31,7+19,3+2,3 Mezisoučet	m	55,60000	900,00	50 040,00
22	348922321R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm jednostranně štípaných, přírodních kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva (31,7+17,5)*1+1,5*1,8 (30,2+17,5)*0,4 (29,4+16,7)*0,4 2*(0,905+1,83)/2*2 Mezisoučet	m2	94,89000	900,00	85 401,00
23	PC-01	Řezání bet. tvárnic - boční stěny ve spádu 2,1*2 Mezisoučet	m	4,20000	250,00	1 050,00
24	59228407R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 400 mm; barva šedá 24/0,11*1,02 Mezisoučet	kus	222,54550	80,00	17 803,64
Díl: 5 Komunikace						21 197,88
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 0,5*(30,7+29,9+17,8+17) Mezisoučet	m2	47,70000	220,00	10 494,00
26	59245114R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; písková; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 47,7*1,02 Mezisoučet	m2	48,65400	220,00	10 703,88
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 456,00
27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Lože palisády : 24*0,3*0,2 Mezisoučet	m3	1,44000	2 400,00	3 456,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						43 264,00
28	953991321RPC	Osazení ocelových kotev ve stěnách z betonu DN-10-12 mm galv.pokovení Upevnění dubových podložek : ((28,7+17,1)/0,5+2)*2 ((27,8+27+16,2+15,4)/0,5+4)*2 Mezisoučet	kus	540,80000	80,00	43 264,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 743,68
29	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	254,87354	50,00	12 743,68
Díl: 711 Izolace proti vodě						10 416,80
30	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svíslá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, 0,4*(30,2+29,4+17,8+17) 1,2*(31,7+19,3) Mezisoučet	m2	98,96000	80,00	7 916,80
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						102 202,40
32	762523108RPC	Položení hoblovaných fošen	m2	44,24000	600,00	26 544,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-03	Betonové tribuny
R:	SO-03	Betonové tribuny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Lavičky tribuny : (28,7+17,1)*0,4 (27,8+27+16,2+15,4)*0,3 Mezisoučet		18,32 25,92 44,24		
33	762524911RPC	Položení polštářů tloušťky do 100 mm Lavičky tribuny : (28,7+17,1)/0,5*0,4+2*0,4 (27,8+27+16,2+15,4)/0,5*0,3+4*0,3 Mezisoučet	m	90,48000	80,00	7 238,40
		Lavičky tribuny-fošny : (18,32+25,92)*0,04*1,1 -podložky : (37,44+53,04)*0,08*0,04*1,1 Mezisoučet		1,95 0,32 2,27		
34	SPC-dub	Dodávka hoblovaného řeziva - DUB	m3	2,26500	28 000,00	63 420,00
35	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	1 000,00	5 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				153 472,00
36	PC-1	Zábradlí - žárový zinek	kg	1 258,10000	120,00	150 972,00
37	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: 783		Nátěry				9 661,70
38	783626210R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování Lavičky tribuny : (28,7+17,1)*(0,4+0,04)*2 (27,8+27+16,2+15,4)*(0,3+0,04)*2 Podložky : 90,48*(0,08+0,04)*2 Mezisoučet	m2	120,77120	80,00	9 661,70
Celkem						894 671,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-06	Zpevněné plochy,opěrné stěny
R:	SO-06	Zpevněné plochy,opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 117,14
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Pro komunikace - žlutá dlažba : 58,1*(0,09+0,16) -Obrubníky : (1,8+1)*0,3*0,35 Mezisoučet	m3	14,81900	100,00	1 481,90
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	14,81900	15,00	222,29
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Brána : 0,6*0,69*0,95*2 Mezisoučet	m3	0,78660	850,00	668,61
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,78660	15,00	11,80
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkopy : 14,919+0,7866 Mezisoučet	m3	15,70560	80,00	1 256,45
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	15,70560	15,00	235,58
7	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 15,7056*1,5 Mezisoučet	t	23,55840	180,00	4 240,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 516,04
8	271571112R00	Polštáře ztuhlé pod základy šterkopišek netříděný, Patky brány : 0,6*0,6*0,15*2 Mezisoučet	m3	0,10800	750,00	81,00
9	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 0,6*0,6*0,8*2 Betonáž do výkopu : 0,288*0,05 Mezisoučet	m3	0,59040	2 600,00	1 535,04
10	275353102R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. Brána : 2 Mezisoučet	kus	2,00000	150,00	300,00
11	380932217R01	Vlepení výztuže D 14, beton, malta POXY Přikotvení patek brány ke stáv základu : 0,2*3*2 Mezisoučet	m	1,20000	500,00	600,00
Díl: 5 Komunikace						34 534,64
12	564851112R00	Podklad ze šterkorditi s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 160 mm Žlutá dlažba : 58,1 Mezisoučet	m2	58,10000	150,00	8 715,00
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Žlutá dlažba : 58,1 Mezisoučet	m2	58,10000	220,00	12 782,00
14	59245114R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; písková; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	59,26200	220,00	13 037,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-06	Zpevněné plochy,opěrné stěny
R:	SO-06	Zpevněné plochy,opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		58,1*1,02 Mezisoučet			59,26 59,26	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 025,00
15	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Pod venkovní obklad u pítka : 3*1,5 Mezisoučet	m2	4,50000	450,00	2 025,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 140,80
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Žlab : 0,4*0,2*42,4 Mezisoučet	m3	3,39200	2 400,00	8 140,80
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				20 521,60
17	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 30cm Viz řez A-A : 54,2-11,8 Mezisoučet	m	42,40000	280,00	11 872,00
18	59227512	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 42,4/0,3*1,02 Mezisoučet	kus	144,16000	60,00	8 649,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				675,00
19	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Pod venkovní obklad u pítka : 3*1,5 Mezisoučet	m2	4,50000	150,00	675,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 593,19
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	53,10626	30,00	1 593,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 140,00
21	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, Styk dlažba-tribuny : (17+29,4)*0,4 Mezisoučet	m2	18,56000	250,00	4 640,00
22	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5,00000	100,00	500,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				31 500,00
23	PC-01	D+M nerezového žlabu vč.pítka	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
24	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,00000	300,00	1 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 500,00
25	PC-01	D+M dvoukřídle brány 4200x2500 mm	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
26	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5,00000	300,00	1 500,00
Díl: 781		Obklady keramické				5 775,00
27	781775007R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele Obklad u pítka : 3*1,5 Mezisoučet	m2	4,50000	400,00	1 800,00
28	59764202	Obklad keramický 200x200x9 mm 4,5*1,1 Mezisoučet	m2	4,95000	500,00	2 475,00
29	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	300,00	1 500,00
Díl: 783		Nátěry				1 740,80
30	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, Brána : 4,352*2,5*2 Mezisoučet	m2	21,76000	80,00	1 740,80
Celkem						161 779,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-08	Dešťová kanalizace
R:	SO-08	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001 zemní práce						306 961,22
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	404,28000	210,00	84 898,80
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	202,14000	40,00	8 085,60
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	96,21000	80,00	7 696,80
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	96,21000	60,00	5 772,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	96,21000	15,00	1 443,15
6	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	96,21000	180,00	17 317,80
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	112,22000	80,00	8 977,60
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	308,07000	61,00	18 792,27
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	542,68000	120,00	65 121,60
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	542,68000	50,00	27 134,00
11	001	Písek pro obsyp	m3	112,22000	550,00	61 721,00
Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce						77 734,50
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	28,99000	750,00	21 742,50
13	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	1,00000	2 400,00	2 400,00
14	PC	Položení stáv. zámkové dlažby vč. podsypu, naložení, složení, dopravy 3 km a očištění (komplet)	M2	92,40000	580,00	53 592,00
Díl: 087 potrubí z trub plastických						94 220,00
15	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	101,00000	50,00	5 050,00
16	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	116,00000	50,00	5 800,00
17	871265221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	14,00000	150,00	2 100,00
18	871275221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	29,00000	180,00	5 220,00
19	PC	Potrubí PP PRAGMA SN8 DN150	m	68,00000	300,00	20 400,00
20	PC	Potrubí PP PRAGMA SN8 DN200	m	128,00000	350,00	44 800,00
21	892381111	Tlak zkouška kanal potr DN 350	m	217,00000	50,00	10 850,00
Díl: 089 drobné objekty a zařízení						120 100,00
22	PC	Mtž šachta prefabrikovaná DN1000	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
23	PC	TBW-Q.1 63/8	KUS	1,00000	450,00	450,00
24	PC	TBR-Q.1 100-63/58 KPS	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
25	PC	TBS-Q.1 100/25 PS	KUS	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	PC	TBS-Q.1 100/50 PS	KUS	1,00000	3 500,00	3 500,00
27	PC	TBZ-Q.1 100/60 Vmax40	KUS	1,00000	12 000,00	12 000,00
28	PC	Elastomerové těsnění pro DN1000	KUS	3,00000	350,00	1 050,00
29	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	500,00	500,00
30	PC	Poklop vzor BRNO, zatížení 40 tun	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
31	PC	Mtž šachta plastová DN400-600	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
32	PC	TEGRA 600 - DNO UR DIN 150 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	KUS	2,00000	6 000,00	12 000,00
33	PC	TEGRA 425 - DNO KG 200 TYP T (vč.těsnění)	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	PC	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/3000	KUS	1,00000	7 500,00	7 500,00
35	PC	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/4000	KUS	1,00000	8 800,00	8 800,00
36	PC	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	KUS	1,00000	5 500,00	5 500,00
37	PC	TELESKOPICKÝ ADAPTÉR D400 (vč.těsnění)	KUS	2,00000	6 000,00	12 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-08	Dešťová kanalizace
R:	SO-08	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	PC	TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
39	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	3,00000	500,00	1 500,00
40	PC	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
41	PC	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/40T, 420X620 D400	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
42	PC	POKLOP LITINOVÝ 425/40T DO TELESKOPU	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
43	PC	KALOVÝ KOŠ PRO ULIČNÍ VPUST	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
44	PC	SPOJKA IN SITU 160	ks	2,00000	750,00	1 500,00
Díl: 091 doplňující konstrukce						24 500,00
45	PC	Propojení se stávající kanalizační šachtou	KUS	2,00000	3 500,00	7 000,00
46	PC	Propojení se stávající kanalizací	KUS	5,00000	3 500,00	17 500,00
Díl: 725 kompletace ZT						51 450,00
47	PC	Závěsné nerezové pítko na ruční ovládání vč. tlačného ventilu	KUS	1,00000	18 000,00	18 000,00
48	725312112	Mtž dřezu nerezového	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
49	PC	Závěsný nerezový umyvací žlab 1900x430x400 mm	KUS	1,00000	18 000,00	18 000,00
50	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	400,00	800,00
51	PC	Baterie umyvadlo nástěnná tlačná jedna voda	KUS	2,00000	2 500,00	5 000,00
52	721174042	Kanal potr PP přípoj DN 40	m	3,00000	100,00	300,00
53	721174043	Kanal potr PP přípoj DN 50	m	2,00000	100,00	200,00
54	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	350,00	700,00
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
55	722130231R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 15, svařovaných 11 343,	m	2,00000	150,00	300,00
56	722130232R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 20, svařovaných 11 343,	m	5,00000	250,00	1 250,00
57	722232044	Kulový kohout R250D 3/4" páčka hadice	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
58	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	7,00000	100,00	700,00
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,00000	100,00	700,00
60	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,00000	150,00	750,00
61	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,00000	150,00	750,00
Díl: 930 hodinové zúčtovací sazby						5 850,00
62	PC	Geodetické zaměření	H	9,00000	650,00	5 850,00
Díl: 998 Přesuny hmot						7 475,80
63	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	249,19342	30,00	7 475,80
Celkem						688 291,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-09	Vodovod
R:	SO-09	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001 zemní práce						46 307,10
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	66,24000	210,00	13 910,40
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	66,24000	40,00	2 649,60
3	162601102110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,59000	80,00	2 767,20
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,59000	60,00	2 075,40
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	34,59000	15,00	518,85
6	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	34,59000	180,00	6 226,20
7	175101101110	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,76000	80,00	2 060,80
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	31,65000	61,00	1 930,65
9	001	Písek pro obsyp	m3	25,76000	550,00	14 168,00
Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce						22 414,50
10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	8,83000	750,00	6 622,50
11	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	0,20000	2 400,00	480,00
12	PC	Položení stáv. zámkové dlažby vč. podsypu, naložení, složení, dopravy 3 km a očištění (komplet)	M2	26,40000	580,00	15 312,00
Díl: 087 potrubí z trub plastických						24 105,00
13	871151121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm v otevřeném výkopu,	m	94,00000	50,00	4 700,00
14	PC	Potrubí PE100 SDR11 32x2,9 vč. tvarovek	M	94,00000	45,00	4 230,00
15	PC	D+Mtž vodič CY 2.5 C.54	M	94,00000	30,00	2 820,00
16	PC	D+Mtž výstražná fólie modrá	M	91,00000	5,00	455,00
17	892233111R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	94,00000	50,00	4 700,00
18	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	94,00000	50,00	4 700,00
19	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek, DN 32-80 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 089 drobné objekty a zařízení						21 500,00
20	PC	Mtž šachta plastová DN400-600	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
21	PC	TEGRA 425 - DNO KG 110 PŘÍMÉ (vč.těsnění)	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
22	PC	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	KUS	1,00000	4 500,00	4 500,00
23	PC	TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
24	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	500,00	500,00
25	PC	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 091 doplňující konstrukce						4 500,00
26	PC	Propojení se stávajícím vodovodem v objektu	KUS	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						6 700,00
27	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	1,00000	250,00	250,00
28	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závití vodovodních armatur, G 1"	kus	2,00000	250,00	500,00
29	722237123R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
30	722237133R00	Armatury závitové se dvěma závití včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
31	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	1,00000	100,00	100,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,00000	100,00	100,00
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	5,00000	150,00	750,00
Díl: 930 hodinové zúčtovací sazby						3 250,00
34	PC	Geodetické zaměření	H	5,00000	650,00	3 250,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-09	Vodovod
R:	SO-09	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 998		Přesuny hmot				1 994,01
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	66,46710	30,00	1 994,01

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	130 770,61
---------------	-------------------

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : HP-08/2-16

Sport.rekr.areál-ZS Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa

Objednatel : Město Uherský Brod

IČO : 00291463

DIČ : CZ00291463

Zhotovitel : Bude vybrán ve výběrovém řízení

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 996 163,00
DPH	21 %	1 049 194,00
Cena celkem za stavbu		6 045 357

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-01 Příprava území,demolice	384 095	0	317 434	66 661	6,4
SO-05 Dětské hřiště	1 118 349	0	924 255	194 094	18,5
SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	3 696 936	0	3 055 319	641 617	61,2
SO-07 Terenní a sadové úpravy	161 986	0	133 873	28 113	2,7
SO-10 Rozvody NN a VO	683 991	0	565 282	118 709	11,3
Celkem za stavbu	6 045 357	0	4 996 163	1 049 194	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-01		384 095	0	317 434	66 661	6,4
SO-05		1 118 349	0	924 255	194 094	18,5
SO-06		3 696 936	0	3 055 319	641 617	61,2
SO-07		161 986	0	133 873	28 113	2,7
SO-10		683 991	0	565 282	118 709	11,3
Celkem za stavbu		6 045 357	0	4 996 163	1 049 194	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 VRN+ON	18,5	909 700	0	0	0	0
1 Zemní práce	7,6	374 400	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6,0	296 494	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5,2	257 713	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,5	23 377	0	0	0	0
5 Komunikace	34,3	1 684 999	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,0	0	51 328	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	7,9	0	389 107	0	0	0
783 Nátěry	0,0	0	951	0	0	0

91	Doplňující práce na komunikaci	1,2	57 246	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,1	6 050	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,5	26 127	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,1	52 856	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4,7	230 755	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	11,3	0	0	0	556 380	0
Celkem za stavbu		100,0	3 919 718	441 386	0	556 380	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	9 835
Oborová přírážka	9 835
Přesun stavebních kapacit	9 835
Mimostaveništní doprava	9 835
Zařízení staveniště	9 835
Provoz investora	9 835
Kompletační činnost (IČD)	9 835
Rezerva rozpočtu	9 835
Celkem za stavbu	78 680

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO-01	Příprava území,demolice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HP-08/2-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	Bude vybrán ve výběrovém řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	312 435	Ztížené výrobní podmínky	625
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	625
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	625
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	625
	ZRN celkem	312 435	Zařízení staveniště	625
			Provoz investora	625
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	625
	ZRN+HZS	312 435	Ostatní náklady neuvedené	625
	ZRN+ost.náklady+HZS	317 434	Ostatní náklady celkem	4 999
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			317 434 Kč
DPH	21,0 %			66 661 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				384 095 Kč

Poznámka :

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO-01 Příprava území,demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 553	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 127	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	230 755	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	312 435	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	312 435	625
Oborová přírážka		0,2	312 435	625
Přesun stavebních kapacit		0,2	312 435	625
Mimostaveništní doprava		0,2	312 435	625
Zařízení staveniště		0,2	312 435	625
Provoz investora		0,2	312 435	625
Kompletační činnost (IČD)		0,2	312 435	625
Rezerva rozpočtu		0,2	312 435	625
CELKEM VRN				4 999

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-07 Terenní a sadové úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	306,50	20,00	6 130,00
2	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	296,00	20,00	5 920,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	306,50	20,00	6 130,00
4	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	296,00	20,00	5 920,00
5	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	17,00	100,00	1 700,00
6	183102135R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	kus	6,00	500,00	3 000,00
7	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	17,00	60,00	1 020,00
8	184102124R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, na svahu 1:2	kus	6,00	250,00	1 500,00
9	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	6,00	250,00	1 500,00
10	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	6,00	100,00	600,00
11	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	306,50	5,00	1 532,50
12	184802621R00	Chem.odplevel. po založ.,postřik naširoko,svah 1:2	m2	296,00	5,00	1 480,00
13	184808326R00	Hnojení ostatních dřevin váp.hnojivy do 1 kg/1saz	kus	17,00	20,00	340,00
14	18481611PC	Hnojení tabletovým hnojivem	kus	6,00	20,00	120,00
15	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	32,00	150,00	4 800,00
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,08	30 000,00	2 400,00
17	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,08	30 000,00	2 250,00
18	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	306,50	10,00	3 065,00
19	185803211RPC	Uválcování trávníku ve svahu	m2	296,00	10,00	2 960,00
20	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice	m2	306,50	60,00	18 390,00
21	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice	m2	296,00	60,00	17 760,00
22	10331100	Rašelina zahradní bal PE po 70 litrech	kus	7,00	250,00	1 750,00
23	SPC-1	Tabletové hnojivo	ks	52,00	20,00	1 040,00
24	SPC-2	Okrasná třešeň ok-12-14 cm	ks	5,00	2 000,00	10 000,00
25	00572420	Směs travní parková	kg	22,00	150,00	3 300,00
26	02652356	Hortenzie	kus	17,00	250,00	4 250,00
27	02656037	Jírovec červený OK-14-16 cm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
28	10391100	Kůra mulčovací VL 32*0,05	m3	1,60 1,60	1 200,00	1 920,00
29	25234000.A	Herbucid totální bal. po 1 litru	l	0,33	250,00	82,50
30	60850016	Kůl vyvazovací 250 x 7 cm	kus	18,00	150,00	2 700,00
31	60850031	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 8 cm	kus	18,00	100,00	1 800,00
32	60850032	Úvazky	ks	18,00	50,00	900,00
33	67390130	JUTA pás 20cm po 50 bm	ks	1,50	6 000,00	9 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				128 760,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,20	2 500,00	3 004,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 004,50

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-01 Příprava území,demolice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 23,3+6,5 Mezisoučet	m2	29,80 29,80 29,80	60,00	1 788,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	29,80	25,00	745,00
3	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.10cm 10,3+235 Mezisoučet	m2	245,30 245,30 245,30	25,00	6 132,50
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 133,2+323,5 Mezisoučet	m2	456,70 456,70 456,70	35,00	15 984,50
5	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm 10,3+235 Mezisoučet	m2	245,30 245,30 245,30	25,00	6 132,50
6	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	203,00	100,00	20 300,00
7	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Ukončení ploch + chodníky:74.5 Mezisoučet	m	74,50 74,50 74,50	60,00	4 470,00
Celkem za		1 Zemní práce				55 552,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových 0,4*0,8*18 Mezisoučet	m3	5,76 5,76 5,76	2 300,00	13 248,00
9	961065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	7,20	150,00	1 080,00
10	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 18*0,3*(0,2+1,7)/2 Mezisoučet	m3	5,13 5,13 5,13	2 300,00	11 799,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				26 127,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	299,15	40,00	11 965,87
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	897,44	25,00	22 436,00
13	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	299,15	40,00	11 965,87
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	299,15	20,00	5 982,93
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 299,1467-72,065-24,0394 Mezisoučet	t	203,04 203,04 203,04	500,00	101 521,15
16	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton panely	t	72,07	800,00	57 652,00
17	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	24,04	800,00	19 231,52
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				230 755,34

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO-05	Dětské hřiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HP-08/2-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	Bude vybrán ve výběrovém řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	909 700	Ztížené výrobní podmínky	1 819	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	1 819	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 819	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 819	
	ZRN celkem	909 700	Zařízení staveniště	1 819	
			Provoz investora	1 819	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 819	
	ZRN+HZS	909 700	Ostatní náklady neuvedené	1 819	
	ZRN+ost.náklady+HZS	924 255	Ostatní náklady celkem	14 555	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	924 255 Kč		
DPH		21,0 %	194 094 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 118 349 Kč	

Poznámka :

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO-05 Dětské hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 VRN+ON	909 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	909 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	909 700	1 819
Oborová přírážka		0,2	909 700	1 819
Přesun stavebních kapacit		0,2	909 700	1 819
Mimostaveništní doprava		0,2	909 700	1 819
Zařízení staveniště		0,2	909 700	1 819
Provoz investora		0,2	909 700	1 819
Kompletační činnost (IČD)		0,2	909 700	1 819
Rezerva rozpočtu		0,2	909 700	1 819
CELKEM VRN				14 555

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-05 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	VRN+ON				
1	PC-01	Boulderingová lezecká skála "Horolezecký balvan"	ks	1,00	230 000,00	230 000,00
2	PC-02	Dopadová plocha "A" Kačírek	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
3	PC-03	Houpačka-Vážka s opěrkou a odrážedly "Houpačka"	ks	1,00	16 700,00	16 700,00
4	PC-04	Kreslicí tabule -dvojitá	ks	8,00	10 125,00	81 000,00
5	PC-05	Souprava Jolana z HDPE "Souprava se skluzavkou "	ks	1,00	195 000,00	195 000,00
6	PC-06	Tornádo průměr 1,4 m,čtyři sedadla "Kolotoč "	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
7	PC-07	Dopadová plocha "B" Kačírek	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
8	PC-08	Lanová pyramida Cheops Mini 3,6 m "Lanová pyramida "	ks	1,00	150 000,00	150 000,00
9	PC-09	Bradla	ks	2,00	14 000,00	28 000,00
10	PC-10	Překážky na přeskokování	ks	1,00	19 000,00	19 000,00
11	PC-11	Stůl na ping-pong - verze ke vkopání	ks	1,00	37 000,00	37 000,00
12	PC-12	Interaktivní hra Piškvorky	ks	2,00	11 000,00	22 000,00
13	PC-13	Doprava	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
14	PC-14	Dopadová plocha stanoviště "C" Kačírek	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	001 VRN+ON				909 700,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO-06	Zpevněné plochy.opěrné stěny	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HP-08/2-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	Bude vybrán ve výběrovém řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	2 565 818	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	441 386	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	3 007 204	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	3 007 204	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 055 319	Ostatní náklady celkem
			48 115
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 055 319 Kč
DPH	21,0 %		641 617 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 696 936 Kč

Poznámka :

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	190 088	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	296 494	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	257 713	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 377	0	0	0	0
5 Komunikace	1 684 999	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	57 246	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 050	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 851	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 328	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	389 107	0	0	0
783 Nátěry	0	951	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 565 818	441 386	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	3 007 204	6 014
Oborová přírážka		0,2	3 007 204	6 014
Přesun stavebních kapacit		0,2	3 007 204	6 014
Mimostaveništní doprava		0,2	3 007 204	6 014
Zařízení staveniště		0,2	3 007 204	6 014
Provoz investora		0,2	3 007 204	6 014
Kompletační činnost (IČD)		0,2	3 007 204	6 014
Rezerva rozpočtu		0,2	3 007 204	6 014
CELKEM VRN				48 115

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	437,41	100,00	43 741,05
		Pro komunikace - žlutá dlažba 60 mm:136,4*(0,09+0,16)		34,10		
		-Šedá dlažba 60 mm:191*(0,09+0,15)		45,84		
		-Dlažba tl.80 mm:1080*(0,12+0,15+0,18)		486,00		
		-Obrubníky:108,5*0,3*0,35		11,39		
		Mezisoučet		577,33		
		Odpočet bourných ploch:				
		-Dlažba:-29,8*0,04		-1,19		
		-Podkladní vrstvy:-(29,8+245,3)*0,1		-27,51		
		-Betonové plochy:-456,7*0,15		-68,51		
		-Živičné plochy:-245,3*0,05		-12,27		
		-Panelové plochy:-203*0,15		-30,45		
		Mezisoučet		-139,92		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	437,41	15,00	6 561,16
3	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	200,70	100,00	20 070,00
		Pro opěrné stěny:				
		Část A:34,1+32,6		66,70		
		Část B:55,3		55,30		
		Část C:64,5		64,50		
		Část D:14,2		14,20		
		Mezisoučet		200,70		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	200,70	15,00	3 010,50
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,56	850,00	3 878,55
		Patky zábradlí:0,3*0,3*0,9*41		3,32		
		Patky rampy:0,6*0,6*1,15*3		1,24		
		Mezisoučet		4,56		
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,56	15,00	68,45
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	384,40	30,00	11 532,00
		Na meziskládku+zpětný dovoz pro zásyp:192,2*2		384,40		
		Mezisoučet		384,40		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	245,21	80,00	19 616,84
		Výkopy:437,4105		437,41		
		Zásypy:-192,2		-192,20		
		Mezisoučet		245,21		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	245,21	15,00	3 678,16
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	192,20	61,00	11 724,20
		Zásyp opěrných stěn:192,2		192,20		
		Mezisoučet		192,20		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	367,82	180,00	66 206,83
		245,2105*1,5		367,82		
		Mezisoučet		367,82		
Celkem za 1 Zemní práce						190 087,73
Díl: 2						
12	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného	m3	4,94	850,00	4 203,17
		0,25*0,25*(12,979+6,65)		1,23		
		0,25*0,25*(13,35+1,25)		0,91		
		0,25*0,258*10,484		0,68		
		0,25*0,25*(12,433+13,133)		1,60		
		0,25*0,25*(3,622+4,882)		0,53		
		Mezisoučet		4,94		

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	78,78	80,00	6 302,64
		12,979+6,65		19,63		
		13,35+1,25		14,60		
		10,484		10,48		
		12,433+13,133		25,57		
		3,622+4,882		8,50		
		Mezisoučet		78,78		
14	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	24,75	20,00	495,01
		78,783*Pi*0,1		24,75		
		Mezisoučet		24,75		
15	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	49,22	750,00	36 914,78
		Patky zábradlí:0,3*0,3*0,1*33		0,30		
		Patky rampy:0,6*0,6*0,1*3		0,11		
		Mezisoučet		0,41		
		Podsyp opěrných zdí:				
		Mezisoučet				
		Část A:(14,805)*2,7*(0,3+0,25)/2		10,99		
		(12,979+2,9)*2,7*(0,3+0,2)/2		10,72		
		Mezisoučet		21,71		
		Část B:10,484*(2,7+1,75)/2*(0,25+0,3)/2		6,41		
		Mezisoučet		6,41		
		Část C:12,433*2,7*(0,25+0,3)/2		9,23		
		11,813*(2,7+2,05)/2*(0,3+0,25)/2		7,72		
		Mezisoučet		16,95		
Část D:(3,122+4,882)*1,7*(0,25+0,3)/2	3,74					
Mezisoučet	3,74					
16	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	4,78	2 400,00	11 478,96
		Podkladní deska :				
		Část A:(12,79*1,5+1,5*1,25+1,5*5,15+1,8*0,3*2)*0,05		1,49		
		(13,355*1,5+1,5*1,25+1,8*0,3*2)*0,05		1,15		
		Mezisoučet		2,64		
		Část B:(1,475+0,55)/2*10,484*0,05		0,53		
		Mezisoučet		0,53		
		Část C:((12,433+12,933)/2+(4,55+4,15)/2+(1,5+0,85)/2*7,45)*0,05		1,29		
		Mezisoučet		1,29		
Část D:(3,622+4,382)*0,8*0,05	0,32					
Mezisoučet	0,32					
17	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	54,24	900,00	48 811,68
		Opěrné stěny-pod terénem:				
		Část A:13,07*0,8+2,1*0,4		11,30		
		10,12*0,8+2,1*0,4		8,94		
		Část B:(4,03+4,001+2,479)*0,8		8,41		
		Část C:(11,8+12,2)*0,8		19,20		
		Část D:(3,512+4,482)*0,8		6,40		
		Mezisoučet		54,24		
18	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	32,71	2 600,00	85 053,54
		Část A:(12,979*1,5+1,5*1,25+1,5*5,15)*0,3		8,72		
		1,8*0,3*(0,5+0,75)		0,68		
		(13,355*1,5+1,5*1,25)*0,3		6,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,8*0,3*(0,5+0,8)		0,70		
		Mezisoučet		16,67		
		Část B:(1,475+0,55)/2*10,484*0,3		3,18		
		Mezisoučet		3,18		
		Část C:((12,433+12,933)/2+(4,55+4,15)/2+(1,5+0,85)/2*7,45)*0,3		7,74		
		Mezisoučet		7,74		
		Část D:(3,622+4,382)*0,8*0,8		5,12		
		Mezisoučet		5,12		
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	65,40	150,00	9 810,38
		Část A:(12,979+2,75+5,15)*2*0,3		12,53		
		(1,8+0,3)*2*(0,5+0,75)		5,25		
		(13,355*1,5+1,5*1,25)*0,3		6,57		
		(1,8+0,3)*2*(0,5+0,8)		5,46		
		Mezisoučet		29,81		
		Část B:(1,475+0,55+10,484*2)*0,3		6,90		
		Mezisoučet		6,90		
		Část C:(12,433+11,316+13,133+11,0633+1,5+0,85)*0,3		15,09		
		Mezisoučet		15,09		
		Část D:(3,622+4,882)*2*0,8		13,61		
		Mezisoučet		13,61		
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	65,40	50,00	3 270,13
21	274353101R00	Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	108,00	150,00	16 200,00
		Patky rampy pro osaz OK:3		3,00		
		Oplocení do opěrných zdí:64		64,00		
		Oplocení do opěrných zdí do patky:41		41,00		
		Mezisoučet		108,00		
22	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,18	28 000,00	60 984,00
		50 kg/m3 betonu:32,7129*0,05		1,64		
		Mezisoučet		1,64		
		Bednicí tvárnice 10 kg/m2:54,2352*0,01		0,54		
		Mezisoučet		0,54		
23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,49	2 600,00	6 486,48
		0,3*0,3*0,8*33		2,38		
		Betonáž do výkopu:2,376*0,05		0,12		
		Mezisoučet		2,49		
24	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	1,13	2 600,00	2 948,40
		Patky rampy:0,6*0,6*1*3		1,08		
		Betonáž do výkopu:1,08*0,05		0,05		
		Mezisoučet		1,13		
25	275361921RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,05	28 000,00	1 369,20
		Patky rampy:(0,55*0,55*2+0,55*4*0,95)*5,262*1,15*0,001*3		0,05		
		Mezisoučet		0,05		
26	67390526	Textilie jutařská netkaná PP/300 -300 g/m2	m2	54,14	40,00	2 165,67
		49,2197*1,1		54,14		
		Mezisoučet		54,14		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				296 494,02
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505	t	0,92	28 000,00	25 858,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10 kg/m2:92,3468*10*0,001		0,92		
28	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 40 cm	m	63,00	450,00	28 350,00
		Vytvoření schod stupňů viz řez 5+6:1,8*9*2		32,40		
		1,8*(4+5+8)		30,60		
		Mezisoučet		63,00		
29	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně dodávky desek	m	77,84	900,00	70 058,70
		Opěrné stěny:				
		Část A:13,037+2,1+10,112+2,1		27,35		
		Část B:7,2+11,3		18,50		
		Část C:11,8+12,2		24,00		
		Část D:3,512+4,482		7,99		
		Mezisoučet		77,84		
30	348922321R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.1str.štíp.přiro,	m2	92,35	900,00	83 112,12
		Opěrné stěny nad terénem:				
		Část A:13,07*1,8+2,1*(1,8+0,6)/2		26,05		
		10,112*1,8+2,1*(1,8+0,6)/2		20,72		
		Část B:11,3*(0,6+1,8)/2+7,2*0,4		16,44		
		Část C:11,8*1,08+12,5*0,8		22,74		
		Část D:(3,512+4,482)*0,8		6,40		
		0				
		Mezisoučet		92,35		
31	380932214R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta	m	7,20	250,00	1 800,00
		Napojení zdiva z bednicích tvárců na stáv.opěrnou stěnu část "B":7,2/0,4*0,2*2		7,20		
		Mezisoučet		7,20		
32	PC-01	Demontáž hlavy opěrné zdi pro napojení zdiva z tvárců	m	7,20	250,00	1 800,00
33	59228407	Palisáda přírodní 11x11x40 cm	kus	584,18	80,00	46 734,54
		63/0,11*1,02		584,18		
		Mezisoučet		584,18		
		Celkem za				257 713,36
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
34	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	0,42	3 500,00	1 453,90
		Deska rampy:3,35*1,55/2*0,16		0,42		
		Mezisoučet		0,42		
35	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	2,60	250,00	649,05
		Deska rampy:3,35*1,55/2		2,60		
		Mezisoučet		2,60		
36	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	2,60	100,00	259,62
37	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,03	28 000,00	879,20
		Deska rampy:3,35*1,55/2*1,15*5,262*0,001*2		0,03		
		Mezisoučet		0,03		
38	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	2,78	5 000,00	13 905,00
		Viz řez 5+6:1,8*0,3*0,8*2		0,86		
		1,8*2,75*0,12*2		1,19		
		0,3*0,15/2*1,8*9*2		0,73		
		Mezisoučet		2,78		
39	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,22	28 000,00	6 230,00
		80kg/m3 betonu:2,7810*0,08		0,22		
		Mezisoučet		0,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				23 376,77
Díl: 5	Komunikace					
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Šedá dlažba 60 mm:191 Mezisoučet	m2	191,00	140,00	26 740,00
41	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm Žlutá dlažba 60 mm:136,4 Mezisoučet	m2	136,40	150,00	20 460,00
42	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm Pod dlažbu tl. 80 mm:1080 Mezisoučet	m2	1 080,00	170,00	183 600,00
43	567211115R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 15 cm Pod dlažbu tl.80 mm:1080 Mezisoučet	m2	1 080,00	380,00	410 400,00
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Žlutá dlažba:134,4 Šedá dlažba:191 Mezisoučet	m2	325,40	220,00	71 588,00
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 080,00	220,00	237 600,00
46	597091111R00	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm 8+37+2+15 Mezisoučet	kus	62,00	2 000,00	124 000,00
47	597091131R00	Čelo žlabu N 100 plné	kus	8,00	250,00	2 000,00
48	597091153RU1	Krycí rošt N100 zatížení C 250 dl.500 mm můstkový, grafitová tvárná litina 62*2+5 Mezisoučet	kus	129,00	1 000,00	129 000,00
49	597091163RS1	Aretace roštu N100 zatížení C 250, pozink. ocel	kus	128,00	100,00	12 800,00
50	597092173R00	Pachový uzávěr N 100, vpust DN 100	kus	5,00	1 000,00	5 000,00
51	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 191*1,02 Mezisoučet	m2	194,82	220,00	42 860,40
52	59245114	Dlažba sklad. 20x10x6 cm písková 136,4*1,02 Mezisoučet	m2	139,13	240,00	33 390,72
53	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní 1080*1,02 Mezisoučet	m2	1 101,60	350,00	385 560,00
Celkem za		5 Komunikace				1 684 999,12
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
54	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 18,5+9+15,5+24+11,5+7,5+22,5 Mezisoučet	m	108,50	300,00	32 550,00
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Obrubníky+palisády:0,3*0,2*(63+108,5) Mezisoučet	m3	10,29	2 400,00	24 696,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				57 246,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
56	935112111RPC	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 30cm Viz řez 2-2:12,5	m	12,50	280,00	3 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		12,50		
57	59227513PC	Žlab odvodňovací 30/20/8	kus	42,50	60,00	2 550,00
		12,5/0,3*1,02		42,50		
		Mezisoučet		42,50		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 050,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 661,71	30,00	49 851,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				49 851,35
Díl: 711	Izolace proti vodě					
59	711481001RZ1	Izolační systém , jednoduchý spoj, vodorovně včetně dodávky fólie a lepicího pásku	m2	77,45	200,00	15 489,40
		Opěrné stěny-pod terenem:				
		Část A:13,07*0,5+2,1*0,5		7,59		
		10,12*0,5+2,1*0,5		6,11		
		Část B:(4,03+4,001+2,479)*0,5		5,26		
		Část C:(11,8+12,2)*0,5		12,00		
		Část D:(3,512+4,482)*0,5		4,00		
		Styk s objektů s komunikací:42,5		42,50		
		Mezisoučet		77,45		
60	711482001RZ1	Izolační systém , jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie a spojovacích prvků	m2	166,69	200,00	33 338,56
		Opěrné stěny-pod terenem:				
		Část A:13,07*1,2+2,1*0,8		17,36		
		10,12*1,2+2,1*0,8		13,82		
		Část B:(4,03+4,001+2,479)*1,2		12,61		
		Část C:(11,8+12,2)*1,2		28,80		
		Část D:(3,512+4,482)*1,2		9,59		
		Oddělení komunikací:84,5		84,50		
		Mezisoučet		166,69		
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5,00	500,00	2 500,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				51 327,96
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
62	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	398,94	50,00	19 947,00
		Rampa:398,94		398,94		
		Mezisoučet		398,94		
63	PC-01	Ocelové zábradlí - kotvené do opěrných zdí žárově zinkované	kg	1 407,02	144,48	203 287,66
64	PC-02	Ocelové zábradlí - kotvené do patek žárově zinkované	kg	1 009,37	150,00	151 405,50
65	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,22	30 000,00	6 633,00
		15*13,4*1,1*0,001		0,22		
		Mezisoučet		0,22		
66	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	0,18	30 000,00	5 334,00
		8,6*18,8*1,1*0,001		0,18		
		Mezisoučet		0,18		
67	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00	500,00	2 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				389 107,16
Díl: 783	Nátěry					
68	783991211U00	Šrafování ocel rovná plocha	m2	3,80	250,00	950,60
		Rampa:0,46*0,95*3		1,31		
		0,29*(3,35+1,55+3,691)		2,49		
		Mezisoučet		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-06 Zpevněné plochy.opěrné stěny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				950,60

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO-07	Terenní a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HP-08/2-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	Bude vybrán ve výběrovém řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	131 765	Ztížené výrobní podmínky	264	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	264	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	264	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	264	
	ZRN celkem	131 765	Zařízení staveniště	264	
			Provoz investora	264	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	264	
	ZRN+HZS	131 765	Ostatní náklady neuvedené	264	
	ZRN+ost.náklady+HZS	133 873	Ostatní náklady celkem	2 108	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			133 873 Kč
DPH		21,0 %			28 113 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				161 986 Kč	

Poznámka :

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO-07 Terenní a sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	128 760	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 005	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	131 765	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	131 765	264
Oborová přírážka		0,2	131 765	264
Přesun stavebních kapacit		0,2	131 765	264
Mimostaveništní doprava		0,2	131 765	264
Zařízení staveniště		0,2	131 765	264
Provoz investora		0,2	131 765	264
Kompletační činnost (IČD)		0,2	131 765	264
Rezerva rozpočtu		0,2	131 765	264
CELKEM VRN				2 108

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO-10	Rozvody NN a VO	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HP-08/2-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	Bude vybrán ve výběrovém řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1 113	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	1 113	
R	M práce celkem	556 380	Přesun stavebních kapacit	1 113	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 113	
ZRN	celkem	556 380	Zařízení staveniště	1 113	
			Provoz investora	1 113	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 113	
ZRN+HZS		556 380	Ostatní náklady neuvedené	1 113	
ZRN+ost.náklady+HZS		565 282	Ostatní náklady celkem	8 902	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			565 282 Kč	
DPH	21,0 %			118 709 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				683 991 Kč	

Poznámka :

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO-10 Rozvody NN a VO	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	556 380	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	556 380	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	556 380	1 113
Oborová přírážka		0,2	556 380	1 113
Přesun stavebních kapacit		0,2	556 380	1 113
Mimostaveništní doprava		0,2	556 380	1 113
Zařízení staveniště		0,2	556 380	1 113
Provoz investora		0,2	556 380	1 113
Kompletační činnost (IČD)		0,2	556 380	1 113
Rezerva rozpočtu		0,2	556 380	1 113
CELKEM VRN				8 902

Slepý rozpočet

Stavba :	HP-08/2-16 Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO-10 Rozvody NN a VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	PC-1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,00	556 380,00	556 380,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				556 380,00

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY	
1 Elektromontáže	171 280
3 Materiál	249 140
4 Rozváděče	50 400
5 Zemní práce	69 810
CELKEM URN	540 630
B. HZS	15 750
CELKEM HZS	15 750
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
REKAPITULACE CELKEM	556 380

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1,001 Elektromontáže							
1,002 Kabele a vodiče							
1,003 CYKY 3Cx1.5 mm ² ,	m	85,00	20,00	1700,00	20,00	1700,00	3400,00
1,004 CYKY 3Dx1.5 mm ² ,	m	90,00	20,00	1800,00	20,00	1800,00	3600,00
1,005 CYKY 3Cx2.5 mm ² ,	m	430,00	30,00	12900,00	20,00	8600,00	21500,00
1,006 CYKY 5Cx10 mm ² ,	m	192,00	120,00	23040,00	40,00	7680,00	30720,00
1,007 UKONČENÍ KABELŮ							
1,008 ukončení vodičů na svorkovnici do 4mm ²	ks	150,00	20,00	3000,00	40,00	6000,00	9000,00
1,009 ukončení vodičů do 16mm ²	ks	20,00	20,00	400,00	80,00	1600,00	2000,00
1,010 FeZn-D10 (0,65kg/m), do země	m	25,00	40,00	1000,00	40,00	1000,00	2000,00
1,011 FeZn-30/4mm (0,65kg/m), do země	m	155,00	40,00	6200,00	40,00	6200,00	12400,00
1,012 zemní svorka SR2	ks	5,00	40,00	200,00	80,00	400,00	600,00
1,013 zemní svorka SR3	ks	10,00	40,00	400,00	80,00	800,00	1200,00
1,014 svorka SP1	ks	10,00	40,00	400,00	80,00	800,00	1200,00
1,015 svítidlo výbojkové na stožár, HIT 70W, včetně zdroje	ks	8,00	8500,00	68000,00	1000,00	8000,00	76000,00
1,016 svítidlo výbojkové na výložník, HIT 70W, včetně zdroje	ks	5,00	8500,00	42500,00	1000,00	5000,00	47500,00
1,017 výložník na fasádu vč. uchycení	ks	5,00	1500,00	7500,00	1500,00	7500,00	15000,00
1,018 TRUBKA PVC							
1,019 trubka DN 29mm	m	170,00	50,00	8500,00	40,00	6800,00	15300,00
1,020 PEG-KSX 50	m	200,00	60,00	12000,00	40,00	8000,00	20000,00
1,021 svorkovnice IP44	ks	8,00	150,00	1200,00	100,00	800,00	2000,00
1,022 stožár dl.4,7m žárový zinek, bezpatcový	ks	8,00	7000,00	56000,00	12000,00	96000,00	152000,00
1,023 LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLADACÍ vč.příslušenství							
1,024 LV40/15	m	40,00	60,00	2400,00	40,00	1600,00	4000,00
1,025 přístup zdívkem DN 50mm délka do 50cm	ks	2,00			500,00	1000,00	1000,00
1,026							
1,027 Elektromontáže - celkem				249 140,00		171 280,00	420 420,00
1,028							
2,001 Zemní práce							
2,002 VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ							
2,003 V zastaveném prostoru	km	0,20			10000,00	2000,00	2000,00
2,004 jáma pro stožár 5m zem.tř.3	ks	8,00			850,00	6800,00	6800,00
2,005 betonový základ pro stožár 5m	ks	8,00			850,00	6800,00	6800,00
2,006 ODVOZ ZEMINY							
2,007 Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m ³	7,00			80,00	560,00	560,00
2,008 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
2,009 V ZEMINĚ TRÍDY 3							
2,010 Šíře 350mm;hloubka 500mm	m	150,00			120,00	18000,00	18000,00
2,011 Šíře 500mm;hloubka 1200mm	m	10,00			200,00	2000,00	2000,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
2,012 ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3							
2,013 Šíře 350mm, hloubka 500mm	m	150,00			90,00	13500,00	13500,00
2,014 Šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	10,00			150,00	1500,00	1500,00
2,015 ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO							
2,016 PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU							
2,017 TLOUŠŤKA ZÁSYPNÉ VRSŤVY 10cm							
2,018 kabelové lože z písku tl.10cm	m	200,00	40,00	80000,00	20,00	4000,00	120000,00
2,019 KŘIŽOVATKA S POTRUBÍM							
2,020 Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	4,00	250,00	1000,00	100,00	400,00	1400,00
2,021 Zaměření trasy vedení	km	0,20			10000,00	2000,00	2000,00
2,022 fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	200,00	5,00	1000,00	5,00	1000,00	2000,00
2,023 betonový podklad tl.5cm	m2	5,00			250,00	1250,00	1250,00
2,024							
2,025 Zemní práce - celkem				10 000,00		59 810,00	69 810,00
2,026							
3,001 Revize a uvedení do provozu							
3,002 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY							
3,003 Napojení na stávající zařízení	hod	15,00			550,00	8250,00	8250,00
3,004 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK							
3,005 DLE ČSN 331500							
3,006 Revizní technik	hod	15,00			500,00	7500,00	7500,00
3,007 Revize a uvedení do provozu - celkem						15 750,00	15 750,00
1,072 Rozváděče							
1,073							
1,074							
1,075 Rozváděč RS01							
1,076 Skříň OCEP, 600x800x200mm, IP44/20, zapuštěný							
1,077 vč. příslušenství	ks	1,00	100000,00	100000,00	2000,00	2000,00	120000,00
1,078 VYPÍNAČE DO 125A							
1,079 APN63/3 3 pólový 63A	ks	1,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	1250,00
1,080 SVODIČE PŘEPĚŤÍ KATEGORIE "B+C"							
1,081 SPD typ1 a typ2 3+1	ks	1,00	100000,00	100000,00	1000,00	1000,00	110000,00
1,082 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ							
1,083 PRO VALCOVÉ VLOŽKY							
1,084 OPV22/3	ks	1,00	500,00	500,00	250,00	250,00	750,00
1,085 POJISTKOVÉ VLOŽKY							
1,086 500V AC							
1,087 VALCOVÉ 500V AC							

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1,088	PV22 63A gG	ks	3,00	50,00	150,00	50,00	150,00	300,00
1,089	Signálka s LED, 230.....240V, žlutá	ks	1,00	250,00	250,00	100,00	100,00	350,00
1,090	STYKAČ							
1,091	16A/IP/AC5a	ks	3,00	1000,00	3000,00	250,00	750,00	3750,00
1,092	JISTIČ 3 PÓLOVÝ							
1,093	LPN32B/3 32A	ks	3,00	1000,00	3000,00	250,00	750,00	3750,00
1,094	LPN16B/3 16A	ks	1,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	1250,00
1,095	JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"							
1,096	LPN10B/1 10A	ks	6,00	250,00	1500,00	150,00	900,00	2400,00
1,097	LPN16B/1 16A	ks	6,00	450,00	2700,00	150,00	900,00	3600,00
1,098	soumrakový spínač včetně čidla	ks	1,00	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	3000,00
1,099	přepínač R-0-A	ks	2,00	250,00	500,00	150,00	300,00	800,00
1,100	impulsní relé 16A/230V	ks						
1,101	zásuvka do rozváděče							
1,102	16A/230V	ks	3,00	250,00	750,00	250,00	750,00	1500,00
1,103	16A/400V/5p	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
1,104	32A/400V/5p	ks	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00
1,105	4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRANIČ							
1,106	OFl 40/4/030 40A, OFI 40	ks	2,00	1800,00	3600,00	50,00	100,00	3700,00
1,107	Rozvaděč RS01 - celkem				40450,00		9950,00	50400,00
1,108								
1,158	Rozváděče - celkem				40450,00		9950,00	50400,00