

Smlouva o dílo č. OMSŘI/18/23252

na zhotovení díla

„SŠ zdravotnická a sociální Chrudim - odvlhčení suterénních prostor“

VZ P18V00000099

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:

DRYMAT.CZ s.r.o.

Sídlo - adresa: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim

Zastoupen: **Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou**

IČ: 28819390

DIČ: CZ28819390

Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice,
oddíl C, vložka 29332

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby:
„SŠ zdravotnická a sociální Chrudim - odvlhčení suterénních prostor“
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ: 28814878 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
3.861.042,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **810.819,- Kč.**
Cena včetně DPH činí **4.671.861,- Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **1. 6. 2018**.
2. Stavební práce budou zahájeny do 7 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **30. 9. 2018**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 7 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet další podmínky: Stavební práce v šatnách školy budou provedeny v měsíci červenci a srpnu 2018 tak, aby je od 1. 9. 2018 mohli studenti užívat.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za

podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoli námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující sjednanou záruční dobu.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla


Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **14. 5. 2018** a schválen usnesením číslo **R/1073/18**
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Pardubicích dne: *30. 5. 2018*

Objednatel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel:



DRYMAT.CZ s.r.o.
Ivona Jeřábková
jednatelka

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/23252

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatel stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíše obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na stavenišť, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **252 SŠ Chrudim odstranění vlhkosti**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DRYMAT.CZ s.r.o.

IČO: **28819390**

Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim

DIČ: **CZ28819390**

tel.+420 603 575 633 , drymat@seznam.cz

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 587 697,94
PSV			1 144 098,00
MON			81 246,50
Vedlejší náklady			26 000,00
Ostatní náklady			22 000,00
Celkem			3 861 042,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 861 042,44 CZK
Základní DPH	21 %		810 819,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,44 CZK

Cena celkem s DPH

4 671 861,00 CZK

v _____

dne _____

20.04.2018

Handwritten signature



Za objednatele

ekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0	48 000	10 080	58 080	1
	Ostatní a vedlejší náklady	0	48 000	10 080	58 080	1
	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální,P	0	3 813 042	800 739	4 613 781	99
	Sanace vlhkosti v suterénu budovy	0	3 813 042	800 739	4 613 781	99
	celkem za stavbu	0	3 861 042	810 819	4 671 861	100

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 679 236,16	43
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			297 112,20	8
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			56 821,80	1
	Bourání konstrukcí	HSV			529 269,03	14
	Staveništní přesun hmot	HSV			25 258,75	1
	Izolace proti vodě	PSV			583 281,25	15
	Vzduchotechnika	PSV			71 240,00	2
	Konstrukce truhlářské	PSV			10 650,67	0
	Podlahy povlakové	PSV			375 557,19	10
	Malby	PSV			103 368,89	3
	Elektromontáže	MON			81 246,50	2
	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	1
	Ostatní náklady	ON			22 000,00	1
	Cena celkem				3 861 042,44	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26 000,00									
Díl: VN Vedlejší náklady			Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 18/I	Indiv
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/I	Indiv
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.							
22 000,00									
Díl: ON Ostatní náklady									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tiskové formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 18/I	Indiv
5	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
6	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 18/I	Indiv
7	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/I	Indiv
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/I	Indiv
10	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Celkem						48 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						1 679 236,16			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní							
1	281606114R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm	m	165,00000	3 550,00	585 750,00	801-4	RTS 18/I	RTS 17/ II
2	612478122T00	Vyrovnání podkladů tl.do 5 mm sanační systémy 4kg/m2	m2	841,14320	250,00	210 285,80		Vlastní	RTS 17/II
		1.1 : 19,24*2,47				47,5228			
		-0,9*2				-1,8			
		1.2 : 22,6*2,47				55,822			
		-0,9*2				-1,8			
		1.3 : 30,58*2,47				75,5326			
		-0,9*2				-1,8			
		1.4 : 18,94*2,47				46,7818			
		-1*2				-2			
		1.6 : 28,56*2,88				82,2528			
		-0,9*2				-1,8			
		1.7 : 43,22*2,65				114,533			
		-1*2				-2			
		1.8 : 20,26*2,74				55,5124			
		-0,8*2				-1,6			
		1.9 : 21,92*2,74				60,0608			
		-0,8*2				-1,6			
		1.10 : 23,41*2,5				58,525			
		-0,6*2,5*2				-3			
		1.11 : 30,94*2,5				77,35			
		-0,6*2,5				-1,5			
		-1*2*2				-4			
		-0,9*2*2				-3,6			
		1.12 : 39,64*2,5				99,1			
		-0,8*2*3				-4,8			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*2*2				-4			
		1.16 : 7,8*2,5				19,5			
		1.17 : 39,24*2,5				98,1			
		-2,83*2,5*2				-14,15			
3	612434184RT1	Omitkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační postřik , sanační podkladní omítka tl. 20 mm, sanační jádrová omítka tl. 20 mm, sanační štuková omítka tl.2 mm	m2	841,14320	1 050,00	883 200,36	801-4	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24*2,47				47,5228			
		-0,9*2				-1,8			
		1.2 : 22,6*2,47				55,822			
		-0,9*2				-1,8			
		1.3 : 30,58*2,47				75,5326			
		-0,9*2				-1,8			
		1.4 : 18,94*2,47				46,7818			
		-1*2				-2			
		1.6 : 28,56*2,88				82,2528			
		-0,9*2				-1,8			
		1.7 : 43,22*2,65				114,533			
		-1*2				-2			
		1.8 : 20,26*2,74				55,5124			
		-0,8*2				-1,6			
		1.9 : 21,92*2,74				60,0608			
		-0,8*2				-1,6			
		1.10 : 23,41*2,5				58,525			
		-0,6*2,5*2				-3			
		1.11 : 30,94*2,5				77,35			
		-0,6*2,5				-1,5			
		-1*2*2				-4			
		-0,9*2*2				-3,6			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.12 : 39,64*2,5			99,1				
		-0,8*2*3			-4,8				
		-1*2*2			-4				
		1.16 : 7,8*2,5			19,5				
		1.17 : 39,24*2,5			98,1				
		-2,83*2,5*2			-14,15				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	297 112,20							
4 632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	335,72000	85,00	28 536,20	801-1	RTS 18/I	RTS 17/ II	

1.1 : 17,42	17,42
1.2 : 24,32	24,32
1.3 : 46,18	46,18
1.4 : 12,81	12,81
1.6 : 34,31	34,31
1.7 : 57,21	57,21
1.8 : 18,16	18,16
1.9 : 22,79	22,79
1.10 : 13,23	13,23
1.11 : 23,23	23,23
1.12 : 28,32	28,32
1.16 : 2,36	2,36
1.17 : 35,38	35,38

5 632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	335,72000	550,00	184 646,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/ II
----------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------	------------

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny	
1.1 : 17,42	17,42
1.2 : 24,32	24,32
1.3 : 46,18	46,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.4 : 12,81				12,81			
		1.6 : 34,31				34,31			
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
6	632451033R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	335,72000	250,00	83 930,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/ II

na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

1.1 : 17,42	17,42
1.2 : 24,32	24,32
1.3 : 46,18	46,18
1.4 : 12,81	12,81
1.6 : 34,31	34,31
1.7 : 57,21	57,21
1.8 : 18,16	18,16
1.9 : 22,79	22,79
1.10 : 13,23	13,23
1.11 : 23,23	23,23
1.12 : 28,32	28,32
1.16 : 2,36	2,36

Položkový soupis prací a dodávek

S: 252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O: 1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R: 3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.17 : 35,38			35,38				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	56 821,80							
----------------	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--

7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	335,72000	65,00	21 821,80	801-1	RTS 18/I	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	------------

1.1 : 17,42	17,42
1.2 : 24,32	24,32
1.3 : 46,18	46,18
1.4 : 12,81	12,81
1.6 : 34,31	34,31
1.7 : 57,21	57,21
1.8 : 18,16	18,16
1.9 : 22,79	22,79
1.10 : 13,23	13,23
1.11 : 23,23	23,23
1.12 : 28,32	28,32
1.16 : 2,36	2,36
1.17 : 35,38	35,38

8	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	100,00000	350,00	35 000,00	Prav.M	RTS 18/I	RTS 17/ II
demontáž otopných těles, ovládacích táhel na okna, svítidel, vypínačů									

Díl: 96	Bourání konstrukcí	529 269,03							
----------------	---------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

9	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	114,79800	150,00	17 219,70	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	------------

1.7 : 43,32*2,65	114,798
------------------	---------

10	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,57200	350,00	11 750,20	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		1.1 : 17,42				17,42			
		1.2 : 24,32				24,32			
		1.3 : 46,18				46,18			
		1.4 : 12,81				12,81			
		1.6 : 34,31				34,31			
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
		Mezisoučet				335,72			
		Konec provozního součtu							
		335,72*0,1				33,572			
11	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	79,29000	250,00	19 822,50	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	150,00	1 200,00	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	841,14320	135,00	113 554,33	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24*2,47				47,5228			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9*2			-1,8				
		1.2 : 22,6*2,47			55,822				
		-0,9*2			-1,8				
		1.3 : 30,58*2,47			75,5326				
		-0,9*2			-1,8				
		1.4 : 18,94*2,47			46,7818				
		-1*2			-2				
		1.6 : 28,56*2,88			82,2528				
		-0,9*2			-1,8				
		1.7 : 43,22*2,65			114,533				
		-1*2			-2				
		1.8 : 20,26*2,74			55,5124				
		-0,8*2			-1,6				
		1.9 : 21,92*2,74			60,0608				
		-0,8*2			-1,6				
		1.10 : 23,41*2,5			58,525				
		-0,8*2,5*2			-3				
		1.11 : 30,94*2,5			77,35				
		-0,6*2,5			-1,5				
		-1*2*2			-4				
		-0,9*2*2			-3,6				
		1.12 : 39,64*2,5			99,1				
		-0,8*2*3			-4,8				
		-1*2*2			-4				
		1.16 : 7,8*2,5			19,5				
		1.17 : 39,24*2,5			98,1				
		-2,83*2,5*2			-14,15				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	841,14320	85,00	71 497,17	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24*2,47		47,5228					
		-0,9*2		-1,8					
		1.2 : 22,6*2,47		55,822					
		-0,9*2		-1,8					
		1.3 : 30,58*2,47		75,5326					
		-0,9*2		-1,8					
		1.4 : 18,94*2,47		46,7818					
		-1*2		-2					
		1.6 : 28,56*2,88		82,2528					
		-0,9*2		-1,8					
		1.7 : 43,22*2,65		114,533					
		-1*2		-2					
		1.8 : 20,26*2,74		55,5124					
		-0,8*2		-1,6					
		1.9 : 21,92*2,74		60,0608					
		-0,8*2		-1,6					
		1.10 : 23,41*2,5		58,525					
		-0,6*2,5*2		-3					
		1.11 : 30,94*2,5		77,35					
		-0,6*2,5		-1,5					
		-1*2*2		-4					
		-0,9*2*2		-3,6					
		1.12 : 39,64*2,5		99,1					
		-0,8*2*3		-4,8					
		-1*2*2		-4					
		1.16 : 7,8*2,5		19,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.17 : 39,24*2,5 -2,83*2,5*2		98,1 -14,15					
15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.17 : (39,24+7,8)*1,15	m2	54,09600	160,00	8 655,36	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
				54,096					
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	130,99530	150,00	19 649,30	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	130,99530	450,00	58 947,89	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 274,88249	25,00	81 872,06	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	130,99530	250,00	32 748,83	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	654,97650	35,00	22 924,18	801-3	RTS 18/I	RTS 17/II
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	130,99530	280,00	36 678,68	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	130,99530	250,00	32 748,83		RTS 18/I	RTS 17/II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						25 258,75			
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	114,81249	220,00	25 258,75	801-4	RTS 18/I	RTS 17/II
Díl: 711 Izolace proti vodě						583 281,25			
24	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	335,72000	35,00	11 750,20	800-711	RTS 18/I	RTS 17/II
		1.1 : 17,42		17,42					
		1.2 : 24,32		24,32					
		1.3 : 46,18		46,18					
		1.4 : 12,81		12,81					
		1.6 : 34,31		34,31					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
25	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	335,72000	105,00	35 250,60	800-711	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 17,42				17,42			
		1.2 : 24,32				24,32			
		1.3 : 46,18				46,18			
		1.4 : 12,81				12,81			
		1.6 : 34,31				34,31			
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
26	711404112T00	Stěrková izolace systémová 5kg/m2-parametry dle PD	m2	841,14320	575,00	483 657,34		Vlastní	RTS 17/II
		1.1 : 19,24*2,47				47,5228			
		-0,9*2				-1,8			
		1.2 : 22,6*2,47				55,822			
		-0,9*2				-1,8			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O: 1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R: 3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1.3 : 30,58*2,47				75,5326			
		-0,9*2				-1,8			
		1.4 : 18,94*2,47				46,7818			
		-1*2				-2			
		1.6 : 28,56*2,88				82,2528			
		-0,9*2				-1,8			
		1.7 : 43,22*2,65				114,533			
		-1*2				-2			
		1.8 : 20,26*2,74				55,5124			
		-0,8*2				-1,6			
		1.9 : 21,92*2,74				60,0608			
		-0,8*2				-1,6			
		1.10 : 23,41*2,5				58,525			
		-0,6*2,5*2				-3			
		1.11 : 30,94*2,5				77,35			
		-0,6*2,5				-1,5			
		-1*2*2				-4			
		-0,9*2*2				-3,6			
		1.12 : 39,64*2,5				99,1			
		-0,8*2*3				-4,8			
		-1*2*2				-4			
		1.16 : 7,8*2,5				19,5			
		1.17 : 39,24*2,5				98,1			
		-2,83*2,5*2				-14,15			
27	62836109R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	386,07800	130,00	50 190,14	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
		Začátek provozního součtu							
		1.1 : 17,42				17,42			

29.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.2 : 24,32			24,32				
		1.3 : 46,18			46,18				
		1.4 : 12,81			12,81				
		1.6 : 34,31			34,31				
		1.7 : 57,21			57,21				
		1.8 : 18,16			18,16				
		1.9 : 22,79			22,79				
		1.10 : 13,23			13,23				
		1.11 : 23,23			23,23				
		1.12 : 28,32			28,32				
		1.16 : 2,36			2,36				
		1.17 : 35,38			35,38				
		Mezisoučet			335,72				
		Konec provozního součtu							
		335,72*1,15			386,078				
28	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	4,86594	500,00	2 432,97	800-711	RTS 18/I	RTS 17/ II
						71 240,00			
Díl: 728		Vzduchotechnika							
29	728 PC	Dodávka a montáž rekuperační jednotky dle popisu v PD lokální rekuperační jednotka s hydrostatem, prostup stěnou průměr 100 mm, délka 800 mm, průtok vzduchu max 53 m3/h, max. výkon 28,3 W, hluk LwA max 59,4 dB, hmotnost cca 4,0 kg, čidlo teploty nasávaného vzduchu, ochrana před zamrznutím, EC motory, účinnost min. 70%, nástěnná instalace, zapojení do zásuvky D 2 jednotka A : 3	ks	3,00000	19 580,00	58 740,00		Vlastní	Indiv
						3			
30	729PC	Úpravy silnoproudých rozvodů viz popis ve stavajícím rozvaděči na chodbě přidat 1x 10A jistič, nový kabel pod omítku 3x2,5 mm (60 mb) pro zásuvky, 3x zásuvka nástěnná 230A, revize	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
						10 650,67			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
31	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	35,58100	95,00	3 380,20	800-766	RTS 18/I	RTS 17/ II

20.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.11 : 30,94*1,15		35,581					
32	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	35,58100	85,00	3 024,39	800-766	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.11 : 30,94*1,15		35,581					
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,16172	150,00	174,26	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,16172	450,00	522,77	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,04299	35,00	1 016,50	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16172	280,00	325,28	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,80860	250,00	1 452,15	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
38	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	1,16172	400,00	464,69	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,16172	250,00	290,43		RTS 18/I	RTS 17/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						375 557,19			
40	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	335,72000	25,00	8 393,00	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		1.1 : 17,42				17,42			
		1.2 : 24,32				24,32			
		1.3 : 46,18				46,18			
		1.4 : 12,81				12,81			
		1.6 : 34,31				34,31			
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.17 : 35,38		35,38					
41	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	335,72000	55,00	18 464,60	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 17,42		17,42					
		1.2 : 24,32		24,32					
		1.3 : 46,18		46,18					
		1.4 : 12,81		12,81					
		1.6 : 34,31		34,31					
		1.7 : 57,21		57,21					
		1.8 : 18,16		18,16					
		1.9 : 22,79		22,79					
		1.10 : 13,23		13,23					
		1.11 : 23,23		23,23					
		1.12 : 28,32		28,32					
		1.16 : 2,36		2,36					
		1.17 : 35,38		35,38					
42	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	165,62000	15,00	2 484,30	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24		19,24					
		1.2 : 22,6		22,6					
		1.3 : 30,58		30,58					
		1.4 : 18,94		18,94					
		1.7 : 43,32		43,32					
		1.11 : 30,94		30,94					
43	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	323,49000	105,00	33 966,45	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24		19,24					
		-0,9*1		-0,9					
		1.2 : 22,6		22,6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Genová úroveň
		-0,9*1			-0,9				
		1.3 : 30,58			30,58				
		-0,9*1			-0,9				
		1.4 : 18,94			18,94				
		-1*1			-1				
		1.6 : 28,56			28,56				
		-0,9*1			-0,9				
		1.7 : 43,22			43,22				
		-1*1			-1				
		1.8 : 20,26			20,26				
		-0,8*1			-0,8				
		1.9 : 21,92			21,92				
		-0,8*1			-0,8				
		1.10 : 23,41			23,41				
		-0,6*2			-1,2				
		1.11 : 30,94			30,94				
		-0,6*1			-0,6				
		-1*2			-2				
		-0,9*2			-1,8				
		1.12 : 39,64			39,64				
		-0,8*3			-2,4				
		-1*2			-2				
		1.16 : 7,8			7,8				
		1.17 : 39,24			39,24				
		-2,83*2			-5,66				
44	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	181,17000	90,00	16 305,30	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 17,42			17,42				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					24,32				
		1.2 :			24,32				
		1.3 :			46,18				
		1.4 :			12,81				
		1.7 :			57,21				
		1.11 :			23,23				
45	776521110R00	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení poviakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	335,72000	280,00	94 001,60	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
					17,42				
		1.1 :			17,42				
		1.2 :			24,32				
		1.3 :			46,18				
		1.4 :			12,81				
		1.6 :			34,31				
		1.7 :			57,21				
		1.8 :			18,16				
		1.9 :			22,79				
		1.10 :			13,23				
		1.11 :			23,23				
		1.12 :			28,32				
		1.16 :			2,36				
		1.17 :			35,38				
46	24592160R	hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá	kg	83,93000	50,00	4 196,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/ II
		Začátek provozního součtu			17,42				
		1.1 :			17,42				
		1.2 :			24,32				
		1.3 :			46,18				
		1.4 :			12,81				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.6 : 34,31				34,31			
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
		Mezisoučet				335,72			
		Konec provozního součtu				83,93			
		335,72*0,25							
47	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	355,83900	100,00	35 583,90	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/ II
		Začátek provozního součtu				19,24			
		1.1 : 19,24				-0,9			
		-0,9*1				22,6			
		1.2 : 22,6				-0,9			
		-0,9*1				30,58			
		1.3 : 30,58				-0,9			
		-0,9*1				18,94			
		1.4 : 18,94				-1			
		-1*1				28,56			
		1.6 : 28,56				-0,9			
		-0,9*1				43,22			
		1.7 : 43,22				-1			
		-1*1				20,26			
		1.8 : 20,26							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,8*1			-0,8				
		1.9 : 21,92			21,92				
		-0,8*1			-0,8				
		1.10 : 23,41			23,41				
		-0,6*2			-1,2				
		1.11 : 30,94			30,94				
		-0,6*1			-0,6				
		-1*2			-2				
		-0,9*2			-1,8				
		1.12 : 39,64			39,64				
		-0,8*3			-2,4				
		-1*2			-2				
		1.16 : 7,8			7,8				
		1.17 : 39,24			39,24				
		-2,83*2			-5,66				
		Mezisoučet			323,49				
		Konec provozního součtu							
		323,49*1,1			355,839				
48	2841222F22	Podlahovina heterogenní dle popisu	m2	369,29200	370,00	136 638,04		Vlastní	Indiv
		Heterogenní PVC - R10							
		podlahovina PVC v rolích do běžných prostor;; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, protiskluz R10, technický popis materiálu viz. D.1.1.12 Technické standardy							
		Začátek provozního součtu							
		1.1 : 17,42			17,42				
		1.2 : 24,32			24,32				
		1.3 : 46,18			46,18				
		1.4 : 12,81			12,81				
		1.6 : 34,31			34,31				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.7 : 57,21				57,21			
		1.8 : 18,16				18,16			
		1.9 : 22,79				22,79			
		1.10 : 13,23				13,23			
		1.11 : 23,23				23,23			
		1.12 : 28,32				28,32			
		1.16 : 2,36				2,36			
		1.17 : 35,38				35,38			
		Mezisoučet				335,72			
		Konec provozního součtu							
		335,72*1,1				369,292			

49	58581720R	stěrka vyrovnávací síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá	kg	1 074,30400	22,00	23 634,69	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	------	----------	------------

Začátek provozního součtu

1.1 : 17,42	17,42
1.2 : 24,32	24,32
1.3 : 46,18	46,18
1.4 : 12,81	12,81
1.6 : 34,31	34,31
1.7 : 57,21	57,21
1.8 : 18,16	18,16
1.9 : 22,79	22,79
1.10 : 13,23	13,23
1.11 : 23,23	23,23
1.12 : 28,32	28,32
1.16 : 2,36	2,36
1.17 : 35,38	35,38
Mezisoučet	335,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu 335,72*1,6*2		1074,304					
50	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	2,44240	500,00	1 221,20	800-775	RTS 18/I	RTS 17/ II
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,18117	180,00	32,61	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,18117	450,00	81,53	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,52925	35,00	158,52	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,18117	280,00	50,73	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,90585	250,00	226,46	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
56	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výroby	t	0,18117	400,00	72,47	801-3	RTS 18/I	RTS 17/ II
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,18117	250,00	45,29		RTS 18/I	RTS 17/ II
Díl: 784 Malby						103 368,89			
58	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 148,54320	25,00	28 713,58	800-784	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24*2,47		47,5228					
		-0,9*2		-1,8					
		1.2 : 22,6*2,47		55,822					
		-0,9*2		-1,8					
		1.3 : 30,58*2,47		75,5326					
		-0,9*2		-1,8					
		1.4 : 18,94*2,47		46,7818					
		-1*2		-2					
		1.6 : 28,56*2,88		82,2528					
		-0,9*2		-1,8					
		1.7 : 43,22*2,65		114,533					
		-1*2		-2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						55,5124			
		1.8 : 20,26*2,74				-1,6			
		-0,8*2				60,0608			
		1.9 : 21,92*2,74				-1,6			
		-0,8*2				58,525			
		1.10 : 23,41*2,5				-3			
		-0,6*2,5*2				77,35			
		1.11 : 30,94*2,5				-1,5			
		-0,6*2,5				-4			
		-1*2*2				-3,6			
		-0,9*2*2				99,1			
		1.12 : 39,64*2,5				-4,8			
		-0,8*2*3				-4			
		-1*2*2				19,5			
		1.16 : 7,8*2,5				98,1			
		1.17 : 39,24*2,5				-14,15			
		-2,83*2,5*2				17,42			
		1.1 : 17,42				24,32			
		1.2 : 24,32				46,18			
		1.3 : 46,18				12,81			
		1.4 : 12,81				34,31			
		1.6 : 34,31				57,21			
		1.7 : 57,21				18,16			
		1.8 : 18,16				22,79			
		1.9 : 22,79				13,23			
		1.10 : 13,23				23,23			
		1.11 : 23,23				2,36			
		1.16 : 2,36							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.17 : 35,38				35,38			
59	78412522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	1 148,54320	65,00	74 655,31	800-784	RTS 18/I	RTS 17/ II
		1.1 : 19,24*2,47				47,5228			
		-0,9*2				-1,8			
		1.2 : 22,6*2,47				55,822			
		-0,9*2				-1,8			
		1.3 : 30,58*2,47				75,5326			
		-0,9*2				-1,8			
		1.4 : 18,94*2,47				46,7818			
		-1*2				-2			
		1.6 : 28,56*2,88				82,2528			
		-0,9*2				-1,8			
		1.7 : 43,22*2,65				114,533			
		-1*2				-2			
		1.8 : 20,26*2,74				55,5124			
		-0,8*2				-1,6			
		1.9 : 21,92*2,74				60,0608			
		-0,8*2				-1,6			
		1.10 : 23,41*2,5				58,525			
		-0,6*2,5*2				-3			
		1.11 : 30,94*2,5				77,35			
		-0,6*2,5				-1,5			
		-1*2*2				-4			
		-0,9*2*2				-3,6			
		1.12 : 39,64*2,5				99,1			
		-0,8*2*3				-4,8			
		-1*2*2				-4			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1.16 : 7,8*2,5			19,5				
		1.17 : 39,24*2,5			98,1				
		-2,83*2,5*2			-14,15				
		1.1 : 17,42			17,42				
		1.2 : 24,32			24,32				
		1.3 : 46,18			46,18				
		1.4 : 12,81			12,81				
		1.6 : 34,31			34,31				
		1.7 : 57,21			57,21				
		1.8 : 18,16			18,16				
		1.9 : 22,79			22,79				
		1.10 : 13,23			13,23				
		1.11 : 23,23			23,23				
		1.16 : 2,36			2,36				
		1.17 : 35,38			35,38				

Díl: M21		Elektromontáže	81 246,50						
60	210010301R00	Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová, , , , bez zapojení	kus	35,00000	75,00	2 625,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
61	210010321R00	Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová, , , , se zapojením	kus	19,00000	60,00	1 140,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
62	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončené vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	31,00000	50,00	1 550,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
63	210110041R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, jednopólový, řazení 1	kus	5,00000	120,00	600,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
64	210110043R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový, řazení 5	kus	3,00000	200,00	600,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
65	210110045R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídávý, řazení 6	kus	6,00000	300,00	1 800,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
66	210111011R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE,	kus	20,00000	400,00	8 000,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	210190001R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg, Montáž rozvaděče PRSM1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	M21	RTS 18/I	RTS 18/ I
68	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	16,00000	20,00	320,00		RTS 18/I	RTS 18/ I
69	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	260,00000	25,00	6 500,00		RTS 18/I	RTS 18/ I
70	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	170,00000	30,00	5 100,00		RTS 18/I	RTS 18/ I
71	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,00000	50,00	300,00		RTS 18/I	RTS 18/ I
72	900R24	HZS - demontáž Demontáž stávající elektroinstalace	hod	15,00000	350,00	5 250,00		RTS 18/I	Indiv
73	R23	Kryt spínače kolébkového	kus	11,00000	20,00	220,00		Vlastní	Indiv
74	R14	Svítilno přisazené LED, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 27W, 2900lm, IP40	kus	15,00000	50,00	750,00		Vlastní	Indiv
75	R15	Svítilno přisazené LED, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 35W, 3700lm, IP40	kus	20,00000	75,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
76	R20	Přístroj spínače jednopólového	kus	5,00000	30,00	150,00		Vlastní	Indiv
77	R21	Přístroj přepínače střídavého	kus	6,00000	30,00	180,00		Vlastní	Indiv
78	R22	Přístroj přepínače sériového	kus	3,00000	30,00	90,00		Vlastní	Indiv
79	R25	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	21,00000	50,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
80	R26	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	kus	15,00000	20,00	300,00		Vlastní	Indiv
81	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	12,00000	350,00	4 200,00	Prav.M	RTS 18/I	RTS 18/ I
82	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá 16*1,05	m	16,80000	30,00	504,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/ I
83	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá 16.8	m	273,00000	40,00	10 920,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	252	SŠ Chrudim odstranění vlhkosti
O:	1	SŠ Chrudim zdravotnická a sociální, Poděbradova 336, Chrudim
R:	3	Sanace vlhkosti v suterénu budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
260*1,05			273						
84	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	178,50000	50,00	8 925,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
170*1,05			178,5						
85	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	6,30000	75,00	472,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
6*1,05			6,3						
86	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x30 mm	kus	35,00000	120,00	4 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
87	34571562R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr, hloubka pr.103x50 mm	kus	20,00000	220,00	4 400,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
88	R	Rozvaděč PRSM1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Schéma příloha č.D 1.4.1.3									
89	R24	Kryt spinače kolébkového dělený	kus	3,00000	200,00	600,00		Vlastní	Indiv
Celkem						3 813 042,44			

