

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0658/2018/OMH**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : JIPERASTAV s.r.o.

Sídlo : Počáteční 1967/16

71000 Ostrava

IČ : 27774180

DIČ: CZ27774180

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

rekonstrukci chodníku na ul. M. Pujmanové v úseku mezi ul. Sušilova - Podlahova na pozemku p.č.151/7 a 151/28, k.ú. Mariánské Hory v Ostravě – Mariánských Horách v rozsahu dle přílohy č.1(specifikace objednávky) a cenové nabídky ze dne 18.4.2018, které jsou nedílnou součástí objednávky. Záruka na dílo 36 měsíců. Splatnost faktury 15 dnů. Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (email) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.07.2018

Cena vč. DPH : 167 615,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : P. Weiss/599 459 239/weiss@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 06.06.2018

Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru místního hospodářství
(oprávněná osoba)



Příloha č. 1

Oprava části chodníku ul. M.Pujmanové v Ostravě– Mariánských Horách

Specifikace objednávky

Předmětem plnění zakázky je oprava části chodníku na ul. M.Pujmanové v Ostravě - Mariánských Horách v úseku mezi ulicemi Sušilova a Podlahova na pozemku p.č. 151/7 a 151/28, k.ú Mariánské Hory spočívající ve vybourání stávajících skladeb původního povrchu (litý asfalt tl. 3cm a betonové podloží) a vybudování nové komunikace pro pěší včetně podkladních vrstev.

Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby 200/100/60 mm typu loket přírodní, položené do lože ze ŠP fr.0/4, tl. 40 mm na podkladní vrstvu ze štěrkodrti, fr. 0/32, tl. 150 mm. Zemní pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef=30MPa. Chodník bude z jedné strany lemovaný stávajícími silničními obrubníky, u nichž bude provedena výšková úprava +10 cm nad úroveň vozovky a v místě křížení s ul. Podlahova budou výškově upraveny v celkové délce 6,3 m tak, aby výška nad vozovkou byla v místě pro přecházení +2 cm. V místě snížených obrub bude vytvořen pás z reliéfní slepecké dlažby 200/100/60 typu loket, červená šířky 40 cm. Při manipulaci se stávajícími silničními obrubami může dojít z důvodu absence jednořádku z žulových kostek k poškození živičného povrchu v místě styku s obrubou. V tomto případě bude provedena dodatečná asfaltová zálivka vzniklé spáry. Z druhé strany je chodník lemován fasádou budovy, kde v místě jejího vstupu bude dlažba kopírovat její reliéf. V místě styku podloží a dlažby s fasádou bude umístěna nopová fólie v délce 36,2 m.

V chodníku se nachází 1ks dešťového svodu, který zůstane zachován a 1ks šoupátkového poklopu plynu, který bude pouze výškově upraven.

Napojení na stávající chodníky bude plynulé, bez výrazných lomů.

Výkop v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vyjádření všech dotčených správců sítí a taktéž jejich vytyčení.

Před zahájením prací musí zhotovitel rovněž požádat o stanovení přechodné úpravy dopravního značení a o povolení zvláštního užívání komunikace.

5.6.2018

Předmět: Oprava chodníku M.Pujmanové
Od: "Jiperastav" <info@jiperastav.cz>
Odesláno: 18.04.2018 11:04:22
Komu: weiss@marianskehory.cz
Přílohy: Scan10001.PDF

Dobrý den,

Posílám Vám cenovou nabídku na Oprava části chodníku na ulici M.Pujmanové.

| | |
|---------------|--------------|
| Cena: bez DPH | 138.525,- Kč |
| DPH 21% | 29.090,- Kč |
| Celkem s DPH | 167.615,- Kč |

Údaje firmy: Jiperastav s.r.o.
Počáteční 1967/16
710 00 Ostrava
IČO: 27774180, DIČ: CZ27774180

Oprávněná osoba: Radek Říman – jednatel
Tel: 608 906868
Email: info@jiperastav.cz

Kontaktní osoba: Věra Římanová
Tel: 608 742707
Email: info@jiperastav.cz

Harmonogram prací:


1. Před zahájením prací zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace a přechodné úpravy dopravního značení, geodetické zaměření
2. Demontáž stávající dlažby a silničních obrub
3. Zásyp štěrkodrti
4. Uložení silničních obrub dle stanovené výšky do betonového lože
5. Podložení štěrkodrti, hutnicí zkoušky
6. Pokládka nové požadované dlažby, geodetické zaměření
7. Termín realizace do 20 pracovních dní od zahájení prací

S pozdravem

Radek Říman – Jiperastav s.r.o.

Oprava části chodníku na ul. M.Pujmanové, úsek mezi ul. Sušilova - Podlahova

| název předávaného produktu | MJ | množství | cena/mj | celkem | měna |
|---|----|----------|---------|---------------|------------|
| bouraní lité asfalt tl. 3cm a betonové podloží | t | 37,8 | 210 | 7938 | CZK |
| Uložení na skládku a skládkovné podkladní beton | t | 28,4 | 280 | 7952 | CZK |
| Uložení na skládku a skládkovné lité asfalt | t | 5,7 | 480 | 2736 | CZK |
| Ruční odkop zeminy s nakládkou | m3 | 25,8 | 185 | 4773 | CZK |
| Uložení zeminy na skládku a skládkovné | t | 56 | 250 | 14000 | CZK |
| Snížení silniční obruby na 2cm | bm | 6,3 | 280 | 1764 | CZK |
| výšková úprava na 10cm | bm | 36,2 | 280 | 10136 | CZK |
| nopová folie | bm | 36,2 | 85 | 3077 | CZK |
| šterkodrt, fr. 0/32, dovoz, rozprostření, včetně vjezdu | m3 | 34,5 | 580 | 20010 | CZK |
| šterkodrt, fr. 0/04, dovoz, rozprostření, včetně vjezdu | m3 | 4,3 | 510 | 2193 | CZK |
| Betonová zámková dlažba 200/100/60 mm přírodní | m2 | 84 | 330 | 27720 | CZK |
| Reliefní siepecká dlaž a 200/100/60 červená | m2 | 2,6 | 630 | 1638 | CZK |
| Pokládka zámkové dlažby v celé délce | m2 | 86,6 | 180 | 15588 | CZK |
| Přípravné práce pro stavbu (dopravníh značení, vytyčení ing.sítí, atd.) | ks | 1 | 13500 | 13500 | CZK |
| geodetické zaměření před a po realizaci | ks | 1 | 5500 | 5500 | CZK |
| CELKEM ZA PROVEDENÉ PRÁCE | | | | 138525 | CZK |



V - JEDNATEL
4. 2018