

# ROZPOČET

**Stavba: Oprava trati Velké Meziříčí - Křižanov**

**Objekt: Oprava trati v km 25,870 - 27,300**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**7 585 927,85**

**5 Komunikace pozemní 6 731 347,80**

1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	334,000	610,00	203 740,00
2	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			240 000,00
3	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km			78 030,00
4	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus			3 321 000,00
5	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			509 220,00
6	5956213065_R	Železniční svršek - Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P - <b>dodá objednatel</b>	kus			0,00
7	5958128010	Železniční svršek - Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			797 040,00
8	5958158005	Železniční svršek - Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			168 264,00
9	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m			351 540,00
10	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			259 734,00
11	5957201010_R	Železniční svršek - Kolejnice užitě tv. S49 - <b>dodá objednatel</b>	m			0,00
12	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus			822,00
13	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			13 688,00
14	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			510 000,00
15	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			27 240,00
16	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			22 560,00
17	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			35 980,80
18	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			25 973,40
19	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			47 037,40
20	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			32 259,20
21	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - <b>zajistí objednatel</b>	km			0,00
22	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2			12 300,00
23	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			8 445,00
24	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			52 056,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3			14 418,00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 854 580,05**

26	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			275 470,00
27	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			38 364,85
28	065002000_R1	Územní vlivy - mimostaveništní doprava - návoz betonových pražců a kolejnic ze žst. Velké Meziříčí na místo stavby	Kč			152 000,00
29	065002000_R2	Územní vlivy - mimostaveništní doprava - odvoz dřevěných pražců, kolejnic a upevňovadel z místa stavby do žst. Velké Meziříčí	Kč			69 000,00
30	065002000_R3	Územní vlivy - mimostaveništní doprava - odvoz zeminy z reprofilyce příkopů z místa stavby do žst. Velké Meziříčí	Kč			62 000,00
31	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			180 875,20
32	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			56 470,00
33	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			6 360,00
34	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			14 040,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

35	012203000_R	Geodetické práce v průběhu opravy - <b>zajistí objednatel</b>	kpl			0,00
36	090001000_R	Ostatní náklady - činnost SEE a SSZT - <b>zajistí objednatel</b>	kpl			0,00

**Celkem 7 585 927,85**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **71293**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 657ef505-be6c-4ec8-9f85-bee91baa9802

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **08.06.2018 09:35:00**



19b47c8a-23ad-412b-b484-eeb2d4e227f0