



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 160726; č. zhotovitele:, ze dne 18.5.2016

dodatek č. 1 evid. pod číslem objednatele: 2016/5551/NM (HM1.2.)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **NÁRODNÍ MUZEUM**, příspěvková organizace
zřizovací listina č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění následujících rozhodnutí
ministerstva kultury ČR

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zastoupené: Mgr. Markem Junkem, Ph.D.,
ředitelem Historického muzea


IČ: 00023272

DIČ: CZ-00023272

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Marek Junk, Ph.D.,
ředitel Historického muzea
tel: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické:
(technický dozor investora)



(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
C3645

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Zastoupený: Ing. Jaroslav Strakou, Antonínem Fišerem, Alešem Dvořákem,
jednateli společnosti

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Juroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák
jednatelů společnosti

Zástupce pro věci technické:



(dále jen zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 18.5.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“):
- 1.1. V Článku II. Smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku s názvy Změnový list č. 001a a Změnový list 001b.

1.2. V Článku III. Smlouvy o dílo označeném Doba plnění se v odst. 1 upravuje termín dokončení díla vedený pod písmenem b) takto:

b) dokončení díla: 15.5.2017

1.3 V Článku IV. Smlouvy o dílo označeném Cena díla a platební podmínky se upravuje odst. 1 následovně:

1.3.1 Cena díla se zvyšuje po provedení změn dle tohoto dodatku takto:

Cena bez DPH: 255 82,- Kč

1.3.2. O částku dle tohoto dodatku uvedenou v bodě 1.3.1. tohoto článku se zvyšuje sjednaná cena díla. Celková cena díla po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	369 440,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	294 140,- Kč
<u>Snížení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>-38 313,- Kč</u>
Nová celková cena díla bez DPH	625 267,- Kč
DPH 21%	131 306,- Kč
Nová celková cena díla vč. DPH	756 573,- Kč

Výše uvedená nová celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s předmětem plnění dle Smlouvy o dílo.

1.4. Do Článku XIII. Smlouvy o dílo označeném Závěrečná ustanovení se doplňuje odst. 10 tohoto znění:

Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana here tuto skutečnost na vědomí, podpisem tohoto dodatku zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.5.2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Změnový list č. 001a

Příloha č. 2 Změnový list č. 001b

V Praze dne 26-10-2016



za objednatele



za zhotovitele

Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 12, část mezi předdvorím a parkem)

ZMĚNOVÝ LIST č. 001a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160726; č. zhotovitele: sine; ze dne 18.5.2016		
Navrhovatel změny:	Památky Tábor, s.r.o.		
Název změnového listu:	Přezdění nesoudržných a nepůvodních částí podezdívky ohradní zdi		
Objekt:	SO 4 - Oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice - část č.12		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po odstranění plošného porostu břechtanu a očištění zídky bylo zjištěno, že pod monolitní betonovou korunou podezdívky, která je na mnoha místech popraskaná a opadaná, jsou zbytky původní zídky ve špatném stavu a kámen je navíc na mnoha místech v průběhu času opravovaný cihlami, nyní zcela degradovanými a v některých místech je kámen nahrazený tůž betonem.</p> <p>Po konzultaci se zástupci NPÚ a na základě jejich návrhu dojde k této změně: Budou provedeny odkopávky kolem ohradní podezdívky na úroveň základu, rozebrání a přezdění veškerých rozvolněných a nesoudržných částí podezdívky, odstranění degradovaných cihel a nepůvodních betonových výplní, které budou nahrazeny kamenem. Odstraněná koruna podezdívky bude po provedení opravy zdiva provedena ve formě cihel.</p>		
Technické řešení změny:	Dle návrhu odborného zástupce NPÚ - viz Příloha č. 1		
Dokumentace / příloha ZL:	xxx		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Přiložený oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	294 140 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	ANO	
Vyřádění zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyřádění NPÚ:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyřádění technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 20.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyřádění objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	dne: 26.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

Oprava ohradní zdi zámku Vrchotovy Janovice
(úsek č. 12, část mezi předdvořím a parkem)

Po odstranění vegetace, očištění zídky a obnažení základové spáry bylo zjištěno, že z původní kamenné podezdívky se zděnými pilíři z 60. let 19. století se dochovala jen vyšší část severně od brány a jeden pilíř jižně od brány. Dochovaná část je ze smíšeného zdiva, rozvolněná, cihly jsou zdegradované, zeď je narušena novodobými prostupy. Zbývající jižní část zídky s pilíři byla v 50. letech 20. stol. zbourána, nahrazena byla posléze částečně betonovou konstrukcí a zakončena střechovitě tvarovanou korunou z monolitického betonu.

Na základě zjištěného stavu a dle návrhu odborného zástupce NPÚ a odb. PP MěÚ Votice doporučujeme odstranit betonový kryt i betonové úseky zídek. Pilíře budou zachovány, betonové úseky zídky sneseny, nesoudržné úseky ze smíšeného zdiva budou přespárovány či přezděny, zídka bude na původní kamenné základy znovu vyzděna z místního kamene, koruna bude kryta cihlami položenými do spádu. Bude tak obnovena podoba podezdívky z 30. let 20. století, která se zachovala na archívních fotografiích, jež autor projektu ještě neměl k dispozici.

Z důvodu narůstajícího objemu prací a zhoršujících se klimatických podmínek doporučujeme posunout termín dokončení díla na květen 2017.



PÍSEMNÝ SOUPIS A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI PRO ZADÁNÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ


Při provádění opravy ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 12, část mezi předdvořím a parkem) byla po odstranění vegetace, očištění zídky a obnažení základové spáry zjištěna vyšší míra poškození podezdívky než předpokládala projektová dokumentace. Na základě zjištěného stavu je proto nezbytně nutné provést dodatečné stavební práce nad rámec původní smlouvy o dílo č. objednatele 160726 uzavřené dne 13.5.2016, a to konkrétně:

Provedení odkopávek zeminy kolem celé ohradní podezdívky na úroveň základu, odstranění narušené betonové koruny podezdívky, rozebrání a přezdění veškerých rozvolněných a nesoudržných částí ohradní podezdívky, odstranění degradovaných cihel a nepůvodních betonových výplní, které budou nahrazeny kamenem. Koruna podezdívky bude zpětně provedena ve formě cihel.

Předmětné dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení smluvního díla. Zadání části díla jinému zhotoviteli by vedlo ke komplikacím při dělení zakázky včetně vlastního dokončení stavby. Realizací uvedené změny nebude dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky, přičemž zůstává zachován charakter a účel definovaný v projektové dokumentaci.

S přihlédnutím ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám a z důvodu dodržení předepsaných technologických postupů při realizaci dodatečných stavebních prací, budeme akceptovat přesah konečného termínu dokončení díla do roku 2017.

V Praze dne 20.10.2016



ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Ja	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
14H02	Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Ja	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14H02
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	280 270	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 959	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	582
ZRN celkem	291 229	Zařízení staveniště	2 329
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	291 229	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	294 140	Ostatní náklady celkem	2 911
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		294 140 Kč
DPH	21,0 %		61 769 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			355 909 Kč

Poznámka :

Stavba : 14H02 Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy J Rozpočet :
 Objekt : SO01 Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Ja

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 246	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	180 685	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 101	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 983	0	0	0	0
997 Staveništní přesun hmot	13 923	0	0	0	0
998 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 330	0	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	10 959	0	0	0
CELKEM OBJEKT	280 270	10 959	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			291 229	0
Oborová přírážka			291 229	0
Přesun stavebních kapacit			291 229	0
Mimostaveništní doprava		0,2	291 229	582
Zařízení staveniště		0,8	291 229	2 329
Provoz investora			291 229	0
Kompletační činnost (IČD)			291 229	0
Rezerva rozpočtu			291 229	0
Hydrogeologický průzkum			291 229	0
Vytyčení inženýrských sítí			291 229	0
CELKEM VRN				2 911

Soupis prací

Stavba :	14H02 Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice
Objekt :	SO01 Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor 3 do 50 m3, ručně	m3	12,16	962,99	11 709,96
2	R10101111111	Zpětný zásyp se zhuštěním, ručně	m3	12,04	483,00	5 815,32
3	R10101111112	Úprava terénu po zhuštění bez ušetř. travním semenem	m2	60,01	112,00	6 721,12
Celkem za 1 Zemní práce						24 246,40
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
4	R40101111111	Výsekání degradovaných cihel z podezdívky a doplnění kamenem	m2	3,50	655,35	2 293,73
5	R40101111112	Zdivo nadzákladové z přírodního kamene na beton, oboustranně líčvarné, šířka zdiva 500 mm, výška zdiva do 500 mm	m	40,42	2 627,32	106 196,27
6	R40101111113	Kámen přírodní polní, ruční sběr	m3	10,00	1 000,00	10 000,00
7	R40101111114	Úprava rovné plochy betonu pod pilíř	m2	8,00	155,00	1 240,00
8	R40101111115	Montáž zákrytové hlavy z cihel (šířka koruny 0,6 m)	m	40,42	362,03	14 633,25
9	R40101111116	Úprava cihel řezáním pro vytvoření sedlové stříšky	m	40,42	181,15	7 322,08
10	R40101111117	Dodávka cihel na podezdívku, Wienerberger Terca červená tmavá - český formát	ks	600,00	65,00	39 000,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						160 685,34
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
11	9851111111R00	Ótlučení vnějších omítek stěn	m2	4,60	105,10	509,28
12	622821001a	Vnější štuková omítky pro vlhké zdivo prováděné ručně	m2	4,60	540,00	2 592,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						3 101,28
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
13	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem	m3	8,06	3 307,87	26 661,43
14	971026561R00	Vybourání otvorů zed kam. pl. 1 m2, š. 50 cm, MC	kpl	1,00	1 322,00	1 322,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						27 983,43
Díl: 997						
Staveništní přesun hmot						
15	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	26,27	530,00	13 923,10
Celkem za 997 Staveništní přesun hmot						13 923,10
Díl: 998						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
16	997002611R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	26,27	360,60	9 472,96
17	997013111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro bucovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	26,27	218,64	5 743,67
18	997013501R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mozi skládku do 1 km se složením	t	26,27	24,37	640,20
19	997013509R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	367,83	10,78	3 965,21
20	997013801R00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	26,27	400,00	10 508,00
Celkem za 998 Přesuny sutí a vybouraných hmot						30 330,04
Díl: 783						
Dokončovací práce - nátěry						
21	621619999a	Vápenný nátěr fasádní vnějších stěn - barevně přizpůsobit dle investora	m2	70,00	156,56	10 959,20
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						10 959,20

291 228,79

Oprava ohradní zdi zámeckého parku Vrchotovy Janovice (úsek č. 12, část mezi předdvořím a parkem)

ZMĚNOVÝ LIST č. 001b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160726; č. zhotovitele: sine; ze dne 18.5.2016		
Navrhovatel změny:	Památky Tábor, s.r.o.		
Název změnového listu:	Přezdění nesoudržných a nepůvodních částí podezdívky ohradní zdi		
Objekt:	SO 4 - Oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice - část č.12		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po odstranění porostu břechtanu a očištění zídky bylo zjištěno, že pod monolitní betonovou korunou podezdívky, která je na mnoha místech popraskaná a opadaná, jsou zbytky původní zídky ve špatném stavu a kámen je navíc na mnoha místech v průběhu času opravovaný cihlami, nyní zcela degradovanými a v některých místech je kámen nahrazený též betonem. Po konzultaci se zástupci NPÚ a na základě jejich návrhu řešení vzniklé situace dojde k doplnění položek výkazu výměr o nové položky, které jsou součástí ZL 001a a zároveň ke zrušení nepotřebných položek, které jsou součástí tohoto odpočtového změnového listu.</p>		
Technické řešení změny:	Dle návrhu odborného zástupce NPÚ - viz Příloha č. 1		
Dokumentace / příloha ZL:	xxx		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-38 313 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	ANO	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření NPÚ:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 18.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 20.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	dne: 26.10.2016	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

Oprava ohradní zdi zámku Vrchotovy Janovice
(úsek č. 12, část mezi předdvořím a parkem)

Po odstranění vegetace, očištění zídky a obnažení základové spáry bylo zjištěno, že z původní kamenné podezdívky se zděnými pilíři z 60. let 19. století se dochovala jen vyšší část severně od brány a jeden pilíř jižně od brány. Dochovaná část je ze smíšeného zdiva, rozvolněná, cihly jsou zdegradované, zeď je narušena novodobými prostupy. Zbývající jižní část zídky s pilíři byla v 50. letech 20. stol. zbourána, nahrazena byla posléze částečně betonovou konstrukcí a zakončena střechovitě tvarovanou korunou z monolitického betonu.

Na základě zjištěného stavu a dle návrhu odborného zástupce NPÚ a odb. PP MěÚ Votice doporučujeme odstranit betonový kryt i betonové úseky zídek. Pilíře budou zachovány, betonové úseky zídky sнесeny, nesoudržné úseky ze smíšeného zdiva budou přespárovány či přezděny, zídka bude na původní kamenné základy znovu vyzděna z místního kamene, koruna bude kryta cihlami položenými do spádu. Bude tak obnovena podoba podezdívky z 30. let 20. století, která se zachovala na archivních fotografiích, jež autor projektu ještě neměl k dispozici.

Z důvodu narůstajícího objemu prací a zhoršujících se klimatických podmínek doporučujeme posunout termín dokončení díla na květen 2017.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice - část zdi č. 12 do parku

JKSQ:

CC: CZ

Místo:

Vrchotovy Janovice

Datum:

Objednavatel:

Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČ:

44797958

DIČ:

CZ44797958

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Rozsáhnka:

Náklady z rozpočtu

-38 312,68

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-38 312,68

DPH základní	21,00	ze	18 312,68	16 045,64
snížená	15,00	ze	0,00	0,00
záhl. přenesení	21,00	ze	0,00	0,00
sníž. přenesení	15,00	ze	0,00	0,00
malová	0,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 358,34

Projektant:

Datum a podpis:

Řežítka

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řežítka

Objednavatel

Datum a podpis:

Řežítka

Zhotovitel

Antonín Fišer

Datum a podpis:

Řežítka

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice - část zdi č.12 do parku

Místo: Vrchotovy Janovice

Datum:

Objednavatel: Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha

Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-37 199,59
HSV - Práce a dodávky HSV	22 139,59
1 - Zemní práce	7 105,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 573,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 460,48
PSV - Práce a dodávky PSV	15 060,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	15 060,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	-1 113,09
Zařízení staveniště	-1 113,09
Celkové náklady za stavbu 1) a 2)	-38 312,68

ROZPOČET

Stavba: Oprava ohradní zdi parku Vrchotovy Janovice - část zdi č. 12 do parku

Místo: Vrchotovy Janovice

Datum:

Objednavatel: Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha

Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Táb. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 199,59

HSV - Práce a dodávky HSV

37 199,59

1 - Zemní práce

7 105,95

2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	77,380	18,10	1 400,58
3	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním 6,28*0,30*2*3	m2	11,304	385,92	4 362,44
					11,304		
4	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	13,188	101,83	1 342,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 573,16

5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 24,3*0,40	m2	10,520	149,54	1 573,16
					10,520		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 460,48

13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	38,064	190,35	7 245,48
			(3,90*3,70)*0,50 vršek podezdívky		3,800		
			(3,90*3,70)*2*0,05 bok podezdívky		0,760		
			(3,65*3,70*5,20*5,20*5,25*5,0*5,0)*0,50 vršek podezdívky		16,500		
			(3,65*3,70*5,20*5,20*5,25*5,0*5,0)*2*0,05 bok podezdívky		3,300		
			(0,65*0,65)*8 hlavice sloupku		3,380		
			(0,65*0,65)*2*0,07*8 bok		1,456		
			(0,50*0,50)*2*0,07*8 bok		1,120		
			1,43*1,43*2 hlava sloupů		4,090		
			(1,43*1,43)*2*0,12*2		1,373		
			(1,07*1,07)*2*0,12*2		1,027		
			1,43*1,43*2		4,090		
			-1,19*1,19*2		-2,832		
			Součet		38,064		

14	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem 8 odhad	m2	8,000	620,00	4 960,00
					8,000		

15	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,000	125,50	1 255,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

15 060,00

25	K	7722000100	D+M kopie kamenné barokní vázy 0,3 x 0,6m, včetně kotvení 2ks chemických kotev do zdiva dl. 0,4m a spárováním hmotou Cimsec do tl. 3 cm - komplet provedení včetně velikosti bude upřesněno	ks	2,000	7 530,00	15 060,00
----	---	------------	---	----	-------	----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00