

# ROZPOČET

Stavba: Reko Mladá Boleslav - Tř. T.G.M. +1

**Objekt: PS 01.1 - Povrchy - investice města-NENACEŇOVAT**

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 17. 1. 2018

Objednatel:

Projektant: Cihlář - Šanc, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Šťastná Markéta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 013 677,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 013 677,55**

#### 1 - Zemní práce

**91 221,00**

1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 950,000	46,78	91 221,00
			vozovka živice				
			1950		1 950,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**539 974,50**

2	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 950,000	6,28	12 246,00
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 950,000	270,63	527 728,50

#### 997 - Přesun sutě

**382 482,05**

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	249,600	36,46	9 100,42
			asfalt		249,600		
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 990,400	8,08	48 402,43
			asfalt*24		5 990,400		
6	K	997221845.POPL	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	249,600	1 302,00	324 979,20
			asfalt		249,6		
					249,600		