

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům - Ivančice, Chřestová 1018/41	JKSO	803 5
Název objektu		EČO	
Název části	oprava střechy	Místo	Ivančice, Chřestová 1018/41
Objednatel	Město Ivančice	IČ	DIČ
Projektant	OK PYRUS, s.r.o.. Ing. Otakar Koudelka, CSc.		
Zhotovitel	H&B delta, s.r.o.	25532464	CZ25532464
Rozpočet číslo	7127/2018	Dne	10.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	170 000,00		
2		Montáž	281 699,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostaveništní doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	87 490,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	996 890,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	43 000,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 409 079,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	170 000,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 579 079,00
Objednatel		24	15 % 1 579 079,00 DPH	236 862,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 815 941,00
17.5.2018		E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům - Ivančice, Chřestová 1018/41
Objekt:
Část: oprava střechy
JKSO: 803 5
Objednatel: Město Ivančice
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
Datum: 10.04.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	281 699,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 597,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	12 887,00
9	Ostatní konstrukce a práce	62 093,00
94	Lešení a stavební stroje	26 756,00
99	Přesun hmot	3 736,00
997	Přesun sutě	144 630,00
PSV	Práce a dodávky PSV	1 084 380,00
762	Konstrukce tesařské	255 792,00
764	Konstrukce klempířské	149 073,00
765	Krytina skládaná	654 710,00
783	Nátěry	24 805,00
M	Práce a dodávky M	43 000,00
21-M	Elektromontáže	43 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 409 079,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům - Ivančice, Chřestová 1018/41

Objekt:

Část: oprava střechy

JKSO: 803 5

Objednatel: Město Ivančice

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum: 10.04.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	014	314231511	Zdivo komínů nad střechou na MC z cihel pálených dl 290 mm přezdění zvětralých komínových hlav nad střešním pláštěm 0,46*0,83*3,0+0,46*0,78*3,0	m3	2,222			
2	K	011	316381116	Komínové krycí desky z betonu tř. B20 s přesahy 0,99*0,62 0,94*0,62	m2	1,197	0,614		
				Součet			1,197		
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
3	K	011	623142001.1	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů pleťvem vtačeným do malty plocha sanovaných komínů nad stř. pláštěm (0,46+0,83)*2*3,0+(0,46+0,78)*2*3,0	m2	15,180	15,180		
4	K	011	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá rovných ploch plocha sanovaných komínů nad stř. pláštěm (0,46+0,83)*2*3,0+(0,46+0,78)*2*3,0	m2	15,180	15,180		
5	K	011	623611131.1	Nátěr vnějších ploch silikátový Z+2 1x základní a 2x krycí nátěr plocha sanovaných komínů nad stř. pláštěm (0,46+0,83)*2*3,0+(0,46+0,78)*2*3,0	m2	15,180	15,180		
	D		9	Ostatní konstrukce a práce					
6	K	014	952902501.1	Čištění podkrovní střeš budov zametením po ukončení staveb. prací 409,5	m2	409,500	409,500		
7	K	014	952902601	Čištění budov odstranění prachu z trámů (0,10+0,12)*2*512,0 (0,15+0,16)*2*71,3 (0,14+0,15)*2*32,3 (0,14+0,16)*2*24,4 (0,16+0,18)*2*64,6 (0,12+0,14)*2*40,6 (0,10+0,12)*2*23,0 (0,16+0,13)*2*4,1 (0,14+0,12)*2*77,2	m2	420,542	225,280 44,206 18,734 14,640 43,928 21,112 10,120 2,378 40,144		
				Mezisoučet			420,542		
8	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC odbourání nepotřebných komínových hlav nad střešním pláštěm	m3	13,363			

			13,363			13,363
9	K	013	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	6,000
				"zhlaví sanovaných vazných trámů -"6		6,000
10	K	013	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	57,500
				statické zabezpečení krovní vazby		
				při tesařských výřezech a doplnění krovní vazby:		
				3,5+3,5+3,5+3,0+4,7+9,7*2+5,5+4,0+4,5+1,5+2,2+2,2		57,500
	D		94	Lešení a stavební stroje		
11	K	003	943211111	Montáž lešení prostorového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	432,000
				pro sanaci komínu		
				192,0		192,000
				pro výměnu dešťových svodů		
				240,0		240,000
				Součet		432,000
12	K	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	432,000
				432,0		432,000
13	K	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 504,000
				pro sanaci komínu		
				192,0*12		2 304,000
				pro výměnu dešťových svodů		
				240,0*5		1 200,000
				Součet		3 504,000
14	K	003	949101112.1	Lešení pomocné pro objekty s lešeň podl v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,000
				pro čištění vrchních partií krovní vazby od prachu		
				před provedením ošetření proti dřevokazným škůdcům		
				2,0*(8,0+14,5+8,0)		61,000
	D		99	Přesun hmot		
15	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,837
	D		997	Přesun sutě		
16	K	013	997013011.1	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000
				"odstranění starého stavebního odpadu z půdního prostoru -"1,0		1,000
17	K	013	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	30,000
				10,0*3		30,000
18	K	013	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	410,000
				10,0*41		410,000
19	K	013	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m	t	54,247
20	K	013	997013501.1	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	54,247
21	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km	t	813,705
22	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,247
	D		PSV	Práce a dodávky PSV		
	D		762	Konstrukce tesařské		
23	K	762	762331000	Výřezání části střešní vazby do suti	m3	5,816
				"výřezy napadených prvků krovu -"5,816		5,816
24	K	762	762332000	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů	m3	5,816

				osazení nových prvků tesařských výměn - dodávka řeziva ve specifikaci:		5,816	
				5,816			
25	K	762	762342314	Montáž laťování na střeších sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	520,000	
				"závěsné latění krytiny 40/60mm -"520,0		520,000	
26	K	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	520,000	
				520,0		520,000	
27	K	762	762361114	Montáž prvků pro vyrovnání rovin střešníhoho pláště	m	104,000	
				prvek vyrovnání stř. pláště 32/160mm			
				520,0*0,2		104,000	
28	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	10,705	
				(4,792+6,398+0,586)/1,1		10,705	
29	M	MAT	605141140	řezivo SM, střešní latě impregnované 40/60mm	m3	4,792	
				závěsné latění 40/60			
				(520,0/0,32+95,0*2)*0,04*0,06*1,1		4,792	
30	M	MAT	605120130	řezivo SM hranol impregnovaný	m3	6,398	
				5,816*1,1		6,398	
31	M	MAT	605151210	řezivo SM prkno tl.32mm	m3	0,586	
				520,0*0,2*0,032*0,16*1,1		0,586	
32	K	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	6,722	
	D		764	Konstrukce klempířské			
33	K	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	23,000	
				23,0		23,000	
34	K	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	5,200	
				5,2		5,200	
35	K	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	
				4		4,000	
36	K	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	4,000	
				4,0		4,000	
37	K	764	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	11,000	
				7,0+4,0		11,000	
38	K	764	764002881	Demontáž lemování komínů do suti	m2	25,980	
				0,5*((0,2*2+0,9)+(0,2*2+0,46))*2*11		23,760	
				0,5*((0,2*2+0,52)+(0,2*2+0,90))*2		2,220	
				Součet		25,980	
39	K	764	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků jiných kusových prvků do suti	kus	3,000	
				3		3,000	
40	K	764	764004801.1	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	98,000	
				98,0		98,000	
41	K	764	764004861.1	Demontáž svodu vč. kotlíků do suti	m	45,000	
				45,0		45,000	
42	K	764	764212405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm K6	m	5,200	
				5,2		5,200	
43	K	764	764212607	Oplechování úžlabí z Pz rš 670 mm K2	m	23,000	
				23,0		23,000	
44	K	764	764213452	Střešní prosklený výlez pro krytinu skládanou z Pz plechu K5	kus	4,000	
				4		4,000	
45	K	764	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) z Pz plechu rš 670 mm K4	m	4,000	

				4,0		4,000			
46	K	764	764311605	Lemování rovných zdí střech z Pz rš 400 mm K1	m	7,000	395,00	2 765,00	15,0
				7,0		7,000			
47	K	764	764311609	Oplechování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz rš 800 mm K10	m	4,500			
				4,5		4,500			
48	K	764	764314612	Lemování komínů z Pz plechu K3	m2	4,320			
				$0,5*((0,2*2+0,9)+(0,2*2+0,46))*2*2$		4,320			
49	K	764	764315425	Lemování prostupů střech z Pz	kus	3,000			
				3		3,000			
50	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz rš 330 mm K9	m	95,000			
				95,0		95,000			
51	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 330 mm K7	kus	5,000			
				5		5,000			
52	K	764	764518622	Svody kruhové vč. objímek, kolen, odskoků z Pz prům. 120 mm K8	m	45,000			
				45,0		45,000			
53	K	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,575			
	D	765	765	Krytina skládaná					
54	K	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	520,000			
				520,0		520,000			
55	K	765	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	520,000			
				520,0		520,000			
56	K	765	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží do 30° s tvrdou maltou do suti	m	84,750			
				$2,55+12,0+0,9+6,0+1,9+6,3+1,5+7,6$		38,750			
				$8,9+8,4+8,4+7,8+5,5+7,0$		46,000			
				Součet		84,750			
57	K	765	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží do suti za sklon přes 30°	m	84,750			
				$2,55+12,0+0,9+6,0+1,9+6,3+1,5+7,6$		38,750			
				$8,9+8,4+8,4+7,8+5,5+7,0$		46,000			
				Součet		84,750			
58	K	765	765113011	Krytina keramická drážková velkoformátová rezná sklonu do 30° na sucho	m2	520,000			
				520,0		520,000			
59	K	765	765133091	Příplatek k cenám keramické krytiny za sklon přes 30 na laťování	m2	520,000			
				520,0		520,000			
60	K	765	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem kovovým	m	84,750			
				$2,55+12,0+0,9+6,0+1,9+6,3+1,5+7,6$		38,750			
				$8,9+8,4+8,4+7,8+5,5+7,0$		46,000			
				Součet		84,750			
61	K	765	765133000	Příplatek k cenám keramické krytiny hřebenů a nároží za sklon přes 30°	m	84,750			
				$2,55+12,0+0,9+6,0+1,9+6,3+1,5+7,6$		38,750			
				$8,9+8,4+8,4+7,8+5,5+7,0$		46,000			
				Součet		84,750			
62	K	765	765313692.1	Přířezání tašek	m	154,700			
				$7,0+23,0*2+5,2+4,5+(8,9+8,4+8,4+7,8+5,5+7,0)*2$		154,700			
63	K	765	765331631	Krytina keramická taška pro sanitární odvětrání	kus	11,000			
				11		11,000			

64	K	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	25,292
	D		783	Nátěry		
65	K	783	783783311	Impregnace proti dřevokazným škůdcům tř. 1,2 preventivní	m2	590,588
				původní zachované prvky krovní vazby		
				(0,10+0,12)*2*512,0		225,280
				(0,15+0,16)*2*71,3		44,206
				(0,14+0,15)*2*32,3		18,734
				(0,14+0,16)*2*24,4		14,640
				(0,16+0,18)*2*64,6		43,928
				(0,12+0,14)*2*40,6		21,112
				(0,10+0,12)*2*23,0		10,120
				(0,16+0,13)*2*4,1		2,378
				(0,14+0,12)*2*77,2		40,144
				Mezisoučet		420,542
				nově zabudovávané prvky teasfských výměn		
				520,0*0,2*(0,032+0,16)*2		39,936
				43,61		43,610
				Mezisoučet		83,546
				zdivo ve styku s krovem (kolem pozednic a zhlaví vaz. trámů)		
				86,5*1,0		86,500
				Mezisoučet		86,500
				Součet		590,588
	D		M	Práce a dodávky M		
	D		21-M	Elektromontáže		
66	K	921	210220102	Lanový hromosvod FeZn	kpl	1,000
				dodávka a montáž komponentů lanového hromosvodu vč. revize		
				1		1,000
				Celkem		

1 409 079,00