

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 239/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 55-059

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974

jejímž jménem jedná: Ladislav Šebek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě zvýšení výměr u některých položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení

těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 1 494 933,46 bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Zdůvodnění víceprací je přílohou tohoto Dodatku.

4. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se zvyšuje o 1 494 933,46 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky
2. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cena Díla bez DPH    | <b>7 037 947,49 Kč</b> |
| DPH 21%              | <b>1 477 968,97 Kč</b> |
| DPH 15 %             | <b>0,- Kč</b>          |
| Cena Díla včetně DPH | <b>8 515 916,46 Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

3. Některé výměry v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se upravují v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Dodatku

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změna během výstavby;

V Říčanech dne 30.9.2016  
Objednatel:

V Čepí dne 30.9.2016  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**  
Ladislav Šebek, jednatel

Výtisk č.

**Krycí list změny**

|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3</b>  |   | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>201 / 1</b><br><b>DIO / 1</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>1</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Rekonstrukce mostu</b><br><b>Dopravně - inženýrské opatření</b> |   |   |                                     |
| Objednatel:  | název: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvk. org</b><br>adresa: <b>Zborovská 81/11; Praha 5 - Smíchov</b><br>IČ: <b>00066001</b> |   |                                     |
| Zastoupený:  | název:<br>adresa:<br>IČ:  |   |                                     |
| Zhotovitel:  | název: <b>MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.</b><br>adresa: <b>Čepí č.p. 104</b><br><b>533 32 Čepí</b><br>IČ: <b>29148871</b>                   |   |                                     |

## Evidenční list změny stavby

|   |       |   |  |        |
|---|-------|---|--|--------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3</b>   |       | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><b>201 / 1</b><br><b>DIO / 1</b> | Číslo změny stavby:<br><b>1</b>                |        |
| Název objektu<br><b>Rekonstrukce mostu</b><br><b>Dopravně - inženýrské opatření</b>   |       |   |  |        |
| Strany smlouvy o dílo č 239/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.06.2016 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5<br>Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104   |       |   |  |        |
| Obsah:  |       | Paré č.   | Příjemce                                       |        |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací - počet listů A4   | 2     | 1,2   | Objednatel                                     |        |
| Přehled změn stavby - počet A4  | 1     | 3   | Zhotovitel                                     |        |
| Rozpis ocenění změn - počet listů A4  | 1     | 4   | Projektant                                     |        |
| Přehled dokladů - počet listů A4  | 1     | 5   | TDI  |        |
| Ostatní přílohy dle přehledu dokladů - počet listů A4   | 18    |   |  |        |
| Iniciátor změny: Zhotovitel   |       |   |  |        |
| Popis a zdůvodnění změny včetně kategorie změny:  |       |   |  |        |
| <b>SO 201</b>   |       |   |  |        |
| Úprava hodinového výkonu pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem - práce na provádění základby, úpravy koryta apod. s návazností na nemožnost provedení obtoku mostního objektu z důvodu nutnosti provedení zásypů přechodových oblastí pro provedení konstrukčních vrstev komunikace a kompletace mostního objektu.  |       |   |  |        |
| <b>DIO</b>  |       |   |  |        |
| Úprava množství konstrukčních vrstev komunikace - opravy objízdných tras ve stávající výměře, včetně doplnění prací dle platných předpisů, jako jsou například spojovací nebo infiltrační postřiky mezi jednotlivými vrstvami ve skladbě konstrukčních vrstev komunikace, a to z důvodů většího poškození komunikace provozovanou nákladní dopravou, kterou projekt nemohl předpokládat. Z výše popsaného důvodu je přidána další konstrukční vrstva z ACO (AB) tl do 40 mm, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměřám.   |       |   |  |        |
| Údaje v Kč bez DPH:   |       |   |  |        |
| Cena navrhovaných Méněprací   |       | Cena navrhovaných Víceprací   | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |        |
| <b>0,00</b>   |       | <b>1 494 933,46</b>   | <b>1 494 933,46</b>                            |        |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:</b>  |       |   |  |        |
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | Ing. Jindřich Jirák   | datum  | podpis |
| Mostní technik Kutná Hora   | jméno | Ing. Jiří Čapek   | datum  | podpis |
| Vedoucí mostních techniků KSÚS  | jméno | Miroslav Dostál jr.   | datum  | podpis |
| TDI   | jméno | Ing. Martin Vavřena   | datum  | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |   |  |        |
| <b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)   | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák   | datum  | podpis |
| <b>Zhotovitel</b>   | jméno | Ladislav Šebek  | datum  | podpis |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list   |       |   | Číslo paré:                                    |        |

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3                               | <b>Kategorie:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>201 Rekonstrukce mostu |                   |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 3 122 020,25                  |

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | 0,00  | 0,00  | 3 122 020,25                            | 0,00  |

**Číslo změny SO/PS: 1**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=10/1  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                 | 108 000,00                           | 108 000,00   | 3,46%  |

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1   |
| stavební/montážní práce | 0,00   | 3 230 020,25             | 108 000,00  | 3,46%   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Tomáš Červenci

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Jindřich Jirák

Stavební dozor: souhlasím Ing. Martin Vavřena

Mostní technik Kutná Hora souhlasím Ing. Jiří Čapek

Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím Miroslav Dostál jr.

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3   | <b>Kategorie:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>DIO Dopravně - inženýrské opatření |                   |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 683 730,82                    |

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | 0,00  | 0,00  | 683 730,82                              | 0,00  |

**Číslo změny SO/PS: 1**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=10/1  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                 | 1 386 933,46                         | 1 386 933,46   | 202,85%  |

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1   |
| stavební/montážní práce | 0,00   | 2 070 664,28             | 1 386 933,46  | 202,85%   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Tomáš Červenci

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Jindřich Jirák

Stavební dozor: souhlasím Ing. Martin Vavřena

Mostní technik Kutná Hora souhlasím Ing. Jiří Čapek

Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím Miroslav Dostál jr.





### Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: III/3367 Zbraslavice, most ev. č. 3367-3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Místo:

číslo a název SO: **201 Rekonstrukce mostu**

| Poř. č.pol.                | cenová soustava | Kód položky | Název položky  | MJ  | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství v rozdílu | Cena jednotková | Cena celkem ve smlouvě | Cena ve změně celkem | rozdíl cen celkem | méněpráce ve změně | vícepráce ve změně | rozdíl cen celkem v % |
|----------------------------|-----------------|-------------|--|-----|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 2               | 3           | 5  | 6   | 7                   | 7                 | 7                  | 8               | 9                      | 9                    | 8                 | 8                  | 8                  | 8                     |
|                            |                 | <b>R00</b>  | <b>Pomocné práce a provizorní konstrukce</b>                         |     |                     |                   |                    |                 |                        |                      |                   |                    |                    |                       |
| 3                          | CS ÚRS 2015 01  | 115101202   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 2 160,00            | 3 360,00          | 1 200,00           | 90,00           | 194 400,00             | 302 400,00           | 108 000,00        | 0                  | 108 000,00         | 55,56                 |
|                            |                 | <b>R00</b>  | <b>Pomocné práce a provizorní konstrukce</b>                         |     |                     |                   |                    |                 | <b>194 400,00</b>      | <b>302 400,00</b>    | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>108 000,00</b>  |                       |
| <b>C e l k e m bez DPH</b> |                 |             |  |     |                     |                   |                    |                 | <b>194 400,00</b>      | <b>302 400,00</b>    | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>108 000,00</b>  |                       |

číslo a název SO: **DIO Dopravně-inženýrské opatření**

| Poř. č.pol.                | cenová soustava | Kód položky | Název položky   | MJ | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství v rozdílu | Cena jednotková | Cena celkem ve smlouvě | Cena ve změně celkem | rozdíl cen celkem   | méněpráce ve změně | vícepráce ve změně  | rozdíl cen celkem v % |
|----------------------------|-----------------|-------------|---|----|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                          | 2               | 3           | 5   | 6  | 7                   | 7                 | 7                  | 8               | 9                      | 9                    | 8                   | 8                  | 8                   | 8                     |
|                            |                 | <b>DIO</b>  | <b>Dopravně inženýrské opatření</b>   |    |                     |                   |                    |                 |                        |                      |                     |                    |                     |                       |
| 9                          | CS ÚRS 2015 01  | 572141111   | Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm             | m2 | 3 120,00            | 6 240,00          | 3 120,00           | 200,00          | 624 000,00             | 1 248 000,00         | 624 000,00          | 0                  | 624 000,00          | 100,00                |
|                            |                 |             | <b>Nové položky (JC dle Sod SO 101)</b>   |    |                     |                   |                    |                 |                        |                      |                     |                    |                     |                       |
| 101                        | CS ÚRS 2015 01  | 573231111   | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                    | m2 | 0,00                | 3 120,00          | 3 120,00           | 15,00           | 0,00                   | 46 800,00            | 46 800,00           | 0                  | 46 800,00           | 100,00                |
| 102                        | CS ÚRS 2015 01  | 573111112   | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                        | m2 | 0,00                | 3 120,00          | 3 120,00           | 18,00           | 0,00                   | 56 160,00            | 56 160,00           | 0                  | 56 160,00           | 100,00                |
| 103                        | CS ÚRS 2015 01  | 919735114   | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm   | m  | 0,00                | 10,00             | 10,00              | 90,00           | 0,00                   | 900,00               | 900,00              | 0                  | 900,00              | 100,00                |
| 104                        | CS ÚRS 2015 01  | 919112222   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu | m  | 0,00                | 10,00             | 10,00              | 50,00           | 0,00                   | 500,00               | 500,00              | 0                  | 500,00              | 100,00                |
| 105                        | CS ÚRS 2015 01  | 919121222   | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu     | m  | 0,00                | 10,00             | 10,00              | 150,00          | 0,00                   | 1 500,00             | 1 500,00            | 0                  | 1 500,00            | 100,00                |
| 106                        | CS ÚRS 2015 01  | 113154124   | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase        | m2 | 0,00                | 3 120,00          | 3 120,00           | 100,00          | 0,00                   | 312 000,00           | 312 000,00          | 0                  | 312 000,00          | 100,00                |
| 107                        | CS ÚRS 2015 01  | 979093111   | Vodorovná doprava vybouraných hmot s naložením a složením na skládku do 1 km            | t  | 0,00                | 651,08            | 651,08             | 125,00          | 0,00                   | 81 385,25            | 81 385,25           | 0                  | 81 385,25           | 100,00                |
| 108                        | CS ÚRS 2015 01  | 997006520   | Příplatek k vododrovnému přemístění vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t  | 0,00                | 13 672,72         | 13 672,72          | 5,00            | 0,00                   | 68 363,61            | 68 363,61           | 0                  | 68 363,61           | 100,00                |
| 109                        | CS ÚRS 2015 01  | 979099145   | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                | t  | 0,00                | 651,08            | 651,08             | 300,00          | 0,00                   | 195 324,60           | 195 324,60          | 0                  | 195 324,60          | 100,00                |
| <b>0</b>                   |                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |                     |                   |                    |                 | <b>624 000,00</b>      | <b>2 010 933,46</b>  | <b>1 386 933,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 386 933,46</b> |                       |
| <b>C e l k e m bez DPH</b> |                 |             |   |    |                     |                   |                    |                 | <b>624 000,00</b>      | <b>2 010 933,46</b>  | <b>1 386 933,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 386 933,46</b> |                       |

Za zhotovitele :  
Datum :

Za objednatele :  
Datum :

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

|  |  |
|--|--|
| Číslo změny stavby:                                    | <b>1</b>   |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3</b>     |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce mostu<br>Dopravně-inženýrské opatření |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 201/1<br>DIO/1                                     |

| Doklad                                    | Součást dokumentace ZBV |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | ANO<br>(počet listů A4) | NE - Uloženo |
| Pasport změn                              | 2                       |              |
| Soupis prací pro změnu č. 1               | 2                       |              |
| Fotodokumentace čerpání vody              | 4                       |              |
| Fotodokumentace stavu objízdné komunikace | 6                       |              |
| Zápisy ve SD                              | 2                       |              |
| Situace opravy objízdné komunikace        | 1                       |              |
| Žádost o změnu rozsahu díla               | 1                       |              |
|   |                         |              |
|   |                         |              |
|   |                         |              |
| počet A4 celkem                           | 18                      |              |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| <b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>  |              | Počet příloh: 1/2   |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3   |              | <b>SO/PS:</b><br>201 - Rekonstrukce mostu                                     |
| <b>Název změny:</b><br>Úprava výkonu pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem po provedení zásypů přechodových oblastí  |              | <b>Kategorie <sup>*)</sup></b><br><b>D</b>                                    |
| <b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)<br>Zhotovitel, MPS mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o. ,Šebek  |              | Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.<br>v příloze foto čerpání |
| <b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b><br>Úprava hodinového výkonu pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem - práce na provádění základy, úpravy koryta apod. s návazností na nemožnost provedení obtoku mostního objektu z důvodu nutnosti provedení zásypů přechodových oblastí pro provedení konstrukčních vrstev komunikace a kompletace mostního objektu. |              |   |
| <b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b><br>Úprava hodinového výkonu pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem.   |              |   |
| <b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b><br>SO 201:<br>3 - 115101202 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min   |              |   |
| <b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>  |              | <b>108 000,00 Kč</b>  |
| <b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>   | <b>žádné</b> |   |
| <b>Poznámky:</b>   |              |   |

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>  |  | Počet příloh: 2/2  |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br>III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3   |  | <b>SO/PS:</b><br><b>DIO - Dopravně-inženýrské opatření</b> |
| <b>Název změny:</b><br>Úprava množství konstrukčních vrstev komunikace včetně doplnění prací dle platných předpisů.  |  | <b>Kategorie *)</b><br><b>D</b>                            |
| <b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)<br>Zhotovitel, MPS mostní a pozemní stavby engineering, s. r. o. ,Šebek  |  | Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.        |
| <b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b><br>Úprava množství konstrukčních vrstev komunikace - opravy objízdných tras ve stávající výměře, včetně doplnění prací dle platných předpisů, jako jsou například spojovací nebo infiltrační postřiky mezi jednotlivými vrstvami ve skladbě konstrukčních vrstev komunikace, a to z důvodů většího poškození komunikace provozovanou nákladní dopravou, kterou projekt nemohl předpokládat. Z výše popsaného důvodu je přidána další konstrukční vrstva z ACO (AB) tl do 40 mm, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.   |  |  |
| <b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b><br>Úprava množství konstrukčních vrstev komunikace - opravy objízdných tras.   |  |  |
| <b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b><br>101 - 573231111 - Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2<br>102 - 573111112 - Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2<br>103 - 919735114 - Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm<br>104 - 919112222 - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu<br>105 - 919121222 - Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu<br>106 - 113154124 - Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase<br>107 - 979093111 - Vodorovná doprava vybouraných hmot s naložením a složením na skládku do 1 km<br>108 - 997006520 - Příplatek k vododrov. přemístění vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>109 - 979099145 - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládku (skládkovné)<br><br>vše viz fotodokumentace |  |  |
| <b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>  |  | <b>1 386 933,46 Kč</b>                                     |
| <b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>   |  | <b>žádné</b>   |
| <b>Poznámky:</b>   |  |  |

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/3367 Zbraslavice, most ev. č. 3367-3

Objekt:

**SO.201 - SO.201 - Rekonstrukce mostu**

Místo:

Zbraslavice

Datum:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód  | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |  |  |     |           |              | <b>108 000,00</b> |                 |
| D                             | HSV |  | Práce a dodávky HSV  |     |           |              | 108 000,00        |                 |
| D                             | R00 |  | Pomocné práce a provizorní konstrukce                                |     |           |              | 108 000,00        |                 |
| 3                             | K   | 115101202  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 1 200,000 | 90,00        | 108 000,00        | CS ÚRS 2015 01  |
| VV                            |     | 2*25*24 "- nepřetržitě čerpání na dvou vrtech nebo jámkách PO DOBU PROVÁDĚNÍ ZÁDLAŽBY" |  |     |           | 1 440,000    |                   |                 |