

Ke omel. 21/16
0. 1020



117369

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	4		
Adresát:	PSJ, a.s., Podzimek a synové s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	2141861.68		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	6.6.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	4.6.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	4.6.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	4.6.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	4.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	4.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	4.6.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	4.6.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25337220), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 04.06.2018 07:51:40):

Subjekt (IČO: 46978194), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 04.06.2018 07:51:41):

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 2141861.68, Datum Od: 16.8.2016, Datum do: 31.12.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001361030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01839B6

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ke sml. 21/16
p. 1020

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420 465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

1.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PSJ a.s.

Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva
a Petrem Vondruškou, členem představenstva

Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška

Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel

567 550 111

253 37 220

CZ25337220

Česká spořitelna, a.s

7823712/0800

u KS Brno, sp.zn. odd.B,vložka 2309

2.Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528,589 01 Třešť

Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem

459 78 194

CZ45978194

u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18. 8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatel v původní zakázce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s výše uvedenými změnami a s požadavky provozovatele zařízení se mění i termín dokončení plnění. V souvislosti s oznámením zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 5, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl.1. Smluvní strany

Bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele č. 1 se mění takto:

Před uzavřením dodatku: bankovní spojení Raiffensbank, a.s , číslo účtu : 5014037376/5500

Po uzavření dodatku: bankovní spojení Česká spořitelna, a.s , číslo účtu : 7823712/0800

2) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do **15. 03. 2019**

4) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 368 923 856,15 Kč

slovy: třišedesátosmmilionůdevětsetdvacetřítisíceosmsetpadesátšest 15/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 367 153 722,52 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 5 954 028,90 Kč

Cena méněprací bez DPH: -4 183 895,28 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 770 133,63 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 5

Cena díla bez DPH 368 923 856,15 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: změnový položkový rozpočet


V Jihlavě, dne 06. 06. 2018

V Jihlavě, dne 05. 06. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva



.....
Petr Vondruška
člen představenstva

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny

Soupis Změn pro D5

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vícepráce	méněpráce	cena
Změna Z39 - Doplnění čipů pro evakuaci dle PBR	Doplnění čipů dle aktuálního požárně - evakuačního plánu interního pavilonu Nemocnice Jihlava (evakuaci řídí pomocí čipů pouze pracovník HZS kraje Vysočina), jinak výtahy při vyhlášení evakuace sjedou do nejnižšího patra a zůstanou otevřené.	27 885,00	0,00	27 885,00
Změna Z40 - Skutečné provedení povrchů 3.NP	Vzhledem k odchylkám kvalitativním i rozměrovým v jednotlivých podlažích po plném odkrytí stávajících konstrukcí, je nutné v každém podlaží zmapovat skutečný rozsah provedení úprav povrchů - omítek a podlah vč. doplnění skladby podlah. Tato změna řeší skutečný stav 3.NP.	2 050 534,65	-105 377,66	1 945 156,99
Změna Z41 - Doplnění systému DIRC 1.PP-2.NP	Zadávací PD DIRC řešila pouze řízení vytápění Interního pavilonu. V průběhu realizace bylo zjištěno, že i spojovací chodby jsou řízeny z tohoto pavilonu a bylo nutné provést napojení pro zajištění funkce systému řízení teplot v areálu Nemocnice Jihlava.	62 920,30	0,00	62 920,30
Změna Z42 - Odpočet vstupní stěny a přesun kartového systému	Změna vyplývá z křížení předmětu díla se stavbou zateplení napojovacích krčků na interní pavilon.	24 276,94	-168 505,92	-144 228,98
Změna Z43 - Požadavky uživatele III	Ve změně jsou řešeny požadavky uživatele dle jeho aktuálního lékařského vybavení, hygienických a lékařských norem.	238 237,60	-58 676,17	179 561,43
Změna Z44 - Vytvoření přechodu - napojení na krčky	Ve změně řešeno výškové a materiálové napojení interního pavilonu na stávající krčky. (Po vybourání patra byla určena výšková úroveň průchozích pater, a tudíž bylo nutné provést dořešení napojení jednotlivých podlahových konstrukcí).	46 160,58	0,00	46 160,58
Změna Z45 - Skutečné provedení povrchů 2.NP	Vzhledem k odchylkám kvalitativním i rozměrovým v jednotlivých podlažích po plném odkrytí stávajících konstrukcí, je nutné v každém podlaží zmapovat skutečný rozsah provedení úprav povrchů - omítek a podlah vč. doplnění skladby podlah. Tato změna řeší skutečný stav 2.NP.	2 257 514,88	-107 937,60	2 149 577,28
Změna Z46 - Přeložky vedení v 1.PP, nutné pro fungování areálu	Ve změně je řešeno přepojení vedení MaR, slaboproudu (jednotný čas, telefony, optika), silnoproudu a EPS tak, aby byl zajištěn provoz v ještě nezrekonstruovaných patrech a dalších částech areálu, které technologicky navazují na interní pavilon.	451 851,34	0,00	451 851,34
Změna Z47 - Požadavky hasiče	Změna zajišťuje dokladovou část (revize, zkoušky) pro provedení koordinačních funkčních zkoušek na jednotlivých patrech, kde bylo nutné zajistit doklady na vzájemně se ovlivňujících PBZ zařízeních a dalších ovládaných zařízeních, které se sice rekonstrukce interního pavilonu netýkají, ale HZS Kraje Vysočina požaduje komplexní odzkoušení všech vyhrazených zařízení na jednotlivých patrech.	40 342,50	0,00	40 342,50

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny

Soupis Změn pro D5

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vícepráce	méněpráce	cena
Změna Z48 - Stavební úpravy pro zajištění provozu v 1.PP	Ve změně je řešeno zajištění provozu nemocnice při bourání 1.PP mezi areálem ODN a personálními výtahy interního pavilonu (nutné pro zajištění zásobování jednotlivých oddělení stravou, léky, prádlem, atd.)	90 285,61	0,00	90 285,61
Změna Z49 - Změny vedení 1.PP II	Po provedení sond tloušťky podlahových konstrukcí v 1.PP a zjištění výškové úrovně kabelových kanálů pod 1.PP, byla určena výšková úroveň podlahových, podhledových konstrukcí a AI výplní otvorů. Na základě těchto informací projektant provedl dopřesnění jednotlivých typů podhledů tak, aby splňovali hygienické a požární normy. Z toho vyplynula nutnost přeložení médií do nových pozic, z důvodu zajištění normových světlostních výšek.	513 158,43	-121 317,92	391 840,51
Změna Z50 - Kanalizace - kamerové zkoušky a oprava	Při přepojovacích pracích na dešťové a splaškové kanalizaci byla zjištěna snížená průchodnost potrubí. Na tuto skutečnost upozornil zhotovitel zadavatele a uživatele a doporučil provedení kontroly ležatého potrubí kamerovou zkouškou, aby byl zjištěn skutečný stav, jelikož výměna potrubí ležaté kanalizace nebyla předmětem rekonstrukce interního pavilonu.	150 861,06	0,00	150 861,06
Změna Z51 - Vodorovné konstrukce - odpočet	Nerealizované práce	0,00	-3 622 080,00	-3 622 080,00

DODATEK 5 CELKEM	5 954 028,90	-4 183 895,28	1 770 133,62
-------------------------	--------------	---------------	--------------

Cena díla podle SOD

307 662 456,00

Cena po dodatku číslo 4

367 153 722,523

Cena méněprací

-4 183 895,277

Cena víceprací

5 954 028,900

Cena více-méněprací

1 770 133,622

Cena po dodatku číslo 5

368 923 856,146

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Kanalizace - kamerové zkoušky a oprava	Změny Z50

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	1.1	Zemní práce						
7	132202201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	25,92	308,49		7 996,06	z nabídky
8	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	25,92	38,56		999,48	z nabídky
13	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,92	43,38		1 124,41	z nabídky
14	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	155,52	43,38		6 746,46	z nabídky
15	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,92	86,76		2 248,82	z nabídky
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,92	33,74		874,54	z nabídky
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,84	110,86		5 746,98	z nabídky
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním kamenivó těžené zásypový materiál	m3	25,92	105,08		2 723,67	z nabídky
19	583312000	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	t	8,55	236,19		2 019,70	z nabídky
20	175101101	šlěrkopisek frakce 0-8	m3	0,75	286,32		214,74	z nabídky
21	583373030	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	t	1,24	236,19		292,99	z nabídky
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	14,40	9,16		131,90	z nabídky
	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	43,20	111,00	99,90	4 315,68	URS
	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	43,20	25,50	22,95	991,44	URS
	Celkem	Zemní práce					36 426,88	
Díl:	1.4	Vodorovné konstrukce						
118	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,16	1 982,80		4 282,85	z nabídky
119	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	2,16	304,95		658,89	z nabídky
120	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,16	318,25		687,42	z nabídky
123	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06	16 225,10		934,57	z nabídky
	Celkem	Vodorovné konstrukce					6 563,53	
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
	892855112R00	Provedení kontroly kanalizačního potrubí TV kamerou	m	425,00	110,00	99,00	42 136,80	URS
	Celkem	Ostatní konstrukce na trubním vedení					42 136,80	
Díl:	1.95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
	904 R01	Hzs-přípomoc při provedení kamerových zkoušek	h	16,00	403,50	363,15	5 810,40	URS
136	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	185,00	31,59		5 844,15	z nabídky
	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					11 654,55	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
156	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,16	1 090,59		2 355,67	z nabídky
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	4,99	79,42		396,46	z nabídky
271	99701-R01	Trídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	4,99	7,94		39,64	z nabídky
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,99	112,77		562,95	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,94	6,35		221,89	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	4,75	119,12		566,06	z nabídky
279	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,24	516,20		123,89	z nabídky
	Celkem	Bourání konstrukcí					4 266,56	
Díl:	1.998	Přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	15,22	87,75		1 335,90	z nabídky
	Celkem	Přesun hmot					1 335,90	
Díl:	8.721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
	D+M	Potrubí KG 200	m	15,00	622,00		9 330,00	cena obvyklá
	D+M	Čistící kus KG 200	kus	2,00	1 461,00		2 922,00	cena obvyklá
	D+M	Přesuvka KG 200	kus	4,00	554,00		2 216,00	cena obvyklá
	D+M	Přechod KG 200 na kameninu	kus	4,00	1 157,00		4 628,00	cena obvyklá
		Montážní práce	hod	10,00	380,00			cena obvyklá
	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m Vycištění jednotlivých napojných bodů pomocí tlakového čištění (krtek)	úsek	14,00	2 294,00	2 064,60	28 904,00	URS
80	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,00	13,06		195,90	z nabídky
82	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,15	244,82		280,94	z nabídky
	Celkem	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					48 476,84	

Celkem přípočty **150 861,06 Kč**

Celkem Z50 **150 861,06 Kč**

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Změny vedení 1.PP II	Změny Z49

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl:	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod						
113	7222312010p	Ventil redukční DN 100 PN 6 do 25°C bez manometru	kus	-1,00	25 999,95		-25 999,95	z nabídky
116	722231288p	Filter pitné vody se zpětným proplachem, PN10, postříbené síto nerez DN 100, vč. montáže	kus	-1,00	65 268,84		-65 268,84	z nabídky
136	722262152	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 80 A R/2 horizontální	kus	-1,00	7 217,23		-7 217,23	z nabídky
	Celkem za	Zdravotnická - vnitřní vodovod					-98 486,02	
Díl:	724	Zdravotnická - strojní vybavení						
140	724131158p	Předstěnový modul komplet a sanitálním kalovým čerpadle pro závěsná WC, H=5m, vč. mont.	soubor	-1,00	16 406,87		-16 406,87	z nabídky
141	724131198p	Přečerpávací zařízení pro čisté vody z umvadla a sprchy, H=5m, vč. mont.	soubor	-1,00	6 410,33		-6 410,33	z nabídky
142	998724104	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 36 m	t	-0,08	179,31		-14,70	z nabídky
	Celkem za	Zdravotnická - strojní vybavení					-22 831,90	

Celkem odpočty - 121 317,92 Kč

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	1.3	Svislé a kompletní konstrukce						
28	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,00	69,51		695,10	z nabídky
29	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	16,00	136,03		2 176,48	z nabídky
30	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,00	307,82		3 693,84	z nabídky
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce					6 565,42	
Díl:	1.94	Lešení a stavební výtahy						
135	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2	195,00	92,66		18 068,70	z nabídky
	Celkem za	Lešení a stavební výtahy					18 068,70	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
244	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,20	1 701,32		7 145,54	z nabídky
245	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,60	2 093,93		3 350,29	z nabídky
270	997013119	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,24	79,42		19,24	z nabídky
271	99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	0,24	7,94		1,92	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,24	112,77		27,31	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,70	6,35		10,77	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	1,60	119,12		190,59	z nabídky
	Celkem za	Bourání konstrukcí					10 745,66	
Díl:	998	Přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,68	87,75		235,03	z nabídky
	Celkem za	998 Přesun hmot					235,03	
Díl:	711	Izolace kročejová - zvýšení podlahy 0.59 a 0.60						
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	30,93	51,70	46,53	1 439,17	URS
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m3	5,10	2 550,00	2 295,00	11 712,42	URS
337	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	13 151,59		131,52	z nabídky
	Celkem za	Izolace kročejová - zvýšení podlahy 0.59 a 0.60					13 283,11	
Díl:	2.PBR	Požární bezpečnostní řešení						
1	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	KS	7,00	130,14		910,98	z nabídky
3	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	7,00	4,34		30,38	z nabídky
8	PBR100NÁT	požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	7,00	3 435,39		24 047,73	z nabídky
20	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	7,00	4,34		30,38	z nabídky
26	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,00	5,25		5,25	z nabídky
	Celkem za	Požární bezpečnostní řešení					25 024,72	
Díl:	2.713	Izolace tepelné						
27	631izol050	deska tl.30mm z minerální plsti s hustotou větší než 80 kg/m2	m2	0,22	64,59		14,15	z nabídky
28	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	0,22	43,38		9,50	z nabídky
	Celkem za	Izolace tepelné					23,65	
Díl:	D1.01.4c	Vzduchotechnika						
703	703	Kruhové potrubí SPIRO do DN 250 vč. tvarovek	bm	19,00	269,19		5 114,61	z nabídky
801	801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsností II	m2	58,00	361,77		20 982,66	z nabídky
802	802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsností II	m2	15,00	361,77		5 426,55	z nabídky
903	903	Tepelná izolace minerální s Al polemep 40mm, přívodní potrubí	m2	36,00	165,45		5 956,20	z nabídky
910	910	Požární izolace s požární odolností min.45 minut	m2	22,00	201,70		4 437,40	z nabídky
	Celkem	Vzduchotechnika					41 917,42	

Díl:	D1.01.4e	Zdravotně technické instalace						
	D+M	Příruba DN80/3"	kus	6,00	692,00		4 152,00	cena obvyklá
	D+M	Příruba DN65/2"	kus	6,00	554,00		3 324,00	cena obvyklá
	D+M	Příruba DN100/4"	kus	4,00	740,00		2 960,00	cena obvyklá
	D+M	Cu T-kus D108	kus	1,00	13 735,00		13 735,00	cena obvyklá
	D+M	Cu T-kus D89	kus	1,00	12 132,00		12 132,00	cena obvyklá
	D+M	Cu T-kus D76	kus	1,00	10 708,00		10 708,00	cena obvyklá
	D+M	Cu koleno D108	kus	5,00	12 196,00		60 980,00	cena obvyklá
	D+M	Cu koleno D76	kus	9,00	7 557,00		68 013,00	cena obvyklá
	D+M	Cu trubka D108	m	5,00	3 252,00		16 260,00	cena obvyklá
	D+M	Cu trubka D89	m	16,00	2 240,00		35 840,00	cena obvyklá
	D+M	Cu trubka D76	m	19,00	1 533,00		29 127,00	cena obvyklá
	D+M	Izolace potrubí 108/50 AL	m	5,00	604,00		3 020,00	cena obvyklá
	D+M	Izolace potrubí 89/50 AL	m	13,00	562,00		7 306,00	cena obvyklá
	D+M	Izolace potrubí 76/50	m	19,00	540,00		10 260,00	cena obvyklá
	D+M	Cu přechod letovací 108x4"	kus	5,00	5 577,00		27 885,00	cena obvyklá
	D+M	Cu přechod letovací 89x3"	kus	3,00	3 158,00		9 474,00	cena obvyklá
	D+M	Cu přechod letovací 76x2,5"	kus	5,00	2 930,00		14 650,00	cena obvyklá
	D+M	Cu hrdlo D108	kus	3,00	5 327,00		15 981,00	cena obvyklá
	D+M	Cu hrdlo D89	kus	5,00	2 303,00		11 515,00	cena obvyklá
	D+M	Cu hrdlo D76	kus	4,00	2 192,00		8 768,00	cena obvyklá
	D+M	Pračkový sifon	kus	2,00	118,00		236,00	cena obvyklá
	D+M	HT Potrubí 75	m	18,00	650,00		11 700,00	cena obvyklá
	Celkem	Zdravotně technické instalace					378 026,00	
Díl:	9.EM	Elektromontáže						
		Kabelová spojka do 5x35	ks	6,00	980,00		5 880,00	cena obvyklá
114	210102000r	Propojení kabelů celoplastových spojkou	ks	6,00	620,35		3 722,10	z nabídky
279	744432600	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 4,00 kg uložený volně	m	190,00	21,72		4 126,80	z nabídky
		Demontáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 4,00 kg uložený volně	m	190,00	24,00		4 560,00	cena obvyklá
	Celkem	Elektromontáže					18 288,90	
Díl:	10.2.9999-1296-7	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500						
56	9999-1298	Revizní technik - revize po etapách, podlažích	hod	1,50	326,61		489,92	z nabídky
57	9999-1298	Protokol TIČR	hod	1,50	326,61		489,92	z nabídky
	Celkem	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500					979,83	

Celkem přípočty	513 158,43 Kč
------------------------	----------------------

Celkem Z49	391 840,51 Kč
-------------------	----------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Stavební úpravy pro zajištění provozu v 1.PP	Změny Z48

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Připočet prováděných prací						
Díl:	1.3	Svislé a kompletní konstrukce						
28	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,00	69,51		278,04	z nabídky
		Celkem za Svislé a kompletní konstrukce					278,04	
Díl:	1.94	Lešení a stavební výtahy						
135	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	93,00	92,66		8 617,38	z nabídky
		Celkem za Lešení a stavební výtahy					8 617,38	
Díl:	1.95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
		Dotěsnění mezi provizorní příčkou a stropní konstrukcí (průchody instalací)	m2	12,30	392,00		4 821,60	cena obvyklá
		Geotextilie netkaná PET 600 g/m2	m2	14,76	45,20		667,15	cena obvyklá
		Celkem za Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					5 488,75	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
244	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,20	1 701,32		2 041,58	z nabídky
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	6,54	79,42		519,18	z nabídky
271	99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	6,54	7,94		51,91	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,54	112,77		737,20	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,76	6,35		290,58	z nabídky
279	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,50	516,20		3 355,30	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	0,04	119,12		4,43	z nabídky
		Celkem za Bourání konstrukcí					7 000,18	
Díl:	998	Přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	12,00	87,75		1 053,00	z nabídky
		Celkem za 998 Přesun hmot					1 053,00	
Díl:	1.763-A	Provizorní SDK konstrukce						
371	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	65,40	433,81		28 371,17	z nabídky
		D+M ocelová zárubeň	ks	1,00	1 890,00		1 890,00	cena obvyklá
372	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	65,40	96,40		6 304,56	z nabídky
		Doprava a přesun materiálu	soub	1,00	1 550,00		1 550,00	cena obvyklá
	998763401U00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	381,16	1,42	1,28	487,12	URS
		Celkem za Provizorní SDK konstrukce					38 602,85	
Díl:	D1.01.4g1	Sílnoproudá elektrotechnika - výměník kotelna						
267	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	130,00	20,33		2 642,90	z nabídky
291	210810016R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	130,00	9,54		1 240,20	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	65,00	11,34		737,10	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	65,00	8,69		564,85	z nabídky
257	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	65,00	6,93		450,45	z nabídky
285	210810005R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	65,00	8,69		564,85	z nabídky
		Jistič 10A/B/3f	ks	1,00	947,70		947,70	cena obvyklá
		Chránič s jističem 2P (1P+N), 10A, 30mA, B	ks	1,00	2 005,25		2 005,25	cena obvyklá
		Chránič s jističem 2P (1P+N), 16A, 30mA, B	ks	1,00	1 534,00		1 534,00	cena obvyklá
		Celkem za Sílnoproudá elektrotechnika - výměník kotelna					10 687,30	
Díl:	D1.01.4g1	Sílnoproudá elektrotechnika - chodba Interná - diagnostika						
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	85,00	12,59		1 070,15	z nabídky
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	85,00	9,54		810,90	z nabídky
233	K11kk00548	5250 ZNM, PRÍCHYTKA TYP OMEGA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	190,00	33,25		6 317,50	z nabídky
234	K11kk04228	SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU,	ks	190,00	3,19		606,10	z nabídky
235	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	ks	190,00	9,54		1 812,60	z nabídky
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	ks	2,00	66,38		132,76	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	ks	2,00	52,49		104,98	z nabídky
		Celkem za Sílnoproudá elektrotechnika - chodba Interná - diagnostika					10 854,99	
Díl:	D1.01.4g1	Sílnoproudá elektrotechnika - koridor k LDN						
257	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	70,00	6,93		485,10	z nabídky
258	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	70,00	8,69		608,30	z nabídky
267	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,00	20,33		406,60	z nabídky
291	210810016R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	20,00	9,54		190,80	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	25,00	11,34		283,50	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	25,00	8,69		217,25	z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Stavební úpravy pro zajištění provozu v 1.PP	Změny Z48

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Plastový rozvaděč 12mod	ks	1,00	1 597,60		1 597,60	cena obvyklá
		Jistič 10/B/3f	ks	1,00	630,40		630,40	cena obvyklá
		Jistič 16/B/3f	ks	2,00	630,40		1 260,80	cena obvyklá
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	ks	4,00	66,38		265,52	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	ks	4,00	52,49		209,96	z nabídky
368	210201063	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje	ks	7,00	221,04		1 547,28	z nabídky
	Celkem za	Sílnoproudá elektrotechnika - koridor k LDN					7 703,11	

Celkem přípočty	90 285,61 Kč
------------------------	---------------------

Celkem Z48	90 285,61 Kč
-------------------	---------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	Změny Z47
Objekt :	Požadavky hasiče	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
		Přípočet prováděných prací					
Díl:	9.EM	Elektromontáže					
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	250,00	12,59		3 147,50
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	250,00	9,54		2 385,00
		Drobný montážní materiál	kpl	1,00	750,00		750,00
		Revize zálohovaných obvodů	ks	1,00	12 000,00		12 000,00
	Celkem	Elektromontáže					18 282,50
Díl:		Asistence při zkouškách PBZ					
		Koordinace a provádění koordinční a funkční zkoušky	hod	28,00	520,00		14 560,00
		Revize	ks	3,00	2 500,00		7 500,00
	Celkem	Asistence při zkouškách PBZ					22 060,00

z nabídky

z nabídky

cena obvyklá

cena obvyklá

cena obvyklá

cena obvyklá

Celkem přípočty	40 342,50 Kč
------------------------	---------------------

Celkem Z47	40 342,50 Kč
-------------------	---------------------

		Montáž kabelu optického, přichycení ve strupačce,	m	80,00	30,00	2 400,00	cena obvyklá
		Vytvoření odbočovacího místa na kabelu	ks	2,00	560,00	1 120,00	cena obvyklá
		Identifikace sestavy optických vláken vytažení ze svazku	m	24,00	30,00	720,00	cena obvyklá
		Zatažení sestavy optických vláken do mikrotrubičky k DR	m	50,00	39,00	1 950,00	cena obvyklá
		Odbočovací kryt pro 2x mikrotrubička	ks	2,00	520,00	1 040,00	cena obvyklá
		Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, ModNET SC/APC zelená	ks	24,00	23,65	567,60	cena obvyklá
		Ukončení optického vlákna v opto vaně	ks	24,00	50,00	1 200,00	cena obvyklá
113	T0119	Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru	ks	24,00	94,48	2 267,52	z nabídky
114	T0120	Měření optického vlákna	ks	24,00	198,40	4 761,60	z nabídky
		Lišta nosná 40x60	m	72,00	59,00	4 248,00	cena obvyklá
		Montáž lišty 60x40	m	72,00	29,00	2 088,00	cena obvyklá
		Drobný instalační materiál spojky, odbočky	set	1,00	7 500,00	7 500,00	cena obvyklá
		KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO	m	145,00	173,00	25 085,00	cena obvyklá
		Spojka kabelové lávky 60x200	ks	92,00	21,00	1 932,00	cena obvyklá
		Nosník kabelové lávky nastrop, stěnu KLS	ks	145,00	57,00	8 265,00	cena obvyklá
		Závitová tyč pr.8 mm	ks	42,00	12,00	504,00	cena obvyklá
		Hmoždinka ocelová pr.8 mm	ks	189,00	8,00	1 512,00	cena obvyklá
		Montáž nosníku kabelové lávky	m	145,00	45,00	6 525,00	cena obvyklá
		Montáž kabelové lávky stropní	m	145,00	69,91	10 136,95	cena obvyklá
		Koordinace při identifikaci funkčních kabelů	hod	8,00	380,00	3 040,00	cena obvyklá
		Vyhledání a identifikace stávajících kabelů	hod	12,00	380,00	4 560,00	cena obvyklá
		Demontáž nefunkčních kabelů	hod	45,00	380,00	17 100,00	cena obvyklá
		Drobný montážní materiál, hmoždinky, šrouby, spojovací materiál pro kabelové lávky	kpl	6,00	2 780,00	16 680,00	cena obvyklá
		Celkem za Slaboproudá elektrotechnika - Optické trasy				154 059,43	
Díl:	D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika - Jednotný čas					
		Koordinace při identifikaci funkčních kabelů	hod	8,00	380,00	3 040,00	cena obvyklá
		Vyhledání a identifikace stávajících kabelů	hod	16,00	380,00	6 080,00	cena obvyklá
		Demontáž nefunkčních kabelů	hod	20,00	380,00	7 600,00	cena obvyklá
		Demontáž stávající ústředny jednotného času	hod	12,00	380,00	4 560,00	cena obvyklá
	K0111110089a	CYKY-O 2Ax 1,5	m	38,60	6,53	252,06	z nabídky
	K0111110085c	CYKY-J 7C x 1,5	m	47,00	20,89	981,83	z nabídky
	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy pevně	m	85,60	17,20	1 472,32	z nabídky
	K11kk02412	KSK 80, KRABICE S KRYTÍM IP 66, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035	ks	2,00	28,30	56,60	z nabídky
	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	2,00	94,48	188,96	z nabídky
		Posilovač signálu DCF	ks	1,00	12 672,00	12 672,00	cena obvyklá
		Instalace posilovače signálu DCF	ks	1,00	1 678,23	1 678,23	cena obvyklá
		Kontrola nastavení a provozu stávajícího systému JČ	hod	9,00	380,00	3 420,00	cena obvyklá
		Celkem za Slaboproudá elektrotechnika - Jednotný čas				42 002,00	
Díl:	D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika - Přepojení a přemístění funkčních zařízení v 1 PP a telefonních linek					
		Koordinace při identifikaci funkčních kabelů	hod	6,00	380,00	2 280,00	cena obvyklá
		Vyhledání a identifikace stávajících kabelů	hod	12,00	380,00	4 560,00	cena obvyklá
		Demontáž nefunkčních kabelů	hod	22,00	380,00	8 360,00	cena obvyklá
		Demontáž telekomunikačního rozvaděče	hod	12,00	380,00	4 560,00	cena obvyklá
		Přepojení telekomunikačních linek pro objekt LDN	hod	8,00	380,00	3 040,00	cena obvyklá
		Trubka PVC 1520+ přichytka	m	176,00	21,50	3 784,00	cena obvyklá
		Montáž trubky	m	176,00	29,80	5 244,80	cena obvyklá
		Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	176,00	7,80	1 372,80	cena obvyklá
		Montáž kabelu SYKFY do trubky	m	176,00	21,30	3 748,80	cena obvyklá
		Krabice instalační povrchová montáž	ks	6,00	38,50	231,00	cena obvyklá
		Montáž instalační krabice	ks	6,00	26,30	157,80	cena obvyklá
		Telefonní zásuvka 1xRJ 11	ks	6,00	121,80	730,80	cena obvyklá
		Zapojení telefonní zásuvky	ks	6,00	92,00	552,00	cena obvyklá
		Celkem za Slaboproudá elektrotechnika - Přepojení a přemístění funkčních zařízení v 1 PP a telefonních				38 622,00	
Díl:	13.1.7	EPS - elektroinstalační rozvody					
42	M21.EPS 035	Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d0, sdělovací kabel 2x2x0,8 s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 - Dodávka včetně instalace	m	111,00	29,67	3 293,37	z nabídky
		Celkem za EPS - elektroinstalační rozvody				3 293,37	
Díl:	13.1.9	EPS - úložný a elektroinstalační materiál požárně odolný					
56	M21.EPS 047	Skupinový držák, přichytka - požární odolnost P 90-R - Dodávka včetně instalace	ks	319,00	24,19	7 716,61	z nabídky
57	M21.EPS 048	Hmoždinky, vruty - P 90-R - Dodávka včetně instalace	ks	319,00	8,59	2 740,21	z nabídky
58	M21.EPS 049	Ostatní, drobný instalační materiál P 90-R - Dodávka včetně instalace	ks	1,00	1 039,23	1 039,23	z nabídky
59	M21.EPS 050	Uložení kabelů k lávce, přichytka pro kabelovou lávku - požární odolnost P 90-R - Dodávka včetně instalace	ks	16,00	20,02	320,32	z nabídky
		Celkem za EPS - úložný a elektroinstalační materiál požárně odolný				11 816,37	
Díl:	13.1.10	EPS - Nastavení a programování systému, funkční zkoušky					
61	M21.EPS 051	Nastavení, programování ústředny systému, obslužného a signalizačního panelu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace programování systému. SW práce	hod	3,00	273,98	821,94	z nabídky
63	M21.EPS 053	Výchozí revize systému EPS - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zpráv včetně doprav.	hod	2,00	283,43	566,86	z nabídky
64	M21.EPS 054	Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace programování systému. SW práce	hod	2,00	273,98	547,96	z nabídky

65	M21.EPS 055	Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordinační zkouška dle ČSN 730875 - Vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	2,00	273,98	547,96	z nabídky	
Celkem za		EPS - Nastavení a programování systému, funkční zkoušky					2 484,72	

Celkem přípočty	451 851,34 Kč
------------------------	----------------------

Celkem Z46	451 851,35 Kč
-------------------	----------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA rekonstrukce vedení v 1. NP, nutné pro fungování	Změny Z46
Objekt :	areálu	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	1.3	Svislé a kompletní konstrukce						
28	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	17,00	69,51		1 181,67	z nabídky
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce					1 181,67	
Díl:	1.94	Lešení a stavební výtahy						
135	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	85,00	92,66		7 876,10	z nabídky
	Celkem za	Lešení a stavební výtahy					7 876,10	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
244	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	12,80	1 701,32		21 776,90	z nabídky
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,40	79,42		31,51	z nabídky
271	99701-R01	Třídění sutí a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	0,40	7,94		3,15	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,40	112,77		44,75	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,78	6,35		17,64	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	0,40	119,12		47,27	z nabídky
	Celkem za	Bourání konstrukcí					21 921,21	
Díl:	998	Přesun hmot						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,28	87,75		24,50	z nabídky
	Celkem za	998 Přesun hmot					24,50	
Díl:	2.PBR	Požární bezpečnostní řešení						
1	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	KS	15,00	130,14		1 952,10	z nabídky
3	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	15,00	4,34		65,10	z nabídky
8	PBR100NÁT	požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m ² - balení 17,5 kg	KS	15,00	3 435,39		51 530,85	z nabídky
20	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	15,00	4,34		65,10	z nabídky
26	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,00	5,25		5,25	z nabídky
	Celkem za	Požární bezpečnostní řešení					53 618,40	
Díl:	2.713	PBR - izolace tepelné						
27	631izol050	deska tl.30mm z minerální plsti s hustotou větší než 80 kg/m ²	m ²	1,26	64,59		81,44	z nabídky
28	izol100	Montáž izolace do prostupu	m ²	1,26	43,38		54,69	z nabídky
	Celkem za	PBR - izolace tepelné					136,12	
Díl:	6.999.2	Vliv rekonstrukce						
976	976	Vliv rekonstrukce, komplikovaná montáž, náročná časová a prostorová koordinace, spolupráce šéfmontéra	ks	1,00	11 503,98		11 503,98	z nabídky
	Celkem za	Vliv rekonstrukce					11 503,98	
Díl:	D1.01.4d	Měření a regulace						
		Montáže periferií a ukončení kabelu na straně periferií	hod	24,00	380,00		9 120,00	cena obvyklá
	7.24.7	Propojovací kabel ovládací stíněný	m	265,60	28,08		7 458,05	z nabídky
		UTP cat 5	m	260,00	21,60		5 616,00	cena obvyklá
		JYSTY 2x2x0.8	m	190,00	18,40		3 496,00	cena obvyklá
		LANDATAPAR	m	132,00	38,60		5 095,20	cena obvyklá
	7.25.2	Drátěný žlab 50x100, povrchová úprava zinkováním, včetně spojovacího materiálu a veškerého příslušenství.	m	132,00	196,56		25 945,92	z nabídky
		Pokládka kabelů a zapojení	m	582,00	25,60		14 899,20	cena obvyklá
	7.24.9	propojovací kabel silový stíněný	m	74,00	50,90		3 766,60	z nabídky
		Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	1,00	2 225,00		2 225,00	
		Doprava	km	440,00	18,00		7 920,00	cena obvyklá
	Celkem za	Měření a regulace					85 541,97	
Díl:	9.HZS	Hodinové účtovací sazby						
409	HZS-2	Demontáže	hod	24,00	209,97		5 039,28	z nabídky
	Celkem za	Hodinové účtovací sazby					5 039,28	
Díl:	9.EM	Elektromontáže						
		Elektroinstalační krabice 300x220x120	ks	2,00	585,50		1 171,00	cena obvyklá
		Elektroinstalační krabice 240x190x90	ks	2,00	322,00		644,00	cena obvyklá
		Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných nad 230mm	ks	4,00	390,00		1 560,00	cena obvyklá
		Svorkovnice stoupačková rozbočná	ks	19,00	328,00		6 232,00	cena obvyklá
		Montáž svorkovnic do průřezu 50mm ²	ks	19,00	130,00		2 470,00	cena obvyklá
	Celkem za	Elektromontáže					12 077,00	
Díl:	10.2.9999-129	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500						
56	9999-1298	Revizní technik - revize po etapách, podlažích	hod	1,00	326,61		326,61	z nabídky
57	9999-1298	Protokol TIČR	hod	1,00	326,61		326,61	z nabídky
	Celkem	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500					653,22	
Díl:	D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika - Optické trasy						
		Vana výsuvného panelu FMP6, určená pro osazení čely + kazeta svárů + hřebínek + vvv. kříže	ks	3,00	2 159,00		6 477,00	cena obvyklá
		Čelo panelu FMP 3 pro osazení 2x 12 DSC, neosazený	ks	3,00	255,00		765,00	cena obvyklá
		SC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž, ModNET zelená	ks	72,00	14,08		1 013,76	cena obvyklá
		Instalace a sestavení optické vany + osazení adaptéry	ks	3,00	1 256,00		3 768,00	cena obvyklá
		mikrotubička 7/3,5mm,	m	30,00	7,50		225,00	cena obvyklá
		Instalace mikrotubičky	m	30,00	25,00		750,00	cena obvyklá
		Optický kabel Riser Draka, 24 vl. SM	m	255,00	41,60		10 608,00	cena obvyklá

	Montáž kabelu optického, přichycení na kabelovou lávku	m	175,00	30,00	5 250,00	cena obvyklá
--	--	---	--------	-------	----------	--------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů 2.NP	Změny Z45

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl:	6	Úpravy povrchů						
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% odpočet za kompletně otlučené omítky 1003,0 m ² odpočet za zbourané příčky 63,5m ² x2=127,0 m ²	m ²	-1 130,00	79,64		-89 993,20	z nabídky
Celkem za		Úpravy povrchů					-89 993,20	
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	97801-R02	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % s odstraněním maleb, nátěrů, příp. poškozené štukové vrstvy, poškozených částí omítky	m ²	-1 130,00	15,88		-17 944,40	z nabídky
Celkem za		Bourání konstrukcí					-17 944,40	

Celkem odpočty - **107 937,60 Kč**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Přípočet prováděných prací						
Díl:	1.3	Svislé a kompletní konstrukce						
	50	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	12,00	201,57		2 418,84	z nabídky
	58	Příčky z cihel svisle děrovaných II 140 mm pevností P 10 na MVC	m ²	63,50	316,34		20 087,59	z nabídky
Celkem za		1.3 Svislé a kompletní konstrukce					22 506,43	
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m ²	1 003,00	149,00	134,10	134 502,30	URS
	962051116	Bourání příček se svař. výztuží tl. 15 cm m.č. B2.42 - B2.44; B2.104 - B2.106; 38,0m ²	m ²	38,00	264,50	238,05	9 045,90	URS
	962051115	Bourání příček se svař. výztuží tl. 10 cm m.č. B2.42, B2.44; B2.104 - B2.106; 25,5m ²	m ²	25,50	187,00	168,30	4 291,65	URS
	965044121R00	Příplatek k otlučení omítek se svař. pletivem m.č. B2.42 - B2.44; B2.104 - B2.106; 178,75m ²	m ²	211,50	248,00	223,20	47 206,80	URS
	96201PC	Bourání omítek stropů se svař. výztuží tl. 5-7 cm m.č. B2.42 - B2.44; B2.104 - B2.106, hlavice; 241,9m ²	m ²	241,90	281,00		67 973,90	cena obvyklá
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 2. NP - druhá vrstva tl. prům. 3,93cm	m ³	82,02	2 455,00	2 209,50	181 223,19	URS
	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m.č. B2.42-B2.44; B2.104-B2.106; 216,9m ²	m ³	11,03	1 279,00	1 151,10	12 696,63	URS
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rabič. pletivo tl. 10 cm m.č. B2.01-B2.41; B2.45-B2.69; B2.71-B2.79; B2.81-B2.94; B2.96-B2.103; B2.107-B2.119; 1806,36m ²	m ³	70,99	900,00	810,00	57 501,86	URS
	270	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	317,86	79,42		25 244,39	z nabídky
	272	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	317,86	112,77		35 845,01	z nabídky
	273	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 225,02	6,35		14 128,85	z nabídky
	274	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	317,86	119,12		37 863,41	z nabídky
	99R	příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluchosti a prašnosti)	t	317,86	600,64	540,58	171 828,44	URS
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	119,20	288,00	259,20	30 895,93	URS
	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m	t	39,73	405,00	364,50	14 482,47	URS
	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	39,73	479,00	431,10	17 128,65	URS
	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	39,73	541,00	486,90	19 345,72	URS
	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	39,73	598,00	538,20	21 383,99	URS
	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	39,73	652,00	586,80	23 314,99	URS
Celkem za		96 Bourání konstrukcí					925 904,09	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						
	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m ²	1 130,00	27,09		30 611,70	z nabídky
	612321311	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	1 130,00	129,34		146 154,20	z nabídky
	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m ²	1 130,00	26,83		30 317,90	z nabídky
	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	1 130,00	96,61		109 169,30	z nabídky
	61238-R02	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m ²	1 130,00	71,86		81 201,80	z nabídky
	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	14,50	2 144,64		31 097,28	z nabídky
	620991005	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	650,00	55,00	49,50	32 175,00	URS
	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	650,00	21,70	19,53	12 694,50	URS
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní					473 421,68	

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy									
	949121112	Lešení leh pom koz dílč v 1,5m	m2	288,00	138,00	124,20			35 769,60	URS	
	Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy								35 769,60		
Díl:	711	Izolace kročejová									
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	2 018,00	51,70	46,53			93 897,54	URS	
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	12,11	2 550,00	2 295,00			27 787,86	URS	
		2018*0,01*1,1/7*3									
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	32,29	2 550,00	2 295,00			74 100,96	URS	
		2018*0,02*1,1/3									
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m3	22,20	2 550,00	2 295,00			50 944,41	URS	
		2018*0,03*1,1/3*2									
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m3	44,40	2 550,00	2 295,00			101 888,82	URS	
		2018*0,04*1,1/3									
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m3	27,75	2 550,00	2 295,00			63 680,51	URS	
		2018*0,05*1,1/5									
337	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	361 355,69				3 613,56	z nabídky	
	Celkem za 711 Izolace kročejová								415 913,66		
Díl:	1.776	Podlahy povlakové									
	776101121	Provedení penetrace podkladu 3x2018=6 054m2	m2	6 054,00	6,14				37 171,56	z nabídky	
		3x nátěr (2x nátěr, 1x adhezni můstek)									
	SPC 235211071	PE epoxidový uzavírací nátěr á 5 kg UZIN 480 2x	kg	726,48	440,00	396,00			287 686,08	URS	
		Spotřeba 0,5-0,6 kg/m2									
		2x nátěr 2 018*2*0,8									
	SPC 23521241	adhezni můstek - penetrační nátěr UZIN PE 280 1x	kg	403,60	144,00	129,60			52 306,56	URS	
		Spotřeba 0,2-0,3 kg/m2									
		1x nátěr 2 018*0,2									
	Celkem za Podlahy povlakové								377 164,20		
Díl:	998	Přesun hmot									
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	77,89	87,75				6 835,16	z nabídky	
	Celkem za 998 Přesun hmot								6 835,16		

Celkem přípočty	2 257 514,88 Kč
------------------------	------------------------

Celkem Z45	2 149 577,28 Kč
-------------------	------------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Vytvoření přechodu - napojení na krčky	Změny Z44

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
Přípočet prováděných prací								
Díl:	1.95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
136	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,14	31,59		1 583,92	z nabídky
Celkem							1 583,92	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
168	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,89	31,77		1 108,46	z nabídky
171	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,45	3,97		73,25	z nabídky
172	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	15,25	30,18		460,25	z nabídky
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,61	79,42		48,32	z nabídky
271	99701-R01	Třídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	0,61	7,94		4,83	z nabídky
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,61	112,77		68,61	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,26	6,35		27,04	z nabídky
277	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,02	635,32		9,69	z nabídky
279	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,59	516,20		306,17	z nabídky
	99R	příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluchnosti a prašnosti)	t	0,59	600,64	540,58	320,63	URS
Celkem							2 427,24	
Díl:	1.771	Podlahy z dlaždic keramických						
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,45	18,38		228,83	z nabídky
693	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	34,89	255,48		8 913,70	z nabídky
		Dlažba TAURUS COLOR 10 S Super White 298x298x9	m2	26,86	356,00		9 560,74	cena obvyklá
		Dlažba TAURUS GRANIT 67 S Tibet 198x198x9	m2	15,01	362,00		5 434,34	cena obvyklá
701	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	34,89	1,75		61,06	z nabídky
727	246731-R1	penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	34,89	12,28		428,45	z nabídky
707	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	34,89	123,30		4 301,94	z nabídky
739	777620-R4	Bezprašné otrýskání cementového šlemu betonových konstr. ocelovými broky, nebo broušení diamantovými bruskami	m2	34,89	0,85		29,66	z nabídky
708	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	0,00	28 958,71		28,96	z nabídky
Celkem							28 987,67	
Díl:	1.776	Podlahy povlakové						
713	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	6,00	65,81		394,86	z nabídky
715	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	15,25	96,52		1 471,93	z nabídky
		Povlaková krytina podlahová PVC Dual	m2	19,83	412,00		8 167,90	cena obvyklá
719	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	6,70	21,94		147,00	z nabídky
720	77652-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	6,00	48,26		289,56	z nabídky
725	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	15,25	7,90		120,48	z nabídky
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	15,25	6,14		93,64	z nabídky
727	246731-R1	penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	15,25	12,28		187,27	z nabídky
728	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	15,25	30,71		468,33	z nabídky
729	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	15,25	118,46		1 806,52	z nabídky
739	777620-R4	Bezprašné otrýskání cementového šlemu betonových konstr. ocelovými broky, nebo broušení diamantovými bruskami	m2	15,25	0,85		12,96	z nabídky
730	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	0,00	13 160,43		1,32	z nabídky
Celkem							13 161,75	

Celkem přípočty **46 160,58 Kč**

Celkem Z44 **46 160,58 Kč**

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele III	Změny Z43

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Odpočet neprováděných prací						
Díl:	1.766	Konstrukce truhlářské						
452	76669-R18	Ozn. T87 - Kuchynská linka 1,5 m horní a spodní skřínky, D+M	kus	-1,00	13 604,42		-13 604,42	z nabídky
	Celkem za	Konstrukce truhlářské					-13 604,42	
Díl:	1.767.8	OSTATNÍ						
664	76703-R45	Ozn.O45 - Dělicí stěna z kompaktní desky tl.12 mm, v.2100 mm, dl.4550 m, D+M	kus	-1,00	24 581,86		-24 581,86	z nabídky
632	76703-R13	Ozn.O13 - Vybavení hygienické buňky na pokojích, komaxit, D+M	kus	-1,00	4 505,78		-4 505,78	z nabídky
	Celkem za	OSTATNÍ					-29 087,64	
Díl:	8.725	Zdravotnická - zařizovací předměty						
204	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	-1,00	1 820,00		-1 820,00	z nabídky
206	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	-1,00	143,45		-143,45	z nabídky
145	721119151p	Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet	kus	-1,00	295,86		-295,86	z nabídky
147	725112021p	Keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,00	1 291,03		-1 291,03	z nabídky
		Nerezový podlahový žlab , prostorový, olemem pro napojení na povlak krvlinu vč. montáže	ks	-1,00	7 531,00		-7 531,00	z nabídky
	Celkem za	Zdravotnická - zařizovací předměty					-11 081,34	
Díl:	8.726	Zdravotnická - předstěnové instalace						
215	726111035p	Instalační předstěna - klozet s ovládním zeředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč. ovládacího tl.	soubor	-1,00	3 810,34		-3 810,34	z nabídky
216	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	-1,00	466,21		-466,21	z nabídky
217	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	-1,00	134,48		-134,48	z nabídky
	Celkem za	Zdravotnická - předstěnové instalace					-4 411,03	
Díl:	9.OSV	Svítlidla						
385	SBK 114	"K" - přisazené, s vypínačem, 1x14W, IP20, G5, vč. zdroje (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	-1,00	270,70		-270,70	z nabídky
386	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s křivem	kus	-1,00	221,04		-221,04	z nabídky
	Celkem za	Svítlidla					-491,74	

Celkem odpočty - **58 676,17 Kč**

		Připočet prováděných prací						
Díl:	1.61	Úprava povrchů vnitřní						
112	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,45	247,31		111,29	z nabídky
	Celkem	Úprava povrchů vnitřní					111,29	
Díl:	1.766	Konstrukce truhlářské						
416	766660002	Montáž dvemích křidel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00	262,10		262,10	z nabídky
418	76661-R21	Ozn. T21 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, bezlalcové vnitřní plně otočné jednokřídlové, Zvukové izolační	kus	1,00	7 347,00		7 347,00	z nabídky
		Demontáž stávající kliky a montáž koule x koule	ks	2,00	280,00		560,00	pena obvyklá
		Dveřní koule	ks	2,00	850,00		1 700,00	pena obvyklá
		Náklady na dopravu	kpl	1,00	300,00		300,00	pena obvyklá
		Úprava kuchyňské sestavy T90 m. č. 2.104	kpl	1,00	1 635,00		1 635,00	pena obvyklá
		Úprava kuchyňské sestavy T91 m. č. 2.106	kpl	1,00	3 750,00		3 750,00	pena obvyklá
		Atypická kuchyňská sestava do m.č. 2.20b	kpl	1,00	21 420,00		21 420,00	pena obvyklá
485	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,00	369,74		369,74	z nabídky
	Celkem	Konstrukce truhlářské					37 343,84	
Díl:	1.767.2	ZÁMEČNICKÉ VNITRNÍ						
498	76700-R15	Ozn. Z15 - Ocelová lisovaná dvourámová bezlalcová montovatelná zárubeň 900/1970mm pro dodatečné osazení do zděné příčky tl.150mm, D+M	kus	1,00	2 868,00		2 868,00	z nabídky
682	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,00	28,68		28,68	z nabídky
	Celkem	ZÁMEČNICKÉ VNITRNÍ					2 896,68	
Díl:	1.767.5	HLINIKOVÉ VNITRNÍ						
595	76702-R26	Ozn.A26 - Mobilní pusuvná skladací příčka 6600x2600mm, tl.100mm, D+M	kus	1,00	133 222,22		133 222,22	z nabídky
	Celkem	HLINIKOVÉ VNITRNÍ					133 222,22	
Díl:	1.94	Lešení a stavební výťahy						
135	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,00	92,66		8 339,40	z nabídky
	Celkem	Lešení a stavební výťahy					8 339,40	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
234	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	23,00	71,54		1 645,42	z nabídky
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	0,82	79,42		49,32	z nabídky
271	99701-R01	Třídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skládku, pro recyklaci	t	0,62	7,94		4,93	z nabídky
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,62	112,77		70,03	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,35	6,35		27,60	z nabídky
279	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,62	516,20		320,56	z nabídky
	99R	příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hlučnosti a prašnosti)	t	0,62	600,64	540,58	335,70	URS
	Celkem	Bourání konstrukcí					2 453,56	

Díl:	1.998	Přesun hmot								
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,40		87,75			34,94	z nabídky
Celkem		Přesun hmot							34,94	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava osvětlení v navazujících chodbách v 2.NP, 1.NP, 1.PP								
257	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	143,00		6,93			990,99	z nabídky
258	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	143,00		8,69			1 242,67	z nabídky
413	HZS-6	Provizorní úpravy rozvodu	hod	12,00		238,60			2 863,20	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava osvětlení v navazujících chodbách v 2.NP, 1.NP, 1.PP							5 096,86	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.104								
325	A025519B-A02357 Z	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva zelená	ks	15,00		165,91			2 488,65	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	15,00		47,72			715,80	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	49,00		11,34			555,66	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	49,00		8,69			425,81	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.104							4 185,92	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.106								
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	43,00		11,34			487,62	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	43,00		8,69			373,67	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.106							861,29	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.117								
324	A025519B-A02357 B	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva bílá	ks	2,00		115,19			230,38	z nabídky
325	A025519B-A02357 Z	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva zelená	ks	5,00		165,91			829,55	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	7,00		47,72			334,04	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30,00		11,34			340,20	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	30,00		8,69			260,70	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.117							1 994,87	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.127								
325	A025519B-A02357 Z	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva zelená	ks	2,00		165,91			331,82	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	2,00		47,72			95,44	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	55,00		11,34			623,70	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	55,00		8,69			477,95	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.127							1 528,91	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.128								
325	A025519B-A02357 Z	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva zelená	ks	2,00		165,91			331,82	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	2,00		47,72			95,44	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	35,00		11,34			396,90	z nabídky
260	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	35,00		8,69			304,15	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.128							1 128,31	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.129								
324	A025519B-A02357 B	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva bílá	ks	5,00		115,19			575,95	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	5,00		47,72			238,60	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,00		11,34			226,80	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	20,00		8,69			173,80	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.129							1 215,15	
Díl:	9.EM	Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.130								
324	A025519B-A02357 B	Zasuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezsroub. svorkami, komplet, barva bílá	ks	5,00		115,19			575,95	z nabídky
328	210111041	Montáž zasuvka (polo)zapuštěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	5,00		47,72			238,60	z nabídky
259	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	18,00		11,34			204,12	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	18,00		8,69			156,42	z nabídky
Celkem		Elektromontáže - úprava koncových prvků m.č.2.130							1 175,09	
Díl:	10.2.9999-1296-7	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500								
56	9999-1298	Revizní technik - revize po etapách, podlažích	hod	25,00		326,61			8 165,25	z nabídky
57	9999-1298	Protokol TIČR	hod	25,00		326,61			8 165,25	z nabídky
Celkem		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500							16 330,50	
Díl:	12.ACS	Kartový přístupový systém								
206	C0350400021	KPN-18/10, napájecí zdroj 13,8V/7A, -20.. +50st C, 310 x 350 x 140mmmm, možnost aku 18 Ah	ks	1,00		3 285,37			3 285,37	z nabídky
208	C0350100211	REA::MP, Identifikační terminal, průmyslové provedení, plastova krabice IP55, 4 vstupy/výstupy, nap	ks	1,00		15 163,26			15 163,26	z nabídky
210	C0350500020	HP-PRO, čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Milfare, TagSys	ks	1,00		1 870,14			1 870,14	z nabídky
Celkem		Kartový přístupový systém							20 318,77	

Celkem přípočty 238 237,60 Kč

Celkem Z43 179 561,43 Kč

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	Změny Z42
Objekt :	řesun kartového systému a domácího telefonů na fasádu	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
		Odpočet neprováděných prací					
Díl:	1.767	Konstrukce zámečnické					
617	76704-R1	Ozn.E01 - Venkovní hliníková rámová stěna 5200x2800 mm, se dvěma dvouvř. otočnými dveřmi (900+900)x2100 mm, D+M	kus	-1,00	168 505,92		-168 505,92
	Celkem za	Konstrukce zámečnické					-168 505,92

Celkem odpočty - 168 505,92 Kč

		Připočet prováděných prací					
Díl:	1.3	Svislé a kompletní konstrukce					
28	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00	69,51		139,02
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce					139,02
Díl:	1.61	Úprava povrchů vnitřní					
112	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,25	247,31		61,83
	Celkem za	Úprava povrchů vnitřní					61,83
Díl:	1.94	Lešení a stavební výtahy					
134	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,60	26,32		726,43
	Celkem za	Lešení a stavební výtahy					726,43
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí					
232	974031133	Výsekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	2,50	61,07		152,68
244	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,55	1 701,32		935,73
	Celkem za	Bourání konstrukcí					1 088,40
Díl:	D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika					
4	K11kk02659	KZ 60X100X1,25, ŽLAB S INT.SPOJ., PO/POZ.SENDZIMIR	m	11,00	197,83		2 176,13
5	K11kk02659ns	Nosný systém pro kabelový žlab š. 100mm, konzoly, výložníky, závitové tvče, spojky, příslušenství	m	11,00	101,22		1 113,42
6	210020302	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka	m	11,00	64,50		709,50
	Celkem za	Slaboproudá elektrotechnika					3 999,05
Díl:	12.DT	Přemístění Domácí telefon					
190	K11kk00288	2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ	m	22,00	6,07		133,54
191	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	22,00	17,95		394,90
192	K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50]	m	22,00	3,34		73,48
193	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	22,00	16,06		353,32
		Zápusťná krabice 1 modul	ks	1,00	3 108,00		3 108,00
		Stříška pro 1 modul	ks	1,00	2 788,00		2 788,00
		Montážkrabice včetně ochranné stříšky	ks	1,00	960,00		960,00
		Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00	1 800,00		1 800,00
66	M21. 056	Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému	hod	6,00	236,19		1 417,14
		Výchozí revize	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00
	Celkem	Přemístění Domácí telefon					12 528,38
Díl:	12.ACS	Přemístění ACS					
190	K11kk00288	2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BÍLÁ	m	22,00	6,07		133,54
191	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	22,00	17,95		394,90
192	K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50]	m	22,00	3,34		73,48
202	K03lam00026	SYKFY [5x2x0,50]	m	22,00	5,61		123,42
203	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	22,00	14,62		321,64
204	K0111110089a	CYKY-O 2Ax 1,5	m	22,00	7,18		157,96
205	210800100	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 2x1 mm2 pod omítku ve stěně	m	22,00	14,17		311,74
		Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00	1 800,00		1 800,00
215	com-instal	Instalace, oživení, zaškolení obsluhy	ks	1,00	1 000,00		1 000,00
79	M22-R00-ER.71	Revize a provedení zkoušek stávajícího systému v rámci etap 1-10 - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy.	hod	5,00	283,43		1 417,15
	Celkem	Přemístění ACS					5 733,83

Celkem připočty 24 276,94 Kč

Celkem Z42 - 144 228,98 Kč

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Doplnění systému DIRC 1.PP - 2.NP	Změny Z41

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		Připočet prováděných prací						
Díl:	1.94	Lešení a stavební výtahy						
134	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	74,00	26,32		1 947,68	z nabídky
	Celkem za	Lešení a stavební výtahy					1 947,68	
Díl:	1.96	Bourání konstrukcí						
244	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,78	1 701,32		1 327,03	z nabídky
	Celkem za	Bourání konstrukcí					1 327,03	
Díl:	7.12	Zařízení MaR - Individuální regulace místností DIRC						
1.1	1.1	Demontáž komponentu systému DIRC včetně termopohonů - mosty	ks	1,00	4 500,00		4 500,00	cena obvyklá
	1.2	Úprava stávajících zónových jednotek pro provizorium	ks	2,00	4 198,00		8 396,00	cena obvyklá
	1.3	Opětovná montáž příslušných sestav zónových jednotek systému integrace s úpravami SW	ks	1,00	3 500,00		3 500,00	cena obvyklá
	1.4	Provizorní úpravy SW pro rekonstrukce.	kpl	1,00	15 250,00		15 250,00	cena obvyklá
		Nové komponenty systému DIRC						
1.5	1.5	Transakční jednotka řízení pro systém řízení prostorových teplot, 230V/24V, 1,6A, automatická diagnostika přetížení, řízený náběh výstupu, sběrnice CAN, ethernet	ks	1,00	4 434,55		4 434,55	z nabídky
		Kabeláž a elektroinstalační materiál						
	7.12.3.1	Kabel silový plochy ohebný 3x0,5	m	154,00	18,32		2 821,28	z nabídky
	7.12.3.3	Kabel komunikační FTP pro ethernet, cat.6	m	154,00	20,25		3 118,50	z nabídky
		Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,00	1 800,00		1 800,00	cena obvyklá
		Koordinační práce s původním dodavatelem DIRC	kpl	1,00	12 000,00		12 000,00	cena obvyklá
	Celkem	Zařízení MaR - Individuální regulace místností DIRC					55 820,33	
Díl:	9.EM	Elektromontáže						
341	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, na stěnu, barva bílá	ks	2,00	50,73		101,46	z nabídky
343	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici sroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	ks	2,00	62,04		124,08	z nabídky
		Jistič 16A	ks	2,00	169,00		338,00	cena obvyklá
11	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	ks	2,00	47,91		95,82	z nabídky
		Doplnění rozvaděče - DIN	ks	1,00	965,00		965,00	cena obvyklá
259	341110360	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30,00	11,34		340,20	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	30,00	8,69		260,70	z nabídky
		Revize	kpl	1,00	1 600,00		1 600,00	cena obvyklá
	Celkem	Elektromontáže					3 825,26	

Celkem přípočty	62 920,30 Kč
------------------------	---------------------

Celkem Z41	62 920,30 Kč
-------------------	---------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů 3.NP	Změny Z40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)
		Odpočet neprováděných prací					
Díl: 6		Úpravy povrchů					
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 103,20	79,64		-87 858,85
		odpočet za kompletně otlučené omítky 1055,9 m2					
		odpočet za zbourané příčky 48,2 m2 x2					
	Celkem za	Úpravy povrchů					-87 858,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
	252 97801-R02	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % s odstraněním maleb, nátěrů, příp. poškozené štukové vrstvy, poškozených částí omítky	m2	1 103,20	15,88		-17 518,82
	Celkem za	Bourání konstrukcí					-17 518,82

Celkem odpočty	- 105 377,66 Kč
-----------------------	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)
		Připočet prováděných prací					
Díl: 1.3		Svislé a kompletní konstrukce					
	50 317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm tl 150 cm	kus	8,00	201,57		1 612,56
	58 34224-R01	Příčky z cihel svisle děrovaných tl 140 mm pevností P 10 na MVC	m2	48,20	316,34		15 247,59
	Celkem za	1.3 Svislé a kompletní konstrukce					16 860,15
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m2	1 055,00	149,00	134,10	141 475,50
	962051116	Bourání příček se svař.výztuží tl. 15 cm	m2	34,00	264,50	238,05	8 093,70
		mč. B3.115 - B3.117 34m2					
	962051115	Bourání příček se svař.výztuží tl. 10 cm	m2	14,20	187,00	168,30	2 389,86
		mč. B3.115 - B3.117 14,2m2					
	965044121R00	Příplatek k otlučení omítek se svař. pletivem	m2	85,80	248,00	223,20	19 150,56
		mč. B2.42 - B2.44; B2.104 - B2.106; B5.0m2					
	96201PC	Bourání omítek stropů se svař.výztuží tl. 5-7 cm	m2	95,33	281,00		26 786,33
		mč. B3.115 - B3.118; hlavice 95,325m2					
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	80,77	2 455,00	2 209,50	178 461,32
		ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm					
		3. NP - druhá vrstva tl.přím. 3,87cm					
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rabič.pletivo tl.10 cm	m3	66,29	900,00	810,00	53 697,10
		m. č. B3.01-B3.04; B3.06-B3.09; B3.11-B3.14; B3.16-B3.19; B3.21-B3.24; B3.26-B3.29; B3.31-B3.34; B3.36-B3.39; B3.41; B3.42; B3.44; B3.45; B3.47; B3.49; B3.50; B3.54; B3.53; B3.54; B3.56; B3.57; B3.59; B3.60; B3.62; B3.63; B3.65-B3.71; B3.75; B3.75a; B3.104; B3.106; B3.107; B3.111-B3.115; B3.118-B3.120; B3.124; B3.130-B3.132, podlahy 1712,99 m2					
	270 997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	269,69	79,42		21 419,14
	272 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	269,69	112,77		30 413,45
	273 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 887,86	6,35		11 987,92
	274 99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	269,69	119,12		32 126,01
	99R	příplatek za použití technologie odsávání MTS (snížení hluchosti a prašnosti)	t	269,69	600,64	540,58	145 791,44
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	101,14	288,00	259,20	26 214,30
	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m	t	33,71	405,00	364,50	12 287,95
	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	33,71	479,00	431,10	14 533,16
	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	33,71	541,00	486,90	16 414,28
	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	33,71	598,00	538,20	18 143,70
	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	33,71	652,00	586,80	19 782,09
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					779 167,79
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 103,20	27,09		29 885,69
	612321321	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 103,20	129,34		142 687,89
	612321391	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 103,20	26,83		29 598,86
	612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 103,20	96,61		106 580,15
	61238-R02	Tenkovrstvá štuková omítká včetně penetrace vnitřních stěn	m2	1 103,20	71,86		79 275,95
	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	16,70	2 144,64		35 815,49
	620991005	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	650,00	55,00	49,50	32 175,00
	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	650,00	21,70	19,53	12 694,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					468 713,52

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	367,73	138,00	124,20		45 672,48	URS
Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy						45 672,48	
Díl: 711	Izolace kročejová							
713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	2 099,00	51,70	46,53		97 666,47	URS
SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	19,79	2 550,00	2 295,00		45 419,36	URS
	2099*0,01*1,17*6							
SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	15,39	2 550,00	2 295,00		35 326,17	URS
	2099*0,02*1,13							
SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m3	46,18	2 550,00	2 295,00		105 978,51	URS
	2099*0,04*1,12							
SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m3	23,09	2 550,00	2 295,00		52 989,26	URS
	2099*0,05*1,15							
337 998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	337 379,77			3 373,80	z nabídky
Celkem za	711 Izolace kročejová						340 753,56	
Díl: 1.776	Podlahy povlakové							
776101121	Provedení penetrace podkladu 3x2099,0=5982,0m2	m2	6 297,00	6,14			38 663,58	z nabídky
	3x nátěr (2x nátěr, 1x adhezni můstek)							
SPC 235211071	PE epoxidový uzavírací nátěr á 5 kg UZIN PE 480 2x	kg	755,64	440,00	396,00		299 233,44	URS
	Spotřeba 0,5-0,6 kg/m2							
	2x nátěr 2099*2*0,6							
SPC 23521241	adhezni můstek - penetrační nátěr UZIN PE 280 1x	kg	419,80	144,00	129,60		54 406,08	URS
	Spotřeba 0,2-0,3 kg/m2							
	1x nátěr 2099*0,2							
Celkem za	Podlahy povlakové						392 303,10	
Díl: 998	Přesun hmot							
281 998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	80,50	87,75			7 064,05	z nabídky
Celkem za	998 Přesun hmot						7 064,05	

Celkem připočty	2 050 534,65 Kč
------------------------	------------------------

Celkem Z40	1 945 156,99 Kč
-------------------	------------------------

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	Změny Z39
Objekt :	Doplnění čipů ve výtazích pro evakuaci dle PBR	

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
Přípočet prováděných prací							
Díl:		Výtahy					
1	1	Práce 2 pracovníci - na 3 výtahy	hod	12,00	690,00		8 280,00
2	2	Řídicí elektronika čipů - na 3 výtahy	ks	3,00	4 965,00		14 895,00
3	3	Slot pro odečítání čipů - na 3 výtahy	ks	3,00	590,00		1 770,00
4	4	Díl se symbolem požáru pod slot na čipy - na 3 výtahy	ks	3,00	240,00		720,00
5	5	Elektroinstalační materiál - na 3 výtahy	ks	3,00	350,00		1 050,00
6	6	Čip	ks	6,00	195,00		1 170,00
Celkem		Výtahy					27 885,00

Celkem přípočty	27 885,00 Kč
------------------------	---------------------

Celkem Z39	27 885,00 Kč
-------------------	---------------------