

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: DS/0305/2017/MI/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentem

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

[Redacted contact information]

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

STAVBY VANTO s.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice

Mgr. Ondřej Pavka

Mgr. Ondřej Pavka

Ing. Miroslav Obdržálek

28269314

CZ28269314

SBERBANK

4200426274/6800

[Redacted contact information]

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0305/2017/MI na akci „**Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál koupaliště**“ ze dne 07.09.2017 ve znění Dodatku č. 1, se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 vícepráce (VCP) související se:

- kácením 2 ks stromů dle povolení ke kácení,
- změnou v položce kladení zámkové dlažby na kladení žulových kostek včetně vykopání kostek na skládce a dopravou na místo stavby,
- úpravou stávající šachty MRS,
- změnou v povrchové úpravě asfaltobetonu vozovky I/54 dle požadavku ŘSD Brno,
- doplnění odvodňovacího žlabu s roštem při vstupu do areálu koupaliště,

- doplnění chodníkových obrubníků komunikace na straně při předpokládaném vstupním objektu,
- pochozím nátěrem betonové konstrukce s křemičitým vsypem,
- prodloužením mostního křídla a římsy směrem k silnici z boční strany schodiště,
- ocelovém schodištěm k lávce na hvězdárnu,
- odvozem vybourané suti včetně poplatku za uložení na skládku,
- změnou typu svítidla dle dodaného SMV,

a méněpráce (MNP) související s:

- odpočtem demolice stávající lávky ke hvězdárně,
- odpočtem stavebního objektu Přípojka kanalizace - odečten celý objekt, přípojka bude realizována se vstupním objektem,
- odpočtem stavebního objektu Přeložka slaboproudých vedení (provizorní) - odečten celý objekt (nebylo realizováno),
- odpočtem stavebního objektu Přeložka slaboproudých vedení (konečná) - odečteny položky, které nebyly realizovány,
- odpočtem stavebního objektu Přípojka plynu - odečten celý objekt, přípojka bude realizována se vstupním objektem.

ČI. II. Cena díla

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0305/2017/MI a Dodatku č. 1	8 040 964,70 Kč	1 688 602,59 Kč	9 729 567,29 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 2	126 372,81 Kč	26 538,29 Kč	152 911,10 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 2	8 167 337,51 Kč	1 715 140,88 Kč	9 882 478,39 Kč

ČI. III. Termíny provedení díla

Smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku V. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	11.9.2017
Zahájení stavebních prací	nejpozději do 15.9.2017
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 25.6.2018
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 25.6.2018

ČI. IV. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 04.06.2018, na své 98. schůzi, pod bodem č. 22/98/RMV/2018.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 2

- Oceněný položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 07.06.2018

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62



zhotovitel



objednatel

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.1	Zpevněné plochy a komunikace, dopravní značení
R:	1	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-117 537,80
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kácení 2 ks stromů navíc	kus	2,00000	225,00	450,00
2	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kácení 2 ks stromů navíc	kus	2,00000	561,00	1 122,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kácení 2 ks stromů navíc	kus	2,00000	256,00	512,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 původní výměra výměny : -480*0,5 skutečná výměra 254m2 : 254*0,5	m3	-113,00000 -240,00000 127,00000	150,00	-16 950,00
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 původní výměra výměny : -480*0,5 skutečná výměra 254m2 : 254*0,5	m3	-113,00000 -240,00000 127,00000	31,40	-3 548,20
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m původní výměra výměny : -480*0,5 skutečná výměra 254m2 : 254*0,5	m3	-113,00000 -240,00000 127,00000	150,00	-16 950,00
7	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A původní výměra výměny : -480*0,5*1,8 skutečná výměra 254m2 : 254*0,5*1,8	t	-203,40000 -432,00000 228,60000	404,00	-82 173,60
Díl: 5 Komunikace						116 685,87
8	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drté tl. 4 cm KD 5	m2	-115,00000	247,00	-28 405,00
9	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm KD 5	m2	115,00000	460,00	52 900,00
10	R1	Třídění kamenných kostek na skládce investora KD 5	hod	120,00000	300,00	36 000,00
11	010130121000R	Rypadlo nakladač JCB 3CX - nakládka kostek KD 5	Sh	8,00000	700,00	5 600,00
12	R3	Doprava kostek na místo staveniště KD 5	cesta	5,00000	500,00	2 500,00
13	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 KD 5 Šachta MRS - výšková úprava	kus	1,00000	70,90	70,90
14	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg KD 5 Šachta MRS - výšková úprava 1x prstenec 1x poklop	kus	2,00000	238,00	476,00
15	592239030R	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60 KD 5 Šachta MRS - výšková úprava	kus	1,00000	201,45	201,45
16	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm 24.5.2018 - oper. jednání Záměna na vozovce č. 54 dle požadavků ŘSD za Asfaltový koberec mastix SMA 11S	m2	-120,00000	263,50	-31 620,00
17	576111R	Beton asfalt.mastix SMA 11 S 4 cm 24.5.2018 - oper. jednání	m2	120,00000	453,50	54 420,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.1	Zpevněné plochy a komunikace, dopravní značení
R:	1	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Záměna na vozovce č. 54 dle požadavků ŘSD za Asfaltový koberec mastix SMA 11S				
18	597092111RS1	Žlab odvodňovací ACO V 100 S, dl. 1000 mm, A15, B125, šířka 135 mm, stavební výška 150-250 mm KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) beton C 12/15 vjezd na koupaliště	kus	6,00000	1 568,00	9 408,00
19	597092132RS1	Čelo žlabu pro přípojku DN 100 ACO V 100 S, pro stavební výšku 150-250 mm KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště	kus	2,00000	462,50	925,00
20	597092153RU1	Krycí rošt ACO Drainlock V 100 S, C 250, dl. 500 mm, můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště	kus	12,00000	594,00	7 128,00
21	132101111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 2 do 100 m ³ , STROJNĚ KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště Odvodnění žlábků : 12*0,3*0,8	m ³	2,88000	205,00	590,40
22	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště tam a zpět : 2,88*2	m ³	5,76000	37,10	213,70
23	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště 0,5*2,88	m ³	1,44000	31,40	45,22
24	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště	m	12,00000	93,80	1 125,60
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště 12*0,9*1	m ³	1,08000	1 121,00	1 210,68
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m ³	2,88000	109,00	313,92
27	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 KD 15.5.2018 (operativní bez zápisu) vjezd na koupaliště 6*1*2	m ³	1,20000	2 985,00	3 582,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				42 539,17
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 KD 5 Celková délka obrubníků : 330,5 původní délka v rozpočtu : -200	m	130,50000	240,00	31 320,00
				330,50000		
				-200,00000		

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.1	Zpevněné plochy a komunikace, dopravní značení
R:	1	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	110,16000	114,00	12 558,24

KD 5

Skutečné množství : 143

143,00000

Prořez 2% : 143*0,02

2,86000

Původní VV : -35,7

-35,70000

30	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	18,87000	139,00	2 622,93
----	-----------	-------------------------------------	-----	----------	--------	----------

KD 5

Skutečné množství : 153,5

153,50000

Prořez 2% : 153,5*0,02

3,07000

Původní VV : -137,7

-137,70000

31	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	346,00	692,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

KD 5

32	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	346,00	346,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

KD 5

33	PC1	D + M Ocelového plátu	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
----	-----	-----------------------	----	----------	----------	-----------

1

Díl: 96	Bourání konstrukcí					-800,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------

34	96600x2	Odstranění laviček včetně patek	ks	-4,00000	200,00	-800,00
----	---------	---------------------------------	----	----------	--------	---------

obsahuje i odvoz na meziskládku a uložení pro následné použití

včetně odvozu sutě a zasypaní díry po patce

betonový základ (4m² - 4ks)

4

Díl: 98	Demolice					-45 000,00
----------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------

35	981011xx2	Kompletní odstranění stávající kratší lávky	ks	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
----	-----------	---	----	----------	-----------	------------

KD 8

včetně naložení a odvozu vybouraného materiálu

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 412,23
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,95184	57,50	2 412,23
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady					-5 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

37	00411R2	Projektová dokumentace , pro odstranění stávající lávky kratší	Kč	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
----	---------	--	----	----------	----------	-----------

KD 8

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.2	Nový most
R:	4	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				-6 000,00
1	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zřízení a odstranění, šablon pro hluché vrtání vč. odbourání přebetonovaných hlav pilot, odvozu sutiny a její uložení na	M3	-2,00000	3 000,00	-6 000,00

odpočet šablon - 2m3

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				126 102,00
2	R3	NÁTĚRY POCHOZÍHO BETONU ŘÍMS EPOXIDEM DVOJNÁSOBNÝ S KŘEMIČITÝM VSYPEM	m2	548,00000	41,00	22 468,00

KD 9

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy podkladu.

3	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)Kompletní provedení vč. zřízení, pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů	M3	2,60500	8 000,00	20 840,00
---	--------	---	----	---------	----------	-----------

24.5.2018 - oper. jednání

Prodloužení křídla a římsy směrem k silnici

4	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B120kg/m3Zahrnuje všechny práce a dodávku, materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.	T	0,10000	30 000,00	3 000,00
---	--------	---	---	---------	-----------	----------

24.5.2018 - oper. jednání

Prodloužení křídla a římsy směrem k silnici

5	R5	Schodiště OK k lávce na hvězdárnu	kmpl	1,00000	79 794,00	79 794,00
---	----	-----------------------------------	------	---------	-----------	-----------

KD 9

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				307 044,51
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	917,92080	194,50	178 535,60

KD 8

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Začátek provozního součtu

koeficient přepočtu objemově hmotnosti zeminy = 1,8t/m3 :

Konec provozního součtu

celkem 493m3 : 493*1,8

887,40000

navýšení za prodlouženou délku pilot :

30,52080

(3,14*0,3*0,3*6,0*10)*1,8

7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	917,92080	140,00	128 508,91
---	--------------	---------------------------------	---	-----------	--------	------------

KD 8

Položka pořadí 6 : 917,92080

917,92080

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.3	Přípojka kanalizace
R:	4	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-21 713,45
1	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	h	-16,00000	139,00	-2 224,00
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m	-1,20000	320,00	-384,00
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-1,50000	446,00	-669,00
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-10,60000	190,00	-2 014,00
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-10,60000	24,00	-254,40
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m2	-20,80000	183,00	-3 806,40
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m2	-20,80000	105,00	-2 184,00
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-10,60000	150,50	-1 595,30
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-10,60000	250,00	-2 650,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-5,10000	101,50	-517,65
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-1,40000	921,00	-1 289,40
12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-1,40000	249,50	-349,30
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-10,60000	260,00	-2 756,00
14	PC	Recyklát (zásyp pod zpev. plochou) <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-5,10000	200,00	-1 020,00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						-269,70
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč. dodávky štp fr.0-8mm <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m3	-0,30000	899,00	-269,70
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						-14 009,19
16	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m	-2,80000	66,80	-187,04
17	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 vč. tvarovek <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	m	-2,80000	250,00	-700,00
18	PC041	Jádrový výřez DN150 na stávající plast DN 300 vč. připojení <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	soub	-1,00000	12 770,00	-12 770,00
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop <small>Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat</small>	t	-3,02271	116,50	-352,15
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-8 835,50
20	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-2,80000	30,00	-84,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.3	Přípojka kanalizace
R:	4	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
21	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-1,00000	2 775,00	-2 775,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
22	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm vč. osazení poklopu	kus	-1,00000	376,50	-376,50
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
23	PC072	RŠ plast dle požadavku správce sítě, např. Tegra D600, potrubí DN150, poklop B125, v=1,98	kpl	-1,00000	5 600,00	-5 600,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.7	Objekt: D.2.7 - Přeložka a rekonstrukce VO
R:	7	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 21-M		Elektromontáže				70 122,30
1	348444550R3	svítidlo venkovní LED12 3000K, 57W	kus	-7,00000	2 000,00	-14 000,00
2	348444550R4	svítidlo venkovní LED22 3000K, 102W	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
3	TVO40SQ40N	Svítidlo TESLUX TVO40SQ40N	kus	7,00000	10 512,00	73 584,00
Záměna dle požadavku SMV						
4	TVO40SQ90N	Svítidlo TESLUX TVO40SQ90N	kus	1,00000	13 038,30	13 038,30
Záměna dle požadavku SMV						

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8a	Přeložka slaboproudých vedení - provizorní
R:	8	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _36		Zemní práce, montáž vč.dodávky - provizorní přeložka				-80 667,64
1	460030032	Vytrhání dlažby z pís.podkl.kostka velká, zalitá nerealizováno	m2	-8,00000	115,00	-920,00
2	460030071	Bourání živičných povrchů do 3-5 cm nerealizováno	m2	-16,00000	84,10	-1 345,60
3	460030081	Řezání spáry v asfaltu, betonu - do 5 cm nerealizováno	m	-32,00000	97,10	-3 107,20
4	460030092	Vytrhání obruby ležaté kladené do malty nerealizováno	m	-16,00000	54,90	-878,40
5	460120082	Skladování zeminy do 14 dnů nerealizováno	m3	-11,60000	243,50	-2 824,60
6	460300006	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm nerealizováno	m3	-11,60000	64,90	-752,84
7	460200164	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem. tř. 4 nerealizováno	m	-66,00000	120,00	-7 920,00
8	460200534	Hloubení kabelové rýhy 60cm šir., 130cm hlub., zem. tř. 4 nerealizováno	m	-4,00000	368,50	-1 474,00
9	460420372	Zř.kab.lože, kop.pís., tl.zás.vrst.10cm, cih.napříč, š.35cm nerealizováno	m	-72,00000	100,00	-7 200,00
10	460490012	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm nerealizováno	m	-92,00000	10,70	-984,40
11	Pol__13	Doprava písku na stavbu nerealizováno	m2	-5,80000	150,00	-870,00
12	460510223	Kab.kanál,prefab.bet.žlab,asfalt.TK2(23x18.5/13x13cm) nerealizováno	m	-24,00000	378,00	-9 072,00
13	460560164	Ruční zához kab.rýhy, šíř.35cm, hloub.80cm, zemina třídy 4 nerealizováno	m	-86,00000	42,10	-3 620,60
14	460560534	Ruční zához kab.rýhy, šíř.60cm, hloub.130cm, zem. třídy 4 nerealizováno	m	-4,00000	115,50	-462,00
15	460620014	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem. třídy 4 nerealizováno	m2	-116,00000	46,00	-5 336,00
16	Pol__18	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí nerealizováno	hod	-4,00000	150,00	-600,00
17	Pol__19	Vytyčení stáv. sítí nerealizováno	hod	-8,00000	150,00	-1 200,00
18	Pol__20	Dozor správců dotčených sítí nerealizováno	hod	-4,00000	150,00	-600,00
19	Pol__21	Zakreslení skutečného stavu nerealizováno	hod	-12,00000	150,00	-1 800,00
20	220261104	Konstrukce ocelová do 50 kg na m (mont. vč. materiálu)	ks	-110,00000	30,00	-3 300,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8a	Přeložka slaboproudých vedení - provizorní
R:	8	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nerealizováno				
21	220261111	Výložník jednoduchý (mont. vč. materiálu)	ks	-110,00000	30,00	-3 300,00
		nerealizováno				
22	220261652	Uchycení ocelové konstrukce na konstrukci mostu	ks	-110,00000	50,00	-5 500,00
		nerealizováno				
23	220260504	Trubka pancéřová na konstrukci 150 mm (mont. vč. materiálu)	m	-220,00000	50,00	-11 000,00
		nerealizováno				
24	Pol_26	Povrchová antikoroziní úprava trubky ocelové 150mm	m	-220,00000	30,00	-6 600,00
		nerealizováno				
Díl: _37		Přeložka metropolitní sítě - montáž - provizorní přeložka				-58 890,80
25	220110341	Objímka kabelová značkovací	ks	-4,00000	66,30	-265,20
		nerealizováno				
26	220110346	Štítek kabelový	ks	-4,00000	31,40	-125,60
		nerealizováno				
27	220061813	Profuk. světlovod.kabelu do 144vl. strojně	m	-174,00000	15,00	-2 610,00
		nerealizováno				
28	220061848	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. nad 144vl. v kab. komoře	ks	-2,00000	20,00	-40,00
		nerealizováno				
29	220062510	Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m	ks	-2,00000	20,00	-40,00
		nerealizováno				
30	220062700	Měření na jednom vlákne opt.kabelu + vyhotov. protokolu	ks	-144,00000	20,00	-2 880,00
		nerealizováno				
31	220061831	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu	ks	-144,00000	26,00	-3 744,00
		nerealizováno				
32	220061838	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. nad 144vl.	ks	-4,00000	15,00	-60,00
		nerealizováno				
33	220061861	Montáž spojky na optický kabel do 144 vláken	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
34	220062470	Ochrana sváru vlákna	ks	-288,00000	27,00	-7 776,00
		nerealizováno				
35	220060805	Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu	m	-348,00000	15,00	-5 220,00
		nerealizováno				
36	220060810	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	m	-348,00000	30,00	-10 440,00
		nerealizováno				
37	220060825	Montáž detekčního markeru	ks	-12,00000	20,00	-240,00
		nerealizováno				
38	220060835	Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm	ks	-4,00000	20,00	-80,00
		nerealizováno				
39	220060870	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu	ks	-2,00000	20,00	-40,00
		nerealizováno				
40	220060874	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, s uloženým kabelem	ks	-2,00000	25,00	-50,00
		nerealizováno				

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8a	Přeložka slaboproudých vedení - provizorní
R:	8	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	220060306	Přistavení a příprava kabel.bubnu s HDPE nad pr. 75mm	ks	-348,00000	15,00	-5 220,00
nerealizováno						
42	220060840	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	40,00	-13 920,00
nerealizováno						
43	220060845	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	5,00	-1 740,00
nerealizováno						
44	Pol__20	Kompletní instalace kamelové komory ROMOLD, vč.závěr.prací	ks	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
nerealizováno						
Díl: _38	Přeložka metropolitní sítě - dodávka - provizorní přeložka					-29 910,00
45	ROMOLD	Komora 80.63/44, vodotěsná komora 800x510mm vč.víka A15	ks	-2,00000	150,00	-300,00
nerealizováno						
46	Pol__2	Další příslušenství ke kabelové komoře ROMOLD	kpl	-1,00000	200,00	-200,00
nerealizováno						
47	Raycom	FIST-SOSA2-2SE-S - kazety pro 12 vláken	ks	-24,00000	320,00	-7 680,00
nerealizováno						
48	Raycom	FIST/FOSC oválná a kruhová gelová těsnění	ks	-6,00000	180,00	-1 080,00
nerealizováno						
49	Raycom	FIST-GCO2-FD6-NN - optická spojka vnější	ks	-2,00000	150,00	-300,00
nerealizováno						
50	Pol__6	Instalační materiál do spojek FIST	kpl	-1,00000	150,00	-150,00
nerealizováno						
51	Pol__7	Detekční marker	ks	-12,00000	150,00	-1 800,00
nerealizováno						
52	Pol__8	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	-348,00000	50,00	-17 400,00
nerealizováno						
53	Pol__9	Spojka Plasson pr. 40 mm	ks	-4,00000	250,00	-1 000,00
nerealizováno						
Díl: _39	Přeložka UPC - montáž - provizorní přeložka					-51 304,80
54	220110341	Objímka kabelová značkovací	ks	-4,00000	66,30	-265,20
nerealizováno						
55	220110346	Štítek kabelový	ks	-4,00000	31,40	-125,60
nerealizováno						
56	220061813	Profuk. světlovod.kabelu do 144vl. strojně	m	-174,00000	15,00	-2 610,00
nerealizováno						
57	220061848	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. nad 144vl. v kab. komoře	ks	-2,00000	200,00	-400,00
nerealizováno						
58	220062510	Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m	ks	-2,00000	200,00	-400,00
nerealizováno						
59	220062700	Měření na jednom vlákně opt.kabelu + vyhotov. protokolu	ks	-144,00000	20,00	-2 880,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8a	Přeložka slaboproudých vedení - provizorní
R:	8	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nerealizováno				
60	220061831	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu	ks	-144,00000	26,00	-3 744,00
		nerealizováno				
61	220061838	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spoj. nad 144vl.	ks	-4,00000	20,00	-80,00
		nerealizováno				
62	220061861	Montáž spojky na optický kabel do 144 vláken	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
63	220062470	Ochrana sváru vlákna	ks	-288,00000	15,00	-4 320,00
		nerealizováno				
64	220060805	Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu	m	-348,00000	15,00	-5 220,00
		nerealizováno				
65	220060810	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	m	-348,00000	30,00	-10 440,00
		nerealizováno				
66	220060825	Montáž detekčního markeru	ks	-12,00000	20,00	-240,00
		nerealizováno				
67	220060835	Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm	ks	-4,00000	20,00	-80,00
		nerealizováno				
68	220060870	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
69	220060874	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, s uloženým kabelem	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		nerealizováno				
70	220060306	Přistavení a příprava kabel.bubnu s HDPE nad pr. 75mm	ks	-348,00000	15,00	-5 220,00
		nerealizováno				
71	220060840	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	20,00	-6 960,00
		nerealizováno				
72	220060845	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	15,00	-5 220,00
		nerealizováno				
73	Pol__21	Kompletní instalace kamelové komory ROMOLD, vč.závěr.prací	ks	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
		nerealizováno				
Díl: _40		Přeložka UPC - dodávka - provizorní přeložka				-30 040,00
74	ROMOLD	Komora 80.63/44, vodotěsná komora 800x510mm vč.víka A15	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		nerealizováno				
75	Pol__2	Další příslušenství ke kabelové komoře ROMOLD	kpl	-1,00000	200,00	-200,00
		nerealizováno				
76	Raycom	FIST-SOSA2-2SE-S - kazety pro 12 vláken	ks	-24,00000	200,00	-4 800,00
		nerealizováno				
77	Raycom	FIST/FOSC oválná a kruhová gelová těsnění	ks	-6,00000	290,00	-1 740,00
		nerealizováno				
78	Raycom	FIST-GCO2-FD6-NN - optická spojka vnější	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
79	Pol__6	Instalační materiál do spojek FIST	kpl	-1,00000	200,00	-200,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8a	Přeložka slaboproudých vedení - provizorní
R:	8	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nerealizováno				
80	Pol__7	Detekční marker	ks	-12,00000	150,00	-1 800,00
		nerealizováno				
81	Pol__8	Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	-348,00000	50,00	-17 400,00
		nerealizováno				
82	Pol__9	Spojka Plasson pr. 40 mm	ks	-4,00000	800,00	-3 200,00
		nerealizováno				
Díl: 1		Odhad MCP				100 000,00
83	R1	Odhad MCP	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00

"Vynulování" odhadu z minulého dodatku

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8b	Přeložka slaboproudých vedení - konečná
R:	9	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 41 Zemní práce, montáž vč.dodávky						-208 442,89
1	460030032	Vytrhání dlažby z pís.podkl.kostka velká, zalitá nerealizováno	m2	-8,00000	115,00	-920,00
2	460030071	Bourání živičných povrchů do 3-5 cm nerealizováno	m2	-16,00000	84,10	-1 345,60
3	460030081	Řezání spáry v asfaltu, betonu - do 5 cm nerealizováno	m	-32,00000	97,10	-3 107,20
4	460030092	Vytrhání obruby ležaté kladené do malty nerealizováno	m	-16,00000	54,90	-878,40
5	460120082	Skladování zeminy do 14 dnů nerealizováno	m3	-11,60000	243,50	-2 824,60
6	460300006	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm nerealizováno	m3	-11,60000	64,90	-752,84
7	460200164	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem.tř.4 nerealizováno	m	-80,00000	159,00	-12 720,00
8	460420372	Zř.kab.lože, kop.pis., tl.zás.vrst.10cm, cih.napříč, š.35cm nerealizováno	m	-80,00000	133,00	-10 640,00
9	460490012	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm nerealizováno	m	-80,00000	10,70	-856,00
10	460080001	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění nerealizováno	m3	-2,88000	42,10	-121,25
11	460510223	Kab.kanál, prefab.bet.žlab, asfalt.TK2(23x18.5/13x13cm) nerealizováno	m	-24,00000	115,50	-2 772,00
12	460560164	Ruční zához kab.rýhy, šir.35cm, hloub.80cm, zemina třídy 4 nerealizováno	m	-80,00000	46,00	-3 680,00
13	460620014	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 nerealizováno	m2	-116,00000	150,00	-17 400,00
14	220261104	Konstrukce ocelová do 50 kg na m (mont. vč. materiálu) nerealizováno	ks	-110,00000	290,00	-31 900,00
15	220261111	Výložník jednoduchý (mont. vč. materiálu) nerealizováno	ks	-110,00000	387,50	-42 625,00
16	220261652	Uchycení ocelové konstrukce na konstrukci mostu nerealizováno	ks	-110,00000	30,00	-3 300,00
17	220260504	Trubka pancéřová na konstrukci 150 mm (mont. vč. materiálu) nerealizováno	m	-220,00000	300,00	-66 000,00
18	Pol_28	Povrchová antikorozní úprava trubky ocelové 150mm nerealizováno	m	-220,00000	30,00	-6 600,00
Díl: 42 Přeložka metropolitní sítě - montáž						-44 146,00
19	220061813	Profuk. světlovod.kabelu do 144vl. strojně nerealizováno	m	-140,00000	26,00	-3 640,00
20	220060805	Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu	m	-314,00000	15,00	-4 710,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovní rekrečního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8b	Přeložka slaboproudých vedení - konečná
R:	9	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nerealizováno				
21	220060810	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	m	-314,00000	50,00	-15 700,00
		nerealizováno				
22	220060306	Přistavení a příprava kabel.bubnu s HDPE nad pr. 75mm	ks	-314,00000	15,00	-4 710,00
		nerealizováno				
23	220060840	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-314,00000	29,00	-9 106,00
		nerealizováno				
24	220060845	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-314,00000	20,00	-6 280,00
		nerealizováno				
Díl: 43		Přeložka metropolitní sítě - dodávka				-31 400,00
25	Pol_8	Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	-314,00000	100,00	-31 400,00
		nerealizováno				
Díl: 44		Přeložka UPC - montáž				-149 896,80
26	220110341	Objímka kabelová značkovací	ks	-4,00000	66,30	-265,20
		nerealizováno				
27	220110346	Štítek kabelový	ks	-4,00000	31,40	-125,60
		nerealizováno				
28	220061813	Profuk. světlovod.kabelu do 144vl. strojně	m	-174,00000	25,00	-4 350,00
		nerealizováno				
29	220061848	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. nad 144vl. v kab. komoře	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
30	220062510	Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
31	220062700	Měření na jednom vlákně opt.kabelu + vyhotov. protokolu	ks	-144,00000	29,00	-4 176,00
		nerealizováno				
32	220061831	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu	ks	-144,00000	158,00	-22 752,00
		nerealizováno				
33	220061838	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. nad 144vl.	ks	-4,00000	200,00	-800,00
		nerealizováno				
34	220061861	Montáž spojky na optický kabel do 144 vláken	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
35	220062470	Ochrana sváru vlákna	ks	-288,00000	15,00	-4 320,00
		nerealizováno				
36	220060805	Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu	m	-348,00000	50,00	-17 400,00
		nerealizováno				
37	220060810	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	m	-348,00000	50,00	-17 400,00
		nerealizováno				
38	220060825	Montáž detekčního markeru	ks	-12,00000	200,00	-2 400,00
		nerealizováno				
39	220060835	Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm	ks	-4,00000	200,00	-800,00
		nerealizováno				
40	220060870	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu	ks	-2,00000	1 000,00	-2 000,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.8b	Přeložka slaboproudých vedení - konečná
R:	9	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nerealizováno				
41	220060874	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, s uloženým kabelem	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		nerealizováno				
42	220060306	Přístavení a příprava kabel.bubnu s HDPE nad pr. 75mm	ks	-348,00000	120,00	-41 760,00
		nerealizováno				
43	220060840	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	55,00	-19 140,00
		nerealizováno				
44	220060845	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm (obě v celém úseku)	m	-348,00000	21,00	-7 308,00
		nerealizováno				
45	Pol__21	Kompletní instalace kamelové komory ROMOLD, vč.závěr.prací	ks	-2,00000	1 700,00	-3 400,00
		nerealizováno				
Díl: 45		Přeložka UPC - dodávka				-30 040,00
46	ROMOLD	Komora 80.63/44, vodotěsná komora 800x510mm vč.víka A15	ks	-2,00000	150,00	-300,00
		nerealizováno				
47	Pol__2	Další příslušenství ke kabelové komoře ROMOLD	kpl	-1,00000	200,00	-200,00
		nerealizováno				
48	Raycom	FIST-SOSA2-2SE-S - kazety pro 12 vláken	ks	-24,00000	200,00	-4 800,00
		nerealizováno				
49	Raycom	FIST/FOSC oválná a kruhová gelová těsnění	ks	-6,00000	290,00	-1 740,00
		nerealizováno				
50	Raycom	FIST-GCO2-FD6-NN - optická spojka vnější	ks	-2,00000	200,00	-400,00
		nerealizováno				
51	Pol__6	Instalační materiál do spojek FIST	kpl	-1,00000	200,00	-200,00
		nerealizováno				
52	Pol__7	Detekční marker	ks	-12,00000	150,00	-1 800,00
		nerealizováno				
53	Pol__8	Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	-348,00000	50,00	-17 400,00
		nerealizováno				
54	Pol__9	Spojka Plasson pr. 40 mm	ks	-4,00000	800,00	-3 200,00
		nerealizováno				
Díl: 1		Odhad MCP				400 000,00
55	R1	Odhad Méněprací	kus	1,00000	400 000,00	400 000,00
		"Vynulování" odhadu z minulého dodatku				

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.9b	Přípojka plynu
R:	11	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				-51 916,81
1	11510-1201.00	ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK DO 500L HOD	HOD	-3,00000	71,00	-213,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
2	11900-1423.00	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ NAD 6 KAB. M	M	-5,00000	452,00	-2 260,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
3	12000-1101.00	PŘÍPL ZA ZTÍŽ VYKOPÁVKY V BLÍZK VED M3	M3	-9,45000	372,00	-3 515,40
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
4	13220-1201.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 100M3 M3	M3	-9,45000	388,00	-3 666,60
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
5	13220-1209.00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3 M3	M3	-2,84000	20,00	-56,80
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
6	15110-1101.00	PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 2M M2	M2	-8,32000	88,00	-732,16
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
7	15110-1111.00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL.2M M2	M2	-8,32000	19,00	-158,08
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
8	15110-1301.00	ROZEPŘENÍ STĚN PAŽENÍ PŘÍLOŽ. HL.4M M3	M3	-8,32000	41,00	-341,12
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
9	15110-1311.00	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ HL.DO 4M M3	M3	-8,32000	10,00	-83,20
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
10	16110-1101.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M M3	M3	-9,45000	76,00	-718,20
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
11	16230-1101.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M M3	M3	-6,76000	52,00	-351,52
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
12	16270-1104.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 9KM M3	M3	-2,69000	216,00	-581,04
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
13	16270-2199.00	POPLATEK ZA SKLADKU ŽEMINY A SUTI M3	M3	-2,69000	140,00	-376,60
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
14	16710-1101.00	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 DO 100M3 M3	M3	-6,76000	166,00	-1 122,16
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
15	17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM M3	M3	-6,76000	91,00	-615,16
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
16	17510-1101.00	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANIN M3	M3	-2,69000	351,00	-944,19
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
17	17510-1109.00	PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ SYPANINY M3	M3	-6,76000	208,00	-1 406,08
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
18	19901-0004.00	POPLATKY ZA VYTÝČENÍ SÍTI CELEK	CELEK	-0,10000	5 000,00	-500,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
19	PC	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KUS	KUS	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
20	583-31161	KAMEN TEZ DROB 0-4 B1 # M3	M3	-2,69000	450,00	-1 210,50
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
21	99822-2012.00	PRESUN HMOT NA ZPEV PLOCH KRYT KAM T	T	-56,13000	500,00	-28 065,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 11		PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				-3 305,80
22	11310-6212.00	ROZEBR DLAZEB VOZOV VEL KOST ZIVICE M2	M2	-3,16000	42,00	-132,72
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
23	46592-1135.00	KLADENÍ DLAZBY BET ZELEZOBET DESKY M2	M2	-3,16000	213,00	-673,08

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.9b	Přípojka plynu
R:	11	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
24	PC	NIKA PRO DUP,TR a PL CELEK	CELEK	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 34		STĚNY A PŘÍČKY				-11 490,00
25	61245-3521.00	ZAOMIT RYH STEN SI5CM MC HLAZ DREV M2	M2	-3,00000	550,00	-1 650,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
26	62945-1111.00	VYROVNAVACI VRSTVA MC 15CM M	M	-30,00000	40,00	-1 200,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
27	97403-6132.00	VYSEK RYH ZDI CI HL 10CM S NAD 15CM M	M	-30,00000	288,00	-8 640,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				-1 969,08
28	45157-2111.00	LOZE VYKOPU KAM DROBNE TEZENE M3	M3	-2,69000	732,00	-1 969,08
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 5		KOMUNIKACE				-4 168,04
29	56517-1111.00	PODKL KAMEN OBAL ASF DO3M TR1 10CM M2	M2	-3,16000	566,00	-1 788,56
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
30	56714-2115.00	PODKL KAM ZP CEM KZC1 TL 25CM M2	M2	-3,16000	408,00	-1 289,28
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
31	57813-2111.00	LITY ASF KAMN STR-HR DO 3M TL 3CM M2	M2	-3,16000	345,00	-1 090,20
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE, BOURÁNÍ				-2 442,90
32	91786-2111.00	OSAZ CHODN OBRUB B STOJ OPERA B ZN2 M	M	-1,00000	181,00	-181,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
33	91973-5113.00	REZANI ZIVIC KRYTU TL 10-15CM M	M	-8,40000	104,00	-873,60
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
34	97902-4441.00	OCIST VYBOUR OBRUBN N-LOZE N-VYPLN M	M	-1,00000	21,00	-21,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
35	97908-2219.00	PRIPL ZKD 1KM SUTI SUCHO 1KM T	T	-1,21000	10,00	-12,10
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
36	97908-4213.00	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 1KM T	T	-1,21000	567,00	-686,07
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
37	97908-7213.00	NAKLADANI DOPRAV PROSTR VYBOUR HMOT T	T	-1,21000	553,00	-669,13
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 723		VNITŘNÍ PLYNOVOD				-5 615,90
38	72316-0204.00	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM,ZÁVIT G 1 SOUBOR	SOUBOR	-1,00000	1 138,00	-1 138,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
39	72316-0334.00	ROZPĚRKY PŘÍPOJEK PLYNOMĚRŮ G 1 SOUBOR	SOUBOR	-1,00000	287,00	-287,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
40	72319-0909.00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA PLYNOVÉHO POTRUBÍ KUS	KUS	-1,00000	174,00	-174,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
41	72319-0914.00	NAVAŘENÍ ODBOČKY NA PLYN.POTR.DN 25 KUS	KUS	-1,00000	180,00	-180,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
42	72321-3221.00	KOHOUT KULOVY IMT 593F-F-GAS G1 KUS	KUS	-1,00000	800,00	-800,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
43	72323-9103.00	MTŽ PLYNOVOD.ARMATUR,2 ZÁVITY, G 1 KUSu	KUSu	-1,00000	84,00	-84,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
44	72326-0826.00	MEMBR PLYNOMER PREMEGAS G6 MKM KUS	KUS	-1,00000	2 500,00	-2 500,00

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.9b	Přípojka plynu
R:	11	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
45	72326-1912.00	MONTÁŽ PLYNOMĚRU MKM G1.6-6 KUS	KUS	-1,00000	84,00	-84,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
46	99872-3101.00	PŘESUN HMOT PRO PLYNOVOD DO 6m Tun	Tun	-0,85000	434,00	-368,90
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: 733		ROZVOD POTRUBÍ				-8 578,00
47	221-212919002	ODMASTOVACÍ SATEK VELKY KUS	KUS	-5,00000	12,00	-60,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
48	286-13891	TRUBKA TLAK LPE D32 X 3 METR	METR	-11,00000	163,00	-1 793,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
49	286-535642	OBJIMKA PRO ISIFLO 32 S KUSu	KUSu	-1,00000	44,00	-44,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
50	286-535647	PODP VLOŽKA ISIFLO TYP180 D32 KUSu	KUSu	-1,00000	66,00	-66,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
51	286-535659	PRECHOD ISIFLO TYP112 32x3/4" KUSu	KUSu	-1,00000	315,00	-315,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
52	286-53573	NATRUBEK LPE ELGEF-24V D32 KUSu	KUSu	-3,00000	2 000,00	-6 000,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
53	286-53611.21	NAVRT ODB T-KUS DAA KIT D63/32 FRIALEN KUSu	KUSu	-1,00000	300,00	-300,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: M23		MONTÁŽE POTRUBÍ				-2 230,00
54	23-0050031.00	MONTAZ DOPLNK.KONST.Z PROFIL.MAT. KG	KG	-5,00000	20,00	-100,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
55	23-0050032.00	MONTAZ DOPLNK.KONST.Z TOHO ZHOTOV. KG	KG	-5,00000	20,00	-100,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
56	23-0180012.00	POTR.Z PLAST.HMOT PE,PP 32 X 3 M	M	-11,00000	20,00	-220,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
57	23-0230016.00	HLAV.TLAK.ZK.VZDUCEM 0,6MPA 50 M	M	-11,00000	10,00	-110,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
58	904.00	HZS-zkousky v ramci montaz.praci HOD	HOD	-3,00000	100,00	-300,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
59	905.00	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. HOD	HOD	-4,00000	100,00	-400,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
60	913.00	HZS-Účast plynáren na propojích HOD	HOD	-10,00000	100,00	-1 000,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
Díl: M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				-1 138,00
61	46-0490012.00	ZAKRYTÍ PLYNOVOD.VÝSTRAŽ.FOLÍÍ 33CM M	M	-10,00000	10,00	-100,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
62	46-0490013.00	VYSTR.PE FOLIE-POZOR PLYN-33 CM,ŽLU M	M	-10,00000	8,00	-80,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
63	46-0510203.00	ŽLAB KABELOVÝ PREFA TK1 NEASFALT. M	M	-2,00000	254,00	-508,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
64	331-40824	UKONČENÍ VODIČE-KRABIC.SPOJ 6100-15 KUSu	KUSu	-1,00000	30,00	-30,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				
65	341-40824	SIGNL VODIC CYY2.5mm2 VČ DODÁVKY ULOŽENÍ, ČERNÝ METR	METR	-14,00000	30,00	-420,00
		Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat				

Položkový rozpočet

S:	OP-17-174	Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra navazujícího na areál ko
O:	D.2.9b	Přípojka plynu
R:	11	Změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-11 774,17
66	R01	PPV Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat	%	-0,01000	89 486,53	-894,87
67	R02	Mimostaveništní doprava Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat	%	-0,03600	89 486,53	-3 221,52
68	R03	GZS Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat	%	-0,05200	90 624,53	-4 712,48
69	R05	Ostatní Operativní KD 15.5.2018 - nebude se realizovat	%	-0,03250	90 624,53	-2 945,30