

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-12 Jevíčko

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | |
| 102 | spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm | bm | 13,000 |
| 103 | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2 | m2 | 2,000 |
| 8 Trubní vedení | | | |
| 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 1,500 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 24,000 |
| 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 1,500 |
| 997 Přesun sutě | | | |
| 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,500 |
| 997013501 | složením | t | 2,500 |
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t/km | 48,000 |
| 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,500 |
| 997241621 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí | t | 2,500 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | |
| 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | |
| 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 1,500 |
| 286151330 | <i>trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</i> | <i>m</i> | <i>1,500</i> |
| 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 |
| 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 1,500 |
| 722220211 | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 |
| 722220221 | T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem | kus | 1,000 |
| 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 1,000 |
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 |
| 722225302 | Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 " FRIATHERM starr | kus | 1,000 |
| 319426400 | <i>T-kus mosaz 1/2" x 1/2" x 1/2"</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> |
| 319426330 | <i>nátrubek redukovaný mosaz 1/2" x 3/8"</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> |
| 722229104 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ | kus | 2,000 |
| 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 | kus | 1,000 |
| 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1,500 |
| 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,100 |
| 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,100 |
| 551908200 | <i>flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 1,500 |
| 247811200 | <i>pasta pro těsnění závitů LOCTITE 577 250ml bal.</i> | kus | 1,000 |
| 286156580 | <i>instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75</i> | kus | 2,000 |

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

| | | | |
|-----------|----------------------------------------|-----|-------|
| 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 1,000 |
|-----------|----------------------------------------|-----|-------|

732 Ústřední vytápění - strojovny

| | | | |
|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 4,000 |
|-----------|----------------------------|--------|-------|

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 2,000 |
| 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 2,000 |
| 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 | kus | 1,000 |
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 2,000 |
| 733390105 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubecemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm | m | 2,000 |
| 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,100 |
| 196323500 | <i>trubka SUPERSAN E Cu99,99 stav polotvrdý D15 tl stěny 1,0 mm</i> | m | 2,000 |

734 Ústřední vytápění - armatury

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 196330320 | <i>tvarovka CU víčko s koncem na vnitřní pájení č.5301 16 mm</i> | kus | 1,000 |
| 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 1,000 |
| 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 1,000 |
| 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1,000 |
| 734261413 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění | kus | 1,000 |
| 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 1,000 |
| 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,000 |
| 734292872 | Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit | kus | 1,000 |
| 734295011 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 s ručním ovládním | kus | 1,000 |
| 73429-R | doplňkový spojovací materiál | soubor | 1,000 |
| 734890801 | m | t | 0,100 |
| 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,100 |
| 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,100 |
| 196330160 | <i>tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 15 mm</i> | kus | 1,000 |
| 196330040 | <i>tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 15 mm</i> | kus | 1,000 |
| 551282760 | <i>regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky R16C 1/2" x 15</i> | kus | 1,000 |

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 1,000 |
| 735151577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm | kus | 1,000 |
| 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 1,000 |
| 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 1,000 |
| 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 3,000 |
| 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 0,200 |
| 7351R | Konzole stojánková k otopným tělesům | kus | 4,000 |
| 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 4,000 |
| 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 0,200 |
| 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,100 |

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

| | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|

742 Elektromontáže - rozvodný systém

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 7422711R | Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg | kus | 2,000 |
| 742271R-D | Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg | kus | 3,000 |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 1,500 |
| 3457167R | spojka 2,5 KU-L kabelová | kus | 6,000 |
| 743 | Elektromontáže - hrubá montáž | | |
| 743312170 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem | m | 8,000 |
| 345718210 | lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40 | kus | 8,000 |
| 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 4,000 |
| 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 4,000 |
| 3456269-R | svorka WAGO | kus | 56,000 |
| 743411510 | Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2 | kus | 8,000 |
| 345715630 | Krabice lištová | kus | 8,000 |
| 743414322 | Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ² | kus | 2,000 |
| 345714050 | rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody | kus | 2,000 |
| 743414510 | Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3 | kus | 2,000 |
| 345715150 | krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn | kus | 2,000 |
| 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | | |
| 136 | oprava elektroinstalace , vyřezování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm | bm | 16,000 |
| 744431100 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | m | 30,000 |
| 341095150 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm² | m | 30,000 |
| 744431300 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně | m | 35,000 |
| 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm² | m | 35,000 |
| 744431300-D | Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně | m | 20,000 |
| 745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových | | |
| 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče | | |
| 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji | kus | 3,000 |
| 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | | |
| 135 | oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks | kus | 7,000 |
| 7474121R | Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů | kus | 7,000 |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | |
| 137 | výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks | kus | 6,000 |
| 748 | Zářivka LED | kus | 24,000 |
| 748121118-D | Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem | kus | 3,000 |
| 348381000 | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h | kus | 1,000 |
| 748121145 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 1,000 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | | |
| 119 | výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m ² | m ² | 22,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | |
| 201 | oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž stávajících, osazení nových (poplastovaný plech), oprava fasády, do 15 bm | bm | 1,000 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | |
| 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 1,000 |
| 549146220 | klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel | kus | 1,000 |
| 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ² | kus | 1,000 |
| 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,018 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 1,500 |
| 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,018 |
| 611601920 | <i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |
| 549260430 | <i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |

767 Konstrukce zámečnické

| | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti (hygienická souprava) | kg | 20,000 |
| 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů (hygienická souprava) | kg | 20,000 |

771 Podlahy z dlaždic

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 208 | výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování do 3m2 | m2 | 0,500 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 111 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks | ks | 1,000 |
| 301 | obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2 | m2 | 0,500 |

784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 115 | nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2 | m2 | 55,000 |
| 116 | nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2 | m2 | 12,000 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 145 | Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod. | hod | 12,000 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

Celkem

94 157,33 Kč

