

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-15 Žirovnice

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV Práce a dodávky HSV			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 5-10 bm	bm	9,000
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	1,000
8 Trubní vedení			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1,500
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,500
997 Přesun sutě			
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,100
997013501	složením	t	2,100
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	59,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,100
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,100
PSV Práce a dodávky PSV			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,500
286151330	<i>trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,500</i>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,500
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,500
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
732 Ústřední vytápění - strojovny			
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa			
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,500
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
541122100	<i>těleso nástěnné přímotopné AG, 400x500, nad 1500 W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

742 Elektromontáže - rozvodný systém

742111R	úprava rozvaděče	kus	1,000
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	<i>spojka 2,5 KU-L kabelová</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>

743 Elektromontáže - hrubá montáž

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	10,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	5,000
345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>52,000</i>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	1,000
345715630	<i>Krabice lištová</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ²	kus	2,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	3,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
743629R	Montáž označovacích štítků ISA	kus	2,000
3544211R	<i>štítek plastový označovací</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	18,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	35,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	30,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000
-----------	--	-----	-------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	6,000
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	2,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělěs do 8 ks	ks	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	3,000
348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000
40563124R	<i>Konektor patice standard 230 V - LED</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>

763 Konstrukce suché výstavby

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,500
119	výměna kazetového sádkkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	1,500

766 Konstrukce truhlářské

766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	<i>klíka včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
611601620	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

771 Podlahy z dlaždic

108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2	m2	1,000
-----	---	----	-------

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	1,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	55,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	12,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	12,000
-----	--	-----	--------

Celkem

89 111.19 Kč

