

Slepý rozpočet

Název stavby:	Polní cesta RC 1,k.ú. Třebesko	Doba výstavby:	Objednatel: SPU-pobočka Příbram
Druh stavby:	polní cesta	Začátek výstav	Projektant: GALLO PRO s.r.o
Lokalita:	Třebesko	Konec výstavby	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dn 14.10.2013	Zpracoval: Ing. Kollárová Pavlína

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	800-1		ZEMNÍ PRÁCE				2 378,57	577 459,71	579 838,28		0,17	
	800-1	11	Přípravné a přidružené práce				2 123,58	46 435,41	48 558,99		0,10	
1	800-1	111101103R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 1 ha <i>1,6 *B.3.Bil.zem.prací</i>	har	1,60	8442	0,00	13 507,20	13 507,20	0,00	0,00	RTS I / 2013
2	800-1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 <i>1120 *B.3.Bil.zem.prací</i>	m2	1 120,00	18,09	0,00	20 260,80	20 260,80	0,00	0,00	RTS I / 2013
3	800-1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm <i>1120 *B.3.Bil.zem.prací</i>	m2	1 120,00	5,43	1 243,80	4 837,80	6 081,60	0,00	0,06	RTS I / 2013
4	800-1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm <i>8 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	8,00	90,45	0,00	723,60	723,60	0,00	0,00	RTS I / 2013
5	800-1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm <i>3 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	3,00	135,68	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	RTS I / 2013
6	800-1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm <i>2 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	2,00	211,05	0,00	422,10	422,10	0,00	0,00	RTS I / 2013
7	800-1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm <i>1 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	1,00	754,62	0,00	754,62	754,62	0,00	0,00	RTS I / 2013
8	800-1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm <i>8+3+2+1</i>	kus	14,00	286,43	863,91	3 146,11	4 010,02	0,00	0,04	RTS I / 2013
9	800-1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm <i>8 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	8,00	139,35	10,47	1 104,33	1 114,80	0,00	0,00	RTS I / 2013
10	800-1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm <i>3 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	3,00	183,56	2,20	548,48	550,68	0,00	0,00	RTS I / 2013
11	800-1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm <i>2 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	2,00	223,09	2,35	443,83	446,18	0,00	0,00	RTS I / 2013
12	800-1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm <i>1 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	1,00	280,35	0,85	279,50	280,35	0,00	0,00	RTS I / 2013
	800-1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	119 169,54	119 169,54		0,00	
13	800-1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m <i>806,6 *B.3.Bil.zem.prací</i>	m3	806,60	40,7	0,00	32 828,62	32 828,62	0,00	0,00	RTS I / 2013
14	800-1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 <i>2138,89-29,67 *B.3.Bil.zem.prací</i>	m3	2 109,22	40,31	0,00	85 022,66	85 022,66	0,00	0,00	RTS I / 2013
15	800-1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3; 50% <i>2109,22/2</i>	m3	1 054,61	1,25	0,00	1 318,26	1 318,26	0,00	0,00	RTS I / 2013
	800-1	13	Hloubené vykopávky				254,99	8 089,70	8 344,69		0,07	
16	800-1	132200112RAB	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4,pažení, odvoz 6 km, uložení na skládku (propustek) <i>29,67 C.1.5.Křížení v propustku</i>	m3	29,67	281,25	254,99	8 089,70	8 344,69	0,00	0,07	RTS I / 2013
	800-1	16	Přemístění výkopku				0,00	198 857,56	198 857,56		0,00	
17	800-1	162201441R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 2000 m <i>8 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	8,00	237,5	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
18	800-1	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m <i>3 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	3,00	487,5	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
19	800-1	162201443R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 2000 m <i>2 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	2,00	1093,75	0,00	2 187,50	2 187,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
20	800-1	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m <i>1 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	1,00	1937,5	0,00	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
21	800-1	162201451R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m <i>8 *B.2.Koor.sit.stavby</i>	kus	8,00	49,38	0,00	395,04	395,04	0,00	0,00	RTS I / 2013

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
22	800-1	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m 3 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	3,00	187,5	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
23	800-1	162201453R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 2000 m 2 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	2,00	343,75	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
24	800-1	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m 1 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	1,00	406,25	0,00	406,25	406,25	0,00	0,00	RTS I / 2013
25	800-1	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m (přebytek výkopu) 2109,22-248,27-811,14	m3	1 049,81	77,51	0,00	81 370,77	81 370,77	0,00	0,00	RTS I / 2013
26	800-1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 1049,81+29,67	m3	1 079,48	100	0,00	107 948,00	107 948,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
	800-1	17	Konstrukce ze zemin				0,00	78 203,83	78 203,83	0,00	0,00	
27	800-1	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm 8 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	8,00	48,24	0,00	385,92	385,92	0,00	0,00	RTS I / 2013
28	800-1	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm 3 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	3,00	105,53	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00	RTS I / 2013
29	800-1	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm 2 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	2,00	195,98	0,00	391,96	391,96	0,00	0,00	RTS I / 2013
30	800-1	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm 1 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	1,00	422,1	0,00	422,10	422,10	0,00	0,00	RTS I / 2013
31	800-1	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS 248,27 *B.3.Bil.zem.prací	m3	248,27	52,5	0,00	13 034,18	13 034,18	0,00	0,00	RTS I / 2013
32	800-1	174101101R00	Zásyp podél komunikace 811,14 *B.3.Bil.zem.prací	m3	811,14	59,06	0,00	47 905,93	47 905,93	0,00	0,00	RTS I / 2013
33	800-1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 2109,22-248,27-811,14	m3	1 049,81	15	0,00	15 747,15	15 747,15	0,00	0,00	RTS I / 2013
	800-1	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	124 781,59	124 781,59	0,00	0,00	
34	800-1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 8820,46 *B.3.Bil.zem.prací	m2	8 820,46	3,5	0,00	30 871,61	30 871,61	0,00	0,00	RTS I / 2013
35	800-1	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 8066,49*0,1	m2	806,65	3,92	0,00	3 162,07	3 162,07	0,00	0,00	RTS I / 2013
36	800-1	182201101R00	Svahování násypů 6422,22 *B.2.Bil.zem.prací	m2	6 422,22	11,25	0,00	72 249,98	72 249,98	0,00	0,00	RTS I / 2013
37	800-1	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 1644,26 *B.2.Bil.zem.prací	m2	1 644,26	11,25	0,00	18 497,93	18 497,93	0,00	0,00	RTS I / 2013
	800-1	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 922,08	1 922,08	0,00	0,00	
38	800-1	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m 41 *B.2.Koor.sit.stavby	m	41,00	46,88	0,00	1 922,08	1 922,08	0,00	0,00	RTS I / 2013
	822-1		KOMUNIKACE POZEMNI				5 073 571,83	838 562,60	5 912 134,43	9 685,63		
	822-1	17	Konstrukce ze zemin				0,00	335,46	335,46	0,00	0,00	
39	822-1	174101101R00	Zásyp podél komun.drceným kamenivem (km 1,12832-1,15822) 0,19*29,9	m3	5,68	59,06	0,00	335,46	335,46	0,00	0,00	RTS I / 2013
	822-1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 568 191,24	638 054,40	4 206 245,64	8 897,30		
40	822-1	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky v průměru 5 cm(vyrovnaní zem.pláně km 1,15822-1,32624) 950 *C.1.4.Char.příč.řezy	m2	950,00	30,34	19 507,41	9 315,59	28 823,00	0,10	93,29	RTS I / 2013
41	822-1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm(zvýš.únosnosti ZP) 7870,46 *C.1.4.Char.příč.řezy	m2	7 870,46	58,94	375 896,73	87 988,18	463 884,91	0,19	1 488,07	RTS I / 2013
42	822-1	564752113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm 7898 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	7 898,00	108,41	680 790,84	175 431,34	856 222,18	0,42	3 302,15	RTS I / 2013
43	822-1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 8820,46 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	8 820,46	84,36	626 292,75	117 801,26	744 094,01	0,28	2 469,20	RTS I / 2013
44	822-1	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.8 cm 5719,16 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	5 719,16	351,22	1 776 933,24	231 750,14	2 008 683,38	0,21	1 206,74	RTS I / 2013
45	822-1	569741112R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 13 cm 2511,8*0,5	m2	1 255,90	78,19	83 121,53	15 077,29	98 198,82	0,25	318,67	RTS I / 2013
46	822-1	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm(ochranné zpevnění-propustek) 39,8 C.1.5.Kříž.v prop.km 1.13830	m2	39,80	159,28	5 648,74	690,60	6 339,34	0,48	19,17	RTS I / 2013
	822-1	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 453 744,51	148 249,40	1 601 993,91	767,97		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
47	822-1	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm 5719,16 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	5 719,16	244	1 267 027,91	128 447,13	1 395 475,04	0,13	727,19	RTS I / 2013
48	822-1	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 5719,16 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	5 719,16	11,67	61 332,93	5 409,67	66 742,60	0,00	3,49	RTS I / 2013
49	822-1	573111113R00	Postřik živičný infiltr., asfalt 1,5 kg/m2 5719,16 *B.2.Koor.sit.stavby	m2	5 719,16	24,44	125 383,67	14 392,60	139 776,27	0,01	37,29	RTS I / 2013
	822-1	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				43 673,06	2 740,99	46 414,05		2,10	
50	822-1	599141111R00	Vyplnění spár asfaltovou emulzí (napojení na NCH21) 5 *B.2.Koor.sit.stavby	m	5,00	123,45	463,91	153,34	617,25	0,00	0,02	RTS I / 2013
51	822-1	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120,vč.osazení 5*7	m	35,00	1308,48	43 209,15	2 587,65	45 796,80	0,06	2,09	RTS I / 2013
	822-1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				719,46	850,14	1 569,60		0,50	
52	822-1	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm(napojení na NCH21) 5 *B.2.Koor.sit.stavby	m	5,00	102,87	332,11	182,24	514,35	0,00	0,00	RTS I / 2013
53	822-1	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm(napojení na NCH21) 5 *B.2.Koor.sit.stavby	m	5,00	42,21	0,00	211,05	211,05	0,00	0,00	RTS I / 2013
54	822-1	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek 1+1	kus	2,00	422,1	387,35	456,85	844,20	0,25	0,50	RTS I / 2013
	822-1	96	Bourání konstrukcí				0,00	5 625,00	5 625,00		7,53	
55	822-1	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm 10 *B.2.Koor.sit.stavby	m	10,00	562,5	0,00	5 625,00	5 625,00	0,75	7,53	RTS I / 2013
	822-1	H	Přesuny sutí				0,00	3 607,69	3 607,69		0,00	
56	822-1	979095312R00	Naložení a složení sutí (propustek) 7,53	t	7,53	45,23	0,00	340,58	340,58	0,00	0,00	RTS I / 2013
57	822-1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (propustek)	t	7,53	17,63	0,00	132,75	132,75	0,00	0,00	RTS I / 2013
58	822-1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (propustek) 5*7,53	t	37,65	8,25	0,00	310,61	310,61	0,00	0,00	RTS I / 2013
59	822-1	979990108R00	Poplatek za skládku sutí (propustek) 7,53	t	7,53	375	0,00	2 823,75	2 823,75	0,00	0,00	RTS I / 2013
	822-1		Ostatní materiál				7 243,56	39 099,52	46 343,08		10,23	
60	822-1	011VD	Svislé dopravní značky v rámech na ocel.kci. 1+1	kus	2,00	2375	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
61	822-1	583412066	Kamenivo drcené - zásyp v km 1,12832-1,15822 (1800*5,681)/1000	T	10,23	243,75	2 493,56	0,00	2 493,56	1,00	10,23	RTS I / 2013
62	822-1	998225192R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	t	9 678,10	2,02	0,00	19 549,76	19 549,76	0,00	0,00	RTS I / 2013
63	822-1	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9 678,10	2,02	0,00	19 549,76	19 549,76	0,00	0,00	RTS I / 2013
	823-1		PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ				114 276,88	109 063,35	223 340,23		7,94	
	823-1	18	Povrchové úpravy terénu				11 849,03	108 666,54	120 515,57		0,46	
64	823-1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (nakypření,osetí,zapravení osiva a uválcování) 8066,49 *B.2.Bil.zem.prací	m2	8 066,49	3,62	1 433,49	27 767,20	29 200,69	0,00	0,00	RTS I / 2013
65	823-1	183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici (terénní stupeň) 767 *B.2.Bil.zem.prací	m2	767,00	10,25	1 314,26	6 547,49	7 861,75	0,00	0,41	RTS I / 2013
66	823-1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (trávník 20l/m2) ((8066,49+767)*20)/1000	m3	176,67	62,5	4 249,69	6 792,19	11 041,88	0,00	0,00	RTS I / 2013
67	823-1	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2(30l/strom) (68*30)/1000	m3	2,04	62,5	15,27	112,23	127,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
68	823-1	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 68 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	68,00	125	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
69	823-1	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině 68 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	68,00	302,5	244,40	20 325,60	20 570,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
70	823-1	184202111R00	Ukotvení dřeviny třemi kúly D do 10 cm, dl. do 2 m 68 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	68,00	186,25	2 114,00	10 551,00	12 665,00	0,00	0,03	RTS I / 2013
71	823-1	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině 68 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	68,00	57,5	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
72	823-1	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině 68 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	68,00	62,5	2 477,92	1 772,08	4 250,00	0,00	0,01	RTS I / 2013
73	823-1	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině (50g/strom)	t	0,00	12500	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2013

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
			Rozměry (50*68)/1000000			0,00						
74	823-1	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 176,67+2,04	m3	178,71	125	0,00	22 338,75	22 338,75	0,00	0,00	RTS I / 2013
	823-1		Ostatní materiál				102 427,85	396,81	102 824,66		7,48	
75	823-1	023VD	Travní semeno 1kg/75 m2 (8066,49+767)/75	kg	117,78	125	14 722,50	0,00	14 722,50	0,00	0,00	
76	823-1	024 14VD	Silvamix Forte 30 ,ztratiné 3% ((50*68)*1,03)/1000	kg	3,50	30,63	107,21	0,00	107,21	0,01	0,02	
77	823-1	02262VD	Kuláč frézovaný, impregnovaný, s fazetou a špicí, prům. 100 mm, délka 2 m 68*3	kus	204,00	93,75	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,61	
78	823-1	02263VD	Česká oplocenka 1600/14/150/2/FeZn 0,6*68	m	40,80	25	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,04	
79	823-1	024 5VD	Quercus petraea - kosterní stromy - velikost 10/12, sazenice s balem ,ztratiné 3% 2*1,03 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	2,00	937,5	1 875,00	0,00	1 875,00	0,03	0,06	
80	823-1	022 7VD	Tilia cordata - velikost 14/16, prostokořenná sazenice 3x přesazovaná,ztratiné 5% 15*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	16,00	937,5	15 000,00	0,00	15 000,00	0,15	2,40	
81	823-1	022 3VD	Carpinus betulus – velikost 12/14, sazenice s balem do 800 mm,ztratiné 5% 12*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	13,00	937,5	12 187,50	0,00	12 187,50	0,30	3,90	
82	823-1	025 11VD	Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí,ztratiné 5% 21*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	ks	22,05	937,5	20 671,88	0,00	20 671,88	0,01	0,22	
83	823-1	025 7VD	Prunus domestice -slivoň švestka,ztratiné 5% 7*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	ks	7,35	937,5	6 890,63	0,00	6 890,63	0,01	0,07	
84	823-1	024 4VD	Prunus avium - velikost 12/14, prostokořenná sazenice 3x přesazovaná, s průběžným terminálem, výška nasazení koruny 2,5 m,ztratiné 5% 7*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	kus	7,35	937,5	6 890,63	0,00	6 890,63	0,02	0,11	
85	823-1	025 6VD	Malus domestica - jablň,ztratiné 5% 4*1,05 *B.2.Koor.sit.stavby	ks	4,20	937,5	3 937,50	0,00	3 937,50	0,01	0,04	
86	823-1	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	7,94	50	0,00	396,81	396,81	0,00	0,00	RTS I / 2013
	831-1		HYDROMELIORACE ZEMĚDELSKÉ				144 851,48	46 361,42	191 212,90		113,02	
	831-1	11	Přípravné a přidružené práce				3 230,65	4 761,63	7 992,28		0,28	
87	831-1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm (propustek) 18 C.1.5.Kříž.v prop.km 1.13830	m	18,00	308,14	3 230,65	2 315,87	5 546,52	0,02	0,28	RTS I / 2013
88	831-1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 4*8	h	32,00	76,43	0,00	2 445,76	2 445,76	0,00	0,00	RTS I / 2013
	831-1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3 792,08	831,36	4 623,44		3,81	
89	831-1	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek (propustek) 0,3*0,6*2,8	m3	0,50	3471,79	1 438,86	297,04	1 735,90	2,56	1,28	RTS I / 2013
90	831-1	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 10 cm (trub.sjezd) 0,6+0,6	m2	1,20	57,83	37,24	32,16	69,40	0,21	0,26	RTS I / 2013
91	831-1	451313521R00	Podklad betonový tl. od 100 do 150 mm (trubní sjezd) 0,6*10	m2	6,00	469,69	2 315,98	502,16	2 818,14	0,38	2,27	RTS I / 2013
	831-1	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				42 122,09	31 280,67	73 402,76		50,84	
92	831-1	465511322R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.MC10, 25 cm (propustek) 4,5+11+85,5	m2	101,00	726,76	42 122,09	31 280,67	73 402,76	0,50	50,84	RTS I / 2013
	831-1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				5 624,24	1 019,27	6 643,51		23,25	
93	831-1	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm (propustek,dlažba) 101+0,84+1,2+1,8+1,4	m2	106,24	57,83	5 201,25	942,61	6 143,86	0,20	21,50	RTS I / 2013
94	831-1	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm (trub.sjezd) 1,32+1,32+(0,6*10)	m2	8,64	57,83	422,99	76,66	499,65	0,20	1,75	RTS I / 2013
	831-1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				31 618,44	7 888,05	39 506,49		33,85	
95	831-1	919311112R00	Čelo propustku z betonu prostého C8/10 (propustek) 2,4+1,8+1,9	m3	6,10	2657,7	13 571,71	2 640,26	16 211,97	2,56	15,62	RTS I / 2013
96	831-1	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 (propustek) 0,25*10	m3	2,50	3649,65	6 792,79	2 331,34	9 124,13	2,54	6,34	RTS I / 2013
97	831-1	919311112R00	Čelo propustku z betonu prostého C8/10 (trub.sjezd) (0,65*2,2)*2	m3	2,86	2657,7	6 363,13	1 237,89	7 601,02	2,56	7,32	RTS I / 2013
98	831-1	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 (trub.sjezd)	m3	1,80	3649,65	4 890,81	1 678,56	6 569,37	2,54	4,56	RTS I / 2013

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
			Rozměry 0,18*10		1,80							
	831-1	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				277,16	123,86	401,02		0,36	
99	831-1	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnic 50-80cm 1+1	m	2,00	200,51	277,16	123,86	401,02	0,18	0,36	RTS I / 2013
	831-1	H	Přesuny sutí				0,00	228,29	228,29		0,00	
100	831-1	998332091R00	Přesun hmot, úpravy toků, hráze, příplatek do 1 km	t	113,02	2,02	0,00	228,29	228,29	0,00	0,00	RTS I / 2013
	831-1		Ostatní materiál				58 186,82	228,29	58 415,11		0,62	
101	831-1	28614276	Trubka korugovaná 600x6000 mm (propustek) 2 C.1.5.Kříž.v prop.km 1.13830	kus	2,00	14612,5	29 225,00	0,00	29 225,00	0,13	0,25	RTS I / 2013
102	831-1	919551114VD	Zřízení propustku z trub plastových DN 600mm 10 C.1.5.Kříž.v prop.km 1.13830	m	10,00	979,88	9 798,80	0,00	9 798,80	0,00	0,00	
103	831-1	919551112VD	Zřízení propustku z trub plastových DN 400mm(trub.sjezd km0,97790) 10 C.1.5.A.Sjezd trubní DN400	m	10,00	606,02	6 060,20	0,00	6 060,20	0,00	0,00	
104	831-1	592275200	Žlab odvodňovací TBM 8-60 330/590/75 tl. 80 mm(trub.sjezd) 3+3	kus	6,00	106,72	640,32	0,00	640,32	0,04	0,26	RTS I / 2013
105	831-1	28614274	Trubka korugovaná 400x6000 (trub.sjezd) 2 C.1.5.A.Sjezd trubní DN400	kus	2,00	6231,25	12 462,50	0,00	12 462,50	0,05	0,10	RTS I / 2013
106	831-1	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	113,02	2,02	0,00	228,29	228,29	0,00	0,00	RTS I / 2013
							Celkem:	6 906 525,84				