

Stavba: III/33320 - Brník - Králka

Objekt: silnice č.III/33320 km staničení 2,730 - 3,880, délka úseku 1,150 km, průměrná šířka je 5,3m, plocha 6.095 m2

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Zhotovitel:

Zpracoval: Miroslav Trpišovský

Místo:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3 589 120,00**

**1 Zemní práce 123 540,00**

1	51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením a odvozem materiálu	m2	1 150,000	35,00	40 250,00
2	51359	doprava a poplatek za skládkování do 10 km	m3	115,000	166,00	19 090,00
3	51361	skládkovně	t	190,000	45,00	8 550,00
4	22817	Frézování spár	bm	30,000	85,00	2 550,00
5	52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	2 300,000	17,00	39 100,00
6	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm (odvoz frézovaného materiálu na deponii)	m2	200,000	70,00	14 000,00

**5 Komunikace 3 265 500,00**

7	21810	Hutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné, vyrovnávka	t	370,000	2 350,00	869 500,00
8	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1.000 - 10.000 m2, tl. 5 cm (včetně spojovacího postřiku)	m2	6 095,000	310,00	1 889 450,00
9	21844	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m2 - 25 cm (rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu- 10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem-4% cement,-1% emulze, zhuštění)	m2	1 530,000	330,00	504 900,00
10	22831	Zalévání spár asf. zálivkou	bm	30,000	55,00	1 650,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 200 080,00**

11	51720	Krajnice nezpevněná - zřízení, štěrkodrt' tl. 8 cm	m2	1 150,000	60,00	69 000,00
12	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	6 095,000	4,00	24 380,00
13	37712	VDZ- vodící proužky 12,5 cm zřízení včetně předznačení	bm	2 300,000	29,00	66 700,00
14		DIO	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

**Celkem bez DPH 3 589 120,00**

**Celkem s DPH 4 342 835,20**

