

900 sml. 4806/17  
0 1264



116778

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Úspory energií - SŠ PTA Jihlava" ze dne 27.7. 2017.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	TERNI s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	803514.26		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	28.5.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OM/Z. Berka	2.5.2018		
Projednáno s:	OM/P. Kolář	2.5.2018		
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	2.5.2018		
Předkládá:	OM/P. Kolář	2.5.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	2.5.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/I. Fryšová	2.5.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	2.5.2018	

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 42634296), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 25.05.2018 09:30:37):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Úspory energií - SŠ PTA Jihlava" ze dne 27.7. 2017.

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: 803514.26, Datum Od: 2.5.2018, Datum do: 31.5.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 002115, ORJ: 000009000, ORG: 0001787000000 POL: 6121 UZ: 000000000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0183AXX

Kraj Vysočina

Seznam 4806/17

D. 1264

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2017 (ID smlouvy 105249) na akci

**„Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“**uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**1. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

564 602 205, 724 650 190

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211011832/6800

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**TERNI s.r.o.**

Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Ing. Prokopem Hávou, jednatelem

Ing. Prokop Háva, Roman Kubelka

Ing. Jan Kabátek

567 330 270


42634296

CZ42634296

Komerční banka, a.s.

433446681/0100

KS Brno, oddíl C, vložka 4215



## 2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“ uzavřené dne 27.7. 2017 takto:

### 1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

#### Cena díla před uzavřením dodatku č.1:

Cena bez DPH: 13 353 921,20 Kč

DPH 21%: 2 804 323,60 Kč

**Cena celkem s DPH činí: 16 158 244,80 Kč**

slovy: šestnáctmilionůstopadesátosmtisícdvěstáčtyřicetčtyřikorunyosmdesáthaléřů českých

#### Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.1:

Cena víceprací bez DPH: 673 190,07 Kč

Cena méněprací bez DPH: -9 128,70 Kč

Cena víceprací/méněprací bez DPH: 664 061,37 Kč

DPH 21%: 139 452,89 Kč

Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 803 514,26 Kč

#### Cena díla po uzavření dodatku č.1:

Cena díla celkem bez DPH: 14 017 982,57 Kč

DPH 21%: 2 943 776,49 Kč

**Cena celkem s DPH činí: 16 961 759,06 Kč**

slovy: šestnáctmilionůdevětsetšedesátjednatisícsemsetpadesátdevět korunšesthaléřů českých

## 2. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

  
Kraj Vysočina

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z1

V Jihlavě ..... 24. 05. 2018

V Jihlavě ..... 24. 05. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

**TERNI** s.r.o.  
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA  
tel.: 567 330 270

.....  
Ing. Prokop Háva  
jednatel

**Kraj Vysočina**  
Zižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

36

# měnový list Z1

Název stavby: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

## Rozpočtové náklady v Kč

### SO 01 - Stavební práce

Stavební práce		Cena bez DPH	vicepráce	méněpráce
01 1U	VON - zábory veřejných prostranství , vč. komunikací	-3 000,00	0,00	-3 000,00
01 2U	Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek "Larsen"	20 261,22	20 261,22	0,00
01 3U	Úprava odvodušnění plynovodu	2 792,00	2 792,00	0,00
Celková cena		20 053,22	23 053,22	-3 000,00

### SO 02 - Stavební práce

Stavební práce		Cena bez DPH	vicepráce	méněpráce
02 1U	VON - zábory veřejných prostranství , vč. komunikací	-3 000,00	0,00	-3 000,00
02 2U	Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek "Larsen"	13 507,48	13 507,48	0,00
02 3U	Chybějící vrata V1 - místnost č. 1.07	92 370,39	92 370,39	0,00
02 4U	Neosazené ventilační mřížky	-128,70	0,00	-128,70
02 5U	Doplnění chybějícího zdiva v délce 1.11	48 073,55	48 073,55	0,00
02 6U	Úprava nadpraží nad chybějícími vraty V1 - místnost č. 1.07	20 318,20	20 318,20	0,00
02 7U	Úprava fasády po demontáži opláštění	204 805,06	204 805,06	0,00
Celková cena		375 945,98	379 074,68	-3 128,70

### SO 03 - Stavební práce

Stavební práce		Cena bez DPH	vicepráce	méněpráce
03 1U	VON - zábory veřejných prostranství , vč. komunikací	-3 000,00	0,00	-3 000,00
03 2U	Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek "Larsen"	27 014,96	27 014,96	0,00
03 3U	Přeložení trasy plynovodního potrubí	147 438,60	147 438,60	0,00
03 4U	Neosazené ventilační mřížky	-9 686,70	-9 686,70	0,00
03 5U	Chybějící klempířské prvky štítu u přístavku	30 918,11	30 918,11	0,00
03 6U	Poděpení stropních podhledů	69 401,99	69 401,99	0,00
03 7U	Odsekání ostění před montáží oken	5 975,21	5 975,21	0,00
Celková cena		268 062,17	271 062,17	-3 000,00

<b>CELKEM</b>	<b>664 061,37</b>	<b>673 190,07</b>	<b>-9 128,70</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------

	Cena bez DPH	vicepráce	méněpráce
SO 01	20 053,22	23 053,22	-3 000,00
SO 02	375 945,98	379 074,68	-3 128,70
SO 03	268 062,17	271 062,17	-3 000,00
<b>Celkem</b>	<b>664 061,37</b>	<b>673 190,07</b>	<b>-9 128,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 01

Část:

Úroveň 3: 01\_1U - VON - zábory veřejných prostranství, vč. komunikací

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**-3 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**-3 000,00**

1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	komplet	-1,000	3 000,00	-3 000,00
---	---	------	---	---------	--------	----------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 01

Část:

Úroveň 3: 01\_2U - Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek Larsen

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

20 261,22

### PSV - Práce a dodávky PSV

20 261,22

#### 764 - Konstrukce klempířské

20 261,22

1	K	ozn. V	provedení prostupu střechou pro odkouření plyn. kotle pr. 160mm vč. oplechování dle náležitostí krytiny	kus	6,000	3 325,00	19 950,00
2	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	199,500	1,56	311,22

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 01

Část:

Úroveň 3: 01\_3U - Úprava odvodu plynu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 792,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 792,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 792,00

1	K	723001	Úprava odvodu plynu	soubor	1,000	2 792,00	2 792,00
---	---	--------	---------------------	--------	-------	----------	----------

1 " SO 01

1,000



# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_1U - VON - zábory veřejných prostranství, vč. komunikací

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-3 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **-3 000,00**

1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	komplet	-1,000	3 000,00	-3 000,00
---	---	------	--	---------	--------	----------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_2U - Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek "Larsen"

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 507,48**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 507,48**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**13 507,48**

1	K	ozn. V	provedení prostupu střechou pro odkouření plyn. kotle pr. 160mm vč. oplechování dle náležitostí krytiny	kus	4,000	3 325,00	13 300,00
2	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	133,000	1,56	207,48

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_3U - Chybějící vrata V1 - místnost č. 1.07

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**92 370,39**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**92 370,39**

**767 - Konstrukce zámečnické**

**92 370,39**

13	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	911,400	1,35	1 230,39
14	K	ozn. V1	křídlová vrata průmyslová 3100*3300mm kompletní vč. osazení, provedení dle specifikace V1	kus	2,000	45 570,00	91 140,00

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: S002 - SO 02 Změnový list

Část: S002\_1 - Uznatelné práce

Úroveň 3: 02\_4U - Neosazené ventilační mřížky

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-128,70**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-128,70**

**62 - Úprava povrchů vnější** **-128,70**

1	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm -1 " SO 02	kus	-1,000	40,32	-40,32
2	M	553414200	průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm -1 " SO 02	kus	-1,000	88,38	-88,38

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_5U - Doplnění chybějícího zdiva v dílně 1.11

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**48 073,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**46 792,88**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**37 915,94**

1	K	311238734	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 250 mm U=0,32W/m <sup>2</sup> K lepené celoplošně	m <sup>2</sup>	21,328	1 098,00	23 418,14
					9*(4,16+0,15+0,1)-3,1*3,27-3,5*2,35 " dílna 1.11	21,328	
2	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,456	2 700,00	1 231,20
					3,5*0,3*0,2+4,1*0,3*0,2	0,456	
3	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m <sup>2</sup>	5,320	711,00	3 782,52
					3,5*(0,3+0,2*2)+4,1*(0,3+0,2*2) " za neprovedené věnce a pozednice	5,320	
4	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m <sup>2</sup>	5,320	186,00	989,52
					3,5*(0,3+0,2*2)+4,1*(0,3+0,2*2) " za neprovedené věnce a pozednice	5,320	
5	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,272	31 230,00	8 494,56
					(2*3,5+2*4,1)*17,9/1000 " l 160 za neprovedené věnce a pozednice	0,272	

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**6 602,49**

6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	26,378	214,00	5 644,89
					9*(4,16+0,15+0,1)-3,1*2,27-3,5*2,25+(3,5+2,25*2)*0,2 " dílna 1.11	26,378	
7	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m <sup>2</sup>	7,600	126,00	957,60
					3,5*(0,3*2+0,2*2)+4,1*(0,3*2+0,2*2) " nosníky dílna 1.11	7,600	

#### 99 - Přesun hmot

**2 274,45**

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,226	223,36	50,48
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226	134,40	30,37
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,164	7,30	23,10
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,226	350,00	79,10
12	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,130	407,68	2 091,40

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 280,67**

763 - Konstrukce suché výstavby

**621,22**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	13,088	46,80	612,52

8,5\*3,7-3,1\*3,27-3,5\*2,35 " dílna 1.11 13,088

14	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	6,125	1,42	8,70
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

**784 - Dokončovací práce**

**659,45**

15	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	26,378	25,00	659,45
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9\*(4,16+0,15+0,1)-3,1\*2,27-3,5\*2,25+(3,5+2,25\*2)\*0,2 " dílna 1.11 26,378

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_6U - Úprava nadpraží nad chybějícími vraty V1 - místnost č. 1.07

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

20 318,20

### HSV - Práce a dodávky HSV

20 318,20

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 089,00

1	K	31127121R	Úprava nadpraží vrat V1 - zálivka L profilu MC 2*3,5 " vrata V1 (spotřeba 0,025m3)	m	7,000	227,00	1 589,00
2	K	31723581R	Podezdívka nosníků cihlami pálenými na MC při úpravě nadpraží vrat V1 4*0,55*0,15*0,15	m3	0,050	16 800,00	840,00
3	K	317944320	Úprava nadpraží vrat V1 - podvlečení ocelových nosníků L 60/60/6 mm dl. 3,5 m, svaření pomocí 2 ks příložek na stávající konstrukci 2*3,5*5,67/1000*1,725 2 " L60/60/6 mm	ks	2,000	7 330,00	14 660,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 064,80

4	K	767996701R	Úprava nadpraží vrat V1 - podélné odřezání ocelových prvků 2*3,7	m	7,400	165,00	1 221,00
5	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 4 " U 160 (plocha průřezu 24 cm2)	kus	4,000	74,50	298,00
6	K	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu 4*4 " U 160 (plocha průřezu 24 cm2)	kus	16,000	49,80	796,80
7	K	974031253	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 100 mm 2*3,5 " úprava nadpraží vrat V1	m	7,000	107,00	749,00

#### 99 - Přesun hmot

164,40

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,133	223,36	29,71
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,133	134,40	17,88
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,862	7,30	13,59
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,133	350,00	46,55
12	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,139	407,68	56,67

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 02

Část:

Úroveň 3: 02\_7U - Úprava fasády po demontáži opláštění

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

204 805,06

### HSV - Práce a dodávky HSV

32 723,37

#### 62 - Úprava povrchů vnější

32 260,25

1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně (2*(3,12+2*3,11)*0,14+3*(3,48+2,35)*2*0,14) " S rozšíření ostění ((3,48+2,35)*2*0,14+(3,98+2*3,75)*0,14+2*(0,58+0,9)*2+(0,98+2*1,9)*0,1) " V rozšíření ostění ((0,95+2*1,85)*0,14+3*(3,78+2)*2*0,14+(2,38+2*2)*0,14) " J rozšíření ostění Součet	m2	23,549	34,38	809,61
					7,512		
					9,638		
					6,399		
					23,549		
2	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 120 mm 2*(3,12+2*3,11)+3*(3,48+2,35)*2 " S (3,48+2,35)*2+(3,98+2*3,75)+2*(0,58+0,9)*2+(0,98+2*1,9) " V (0,95+2*1,85)+3*(3,78+2)*2+(2,38+2*2) " J Součet	m	133,210	152,00	20 247,92
					53,660		
					33,840		
					45,710		
					133,210		
3	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm lam=0,04 W/m.K (2*(3,12+2*3,11)*0,14+3*(3,48+2,35)*2*0,14)*1,02 " S ((3,48+2,35)*2*0,14+(3,98+2*3,75)*0,14+2*(0,58+0,9)*2+(0,98+2*1,9)*0,1)*1,02 " V ((0,95+2*1,85)*0,14+3*(3,78+2)*2*0,14+(2,38+2*2)*0,14)*1,02 " J Součet	m2	24,020	122,40	2 940,05
					7,663		
					9,830		
					6,527		
					24,020		
4	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (2*(3,12+2*3,11)*0,14+3*(3,48+2,35)*2*0,14) " S ((3,48+2,35)*2*0,14+(3,98+2*3,75)*0,14+2*(0,58+0,9)*2+(0,98+2*1,9)*0,1) " V ((0,95+2*1,85)*0,14+3*(3,78+2)*2*0,14+(2,38+2*2)*0,14) " J Součet	m2	23,549	251,10	5 913,15
					7,512		
					9,638		
					6,399		
					23,549		
5	K	629135103R	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 400 mm rozšíření o předsazenou dřevokonstrukci "K1" 3,58*4 "K3" 0,68*2 "K5" 3,88*3 Součet	m	27,320	86,00	2 349,52
					14,320		
					1,360		
					11,640		
					27,320		

99 - Přesun hmot

463,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,136	407,68	463,1

### PSV - Práce a dodávky PSV

172 081,69

#### 762 - Konstrukce tesařské

161 789,12

7	K	762192901	Doplnění částí kce stěny z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	634,492	113,00	71 697,60
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

(23,26/0,3+1)*3,95-2*(3,1/0,3+1)*3,3-3*(3,5/0,3+1)*2,35 " S	146,107
(27,34/0,3+1)*3,95-(0,85/0,3+1)*2-3*(3,8/0,3+1)*2-(2,4/0,3+1)*2,2 " J	254,460
(15,67/0,3+1)*3,95+(16,67/0,3+1)*1,35/2-(0,9/0,3+1)*2,05-(0,6/0,3+1)*0,9*2-(4/0,3+1)*3-(4/0,3+1)*0,82-(3,5/0,3+1)*2,35 " V	150,334
((15,67-9,32)/0,3+1)*(5,25+4,2)/2-(2,3/0,3+1)*2,44 " Z	83,591
Součet	634,492

8	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m - 4/5 cm	m3	1,396	6 180,00	8 627,28
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

(23,26/0,3+1)*3,95-2*(3,1/0,3+1)*3,3-3*(3,5/0,3+1)*2,35 " S	146,107
(27,34/0,3+1)*3,95-(0,85/0,3+1)*2-3*(3,8/0,3+1)*2-(2,4/0,3+1)*2,2 " J	254,460
(15,67/0,3+1)*3,95+(16,67/0,3+1)*1,35/2-(0,9/0,3+1)*2,05-(0,6/0,3+1)*0,9*2-(4/0,3+1)*3-(4/0,3+1)*0,82-(3,5/0,3+1)*2,35 " V	150,334
((15,67-9,32)/0,3+1)*(5,25+4,2)/2-(2,3/0,3+1)*2,44 " Z	83,591
Mezisoučet	634,492
634,492*0,04*0,05*1,1	1,396

9	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	5,582	312,00	1 741,58
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

634,492*0,04*0,05 " latě 4/5 cm	1,269
196,066*0,022 " OSB desky	4,313
Součet	5,582

10	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	196,066	363,00	71 171,96
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

23,26*3,95-2*3,1*3,3-3*3,5*2,35 " S	46,742
27,34*3,95-0,85*2-3*3,8*2-2,4*2,2 " J	78,213
15,67*3,95+16,67*1,35/2-0,9*2,05-0,6*0,9*2-4*3-4*0,82-3,5*2,35 " V	46,719
(15,67-9,32)*(5,25+4,2)/2-2,3*2,44 " Z	24,392
Součet	196,066

11	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 532,384	5,58	8 550,70
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

#### 764 - Konstrukce klempířské

3 468,27

12	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,320	543,00	14 834,76
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"K1" 3,58*4	14,320
"K3" 0,68*2	1,360
"K5" 3,88*3	11,640
Součet	27,320

13	K	764410240r.1	Oplechování parapetů z Pz poplastovaného plechu rš 270 mm včetně lepení	m	-27,320	-418,00	-11 419,76
----	---	--------------	---	---	---------	---------	------------

"K1" - 3,58*4	-14,320
"K3" -0,68*2	-1,360
"K5" -3,88*3	-11,640
Součet	-27,320

14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	34,150	1,56	53,27
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

#### 767 - Konstrukce zámečnické

6 824,30

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	76741429R				
		Pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů U 70/3 mm svařováním - doplňování roštu po odstranění oplechování a pro vyrovnávací dřevěnou konstrukci	m	51,400	131,00	6 733,40
		5*4,5 " S		22,500		
		5*4,5+2*3,2 " J		28,900		
		Součet		51,400		
16	K	998767201				
		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	67,334	1,35	90,90

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: S003 - SO 03 Změnový list

Část: S003\_1 - Uznatelné práce

Úroveň 3: 03\_1U - VON - zábory veřejných prostranství, vč. komunikací

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-3 000,00

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 000,00

1	K	K015	Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	komplet	-1,000	3 000,00	-3 000,00
---	---	------	---	---------	--------	----------	-----------

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 03

Část:

Úroveň 3: 03\_2U - Prostupy střešní konstrukcí pro kouřovody jednotek "Larsen"

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 014,96

PSV - PSV

27 014,96

764 - Konstrukce klempířské

27 014,96

1	K	ozn. V	provedení prostupu střechou pro odkouření plyn. kotle pr. 160mm vč. oplechování dle náležitostí krytiny	kus	8,000	3 325,00	26 600,00
2	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	266,000	1,56	414,96

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 03

Část:

Úroveň 3: 03\_3U - Přeložení trasy plynovodního potrubí

Místo: Datum:  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **147 438,60**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **3 316,60**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **797,20**

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	71,40	571,20
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

6 " kolem prostupu plynu 6,000  
 2 " po zrušeném plynu 2,000  
 Součet 8,000

2	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	113,00	226,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

1 " kolem prostupu plynu 1,000  
 1 " po zrušeném plynu 1,000  
 Součet 2,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **2 519,40**

3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	26,000	96,90	2 519,40
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

(1+6)\*2 " kolem prostupu plynu ve zdivu tl. 450 a 300 mm 14,000  
 (1+5)\*2 " po zrušeném plynu ve zdivu tl. 450 a 300 mm 12,000  
 Součet 26,000

**PSV - PSV** **144 122,00**

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod **144 122,00**

4	K	723120001	Uzavření plynového potrubí, odpojení a demontáž topidel, přemístění k uskladnění pro zpětné použití	soubor	1,000	9 980,00	9 980,00
5	K	723120002	Demontáž ocelového potrubí stávajícího plynovodu, zaslepení potrubí, likvidace odpadu	soubor	1,000	10 260,00	10 260,00
6	K	723120003	Úprava přívodu plynu pro kotel, navaření odbočky pro kotel, montáž přívodního potrubí pro kotel	soubor	1,000	15 820,00	15 820,00
7	K	723120004	Přeložení plynovodu do nové trasy, navaření odbočky na stávající potrubí	soubor	1,000	44 280,00	44 280,00
8	K	723120005	Připojení topidel a uvedení do provozu	soubor	1,000	22 850,00	22 850,00
9	K	723120006	Napuštění plynového potrubí, odvzdušnění, tlaková zkouška	soubor	1,000	10 738,00	10 738,00
10	K	723120007	Nátěr ocelového potrubí	soubor	1,000	7 664,00	7 664,00
11	K	723120008	Revize plynu včetně vypracování revizní zprávy	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00
12	K	723120009	Pomocný materiál - ocelové nosníky, spojovací materiál, kyslík, plyn, dráty, ostatní drobný materiál, dovoz materiálů	soubor	1,000	17 130,00	17 130,00

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 03

Část:

Úroveň 3: 03\_4U - Neosazené ventilační mřížky

Místo: Datum:  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-9 686,70**

HSV - Práce a dodávky HSV -9 686,70

62 - Úprava povrchů vnější -9 686,70

1	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti nad 200 x 200 mm "M1 - M5 SO 03" -(2+1+3+1+3) Součet	kus	-10,000	50,40	-504,00
					-10,000		
					-10,000		
2	M	ozn. M1	mřížka fasádní 300*300mm z poplast. plechu viz. specifikace M1 -2 " SO 03	kus	-2,000	804,60	-1 609,20
					-2,000		
3	M	ozn. M2	mřížka fasádní 400*800mm z poplast. plechu viz. specifikace M2 -1 " SO 03	kus	-1,000	1 688,40	-1 688,40
					-1,000		
4	M	ozn. M3	mřížka fasádní 600*200mm z poplast. plechu viz. specifikace M3 -3 " SO 03	kus	-3,000	926,10	-2 778,30
					-3,000		
5	M	ozn. M4	mřížka fasádní 400*600mm z poplast. plechu viz. specifikace M4 -1 " SO 03	kus	-1,000	1 376,10	-1 376,10
					-1,000		
6	M	ozn. M5	mřížka fasádní 200*200mm z poplast. plechu viz. specifikace M5 -3 " SO 03	kus	-3,000	576,90	-1 730,70
					-3,000		

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 03

Část:

Úroveň 3: 03\_5U - Chybějící klempířské prvky štítu u přístavku

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

30 918,11

### PSV - PSV

30 918,11

#### 764 - Konstrukce klempířské

30 918,11

1	K	764002841	Demontáž oplechování zdí do sutí	m	12,300	119,00	1 463,70
2	K	764214620	Oplechování zdí z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené, atypické, s formováním do tvaru krytiny, nepravidelná rš od 300 do 1000 mm	m	12,300	1 240,00	15 252,00
3	K	K003	systémové štítové ukončení střešní krytiny vč. ukotvení a těsnění dle předepsaného postupu	m	17,000	807,50	13 727,50
			8,5*2 " JV štít		17,000		
			Součet		17,000		
4	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	304,432	1,56	474,91

# ROZPOČET

Stávba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO03 - SO 03 Změnový list

Část: SO03\_3 - Neoficiální práce

Úroveň 3: 03\_6U - Podepření stropních podhledů

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**69 401,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**41 114,20**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**40 092,96**

1	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	121,200	314,00	38 056,80
8,85*2*6+15					121,200		
2	K	975048111	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	121,200	16,80	2 036,16
8,85*2*6+15					121,200		

#### 99 - Přesun hmot

**1 021,24**

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,505	407,68	1 021,24
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

### PSV - PSV

**28 287,79**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**15 537,67**

4	K	762192900	Doplnění hoblovaných latí na stěny vodorovně	m	68,000	113,00	7 684,00
8,85*6+14,9 " podepření stropních podhledů po obvodě					68,000		
5	M	605141061	řezivo jehličnaté lat' hoblovaná průřez 40 x 60 mm	m	74,800	36,30	2 715,24
(8,85*6+14,9)*1,1 " podepření stropních podhledů po obvodě					74,800		
6	K	762193902	Zapění dřevěných výplní příček montážní pěnou	m	8,750	53,40	467,25
1,75*5					8,750		
7	K	762193931	Zabednění otvoru ve stěně dřevotřískovými deskami plochy jednotlivě do 1 m2	m2	4,690	568,00	2 663,92
1,75*(0,48+0,28+0,5+0,15+0,35+0,15+0,3+0,15+0,32)					4,690		
8	M	607222550	deska dřevotřísková surová tl. 22 mm	m2	5,628	196,00	1 103,09
1,75*(0,48+0,28+0,5+0,15+0,35+0,15+0,3+0,15+0,32)*1,2					5,628		
9	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,266	312,00	82,99
1,75*(0,48+0,28+0,5+0,15+0,35+0,15+0,3+0,15+0,32)*0,022 " DTD					0,103		
(8,85*6+14,9)*0,04*0,06 " latě					0,163		
Součet					0,266		
10	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	147,165	5,58	821,18

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**12 750,12**

11	K	767871111	Montáž podpěrných konstrukcí z L profilů přivařením	kg	139,482	67,40	9 401,09
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*4,1*2,97+3*4,1*7,38 " L40/40/5 mm + L70/70/7 mm		139,482		
12	M	130104160	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 5 mm	t	0,053	20 600,00	1 091,80
			4*4,1*2,97/1000*1,08		0,053		
13	M	130104300	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 7 mm	t	0,098	21 300,00	2 087,40
			3*4,1*7,38/1000*1,08		0,098		
14	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	125,803	1,35	169,83

# ROZPOČET

Stavba: Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

Objekt: SO 03

Část:

Úroveň 3: 03\_7U - Odsekání ostění před montáží oken

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 975,21**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 975,21**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**2 733,75**

1	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	21,870	125,00	2 733,75
			(1,5+1,8)*2*0,25*5+(0,6+1,2)*2*0,25*3+(0,9+1,5)*2*0,25*1 " vnější ostění š. 25 cm 1,5x1,8m 5 ks + 0,6x1,2m 3 ks + 0,9x1,5m 1 ks		12,150		
			(1,5+1,8)*2*0,2*5+(0,6+1,2)*2*0,2*3+(0,9+1,5)*2*0,2*1 " vnitřní ostění š. 20 cm 1,5x1,8m 5 ks + 0,6x1,2m 3 ks + 0,9x1,5m 1 ks		9,720		
			Součet		21,870		

#### 99 - Přesun hmot

**3 241,46**

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,002	223,36	893,89
3	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,002	134,40	537,87
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,028	7,30	409,00
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,002	350,00	1 400,70