

CENOVÁ NABÍDKA - Oprava opláštění haly b.č.025 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
Hala č.025				
demontáž a zpětná montáž elektroinstalace vč. 39 ks zářivek, 7ks vypínačů, 7 ks zásuvek, venkovního LED osvětlení-4 ks, cca 300 m kabelu, 3 ks zásuvkových skříní	kompl.	1,000		
provedení revize elektroinstalace	kompl.	1,000		
zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	725,000		
demontáž a zpětná montáž telefonních rozvodů cca 90 m drátu, 4 ks zásuvek	kompl.	1,000		
demontáž dělicí stěny - ocelové sloupy - 12 ks s pletivem v = 4,3 m	m	24,000		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění trapéz	m2	406,00		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění střechy	m2	797,00		
demontáž stávajícího plechového Al podhledu trapéz	m2	728,00		
demontáž stávajících Pz okapů a svodů (126 m + 40 m)	bm	166,00		
demontáž stávajícího Pz hromosvodu	bm	92,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 540x120 cm včetně mříží	ks	2,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 360x120 cm včetně mříží	ks	11,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 180x120 cm včetně mříží	ks	4,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	m2	282,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 160 mm	m2	728,00		
nátěr stávajících vrat 3,7 x 3, 7 oboustraně, barva černá matná	ks	12,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	m2	768,00		
nátěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	m2	768,00		
otlučení omítky stávající venkovní podezdívky cca 20%	m2	21,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	m2	21,00		
Penetrace akrylát- silikon stěn podezdívky nanášená ručně	m2	105,00		
Potažení stěn podezdívky sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	105,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka bílá tl.1,5mm včetně penetrace	m2	105,00		
oprava vnitřního soklu - vyspravení prasklin sádrovou omítkou,obroušení nerovností a rozmytí staré malby	m2	101,00		
oprava vnitřních stěn - vyspravení prasklin sádrovou omítkou,obroušení nerovností a rozmytí staré malby	m2	158,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	m2	158,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka šedá tl.1,5mm včetně penetrace - sokl vnitřní	m2	114,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	bm	25,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod.pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	m2	406,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	m2	797,00		
dodávka a montáž okapní lišty soklu spodní z Al tl. 0,6 mm r.š. 150 mm	bm	104,00		
dodávka a montáž stropu z FeZn trap.plechu TR 18 tl.0,5 mm vč.spojovacího materiálu	m2	728,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 540x120 cm, 12 dílné, FIX, dvojitě mléčné sklo s UV filtrem	ks	2,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 360x120cm, 8 dílné, FIX, dvojitě mléčné sklo s UV filtrem	ks	11,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 180x120cm, 4 dílné, FIX, dvojitě mléčné sklo s UV filtrem	ks	4,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	bm	59,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 160 mm	bm	59,00		
dodávka a montáž Al hřebenače r.š.1000 mm vč. profilovaného těsnění	bm	63,00		
dodávka a montáž Al závětrnné lišty r.š. 400 mm	bm	26,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů rš.330mm včetně čel a háků např. Satjam	bm	126,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	bm	40,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	ks	8,00		
dodávka a montáž ochranné mřížky do okapu	m	63,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan nebo PIR pěna vč.povrchové úpravy a spojovacího materiálu	m2	282,00		
ukončení zateplení olištováním kolem oken a vrat	bm	288,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 160 mm	m2	756,00		
odbourání nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm v= 15 cm nosných sloupů haly	ks	34,00		
vybetonování nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm v= 15 cm nosných sloupů haly	ks	34,00		
nátěr betonových patek vel. 40x50 cm v= 15 cm např. Eternal	ks	34,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
oprava podlahy otryskáním starých nátěrů na podkladní beton	m2	38,00		
vyčištění spár (prořez) včetně vysátí plochy	m2	38,00		
nanešení pryskyřice např. EP 70 BM válečkem vč.tmelení spár pryskyřicí	m2	38,00		

zasypání pryskyřice křemičitým pískem 0,3-0,8 mm	m2	38,00		
štěrkování plochy vč.odvzdušnění nivelační hmotou např.Extrém NE 30 (Murexin)	m2	38,00		
nátěr uzavírací epoxidový barevný EP 20, šedý RAL 7032 - 2x	m2	38,00		
očištění, odmaštění a vysátí plochy původní podlahy	m2	690,00		
epoxidová penetrace původní podlahy	m2	690,00		
nátěr uzavírací epoxidový barevný EP 20, šedý RAL 7032 - 2x	m2	690,00		
aplikace ochranného nátěru např. AquaTopcoat EP 150 TC (Murexin)	m2	690,00		
demontáž venkovního rozvaděče včetně pilíře	ks	1,00		
dodávka a montáž plastového rozvaděče 400V 63 A IP44 24 modulový, jistící prvky LTN 10kA - 3x zásuvková skříň, 6x osvětlení hala, 3x zásuvky 230V/16A	ks	1,00		
dodávka a montáž skříně rozpojovací v pilíři SR 302/NKW2 ESTA 9x400A/02557/	ks	1,00		
dod. a mont. zásuvkové skříně IP 44 jištěná s chráničem 40/4/003 ZSF40001000.1/3958	ks	3,00		
dod. a mont. kabelu CYKY 5x16 mm přívod pro HR	m	10,00		
dodávka kabelu CYKY 5x10 mm pro zásuvkové skříně	m	100,00		
dodávka kabelu CYKY 3Cx2,5 mm	m	200,00		
dodávka a montáž spojky kabelové SVCZC AI 95 mm	ks	1,00		
dodávka a montáž gaigrů (lapač střešních splavenin) spodní DN 110	ks	4,00		
demontáž rozpadlého okapového chodníku š.50 cm vč.podloží	mb	63,00		
dodávka a montáž okapového chodníku š.50 cm vč.štěrkového lože	mb	63,00		
dodávka a montáž hromosvodu včetně veškerého podr. materiálu	mb	92,00		
provedení revize hromosvodové soustavy	kmpl.	1,00		
nátěr dvířek rozvaděčů syntet.barvou 2x	m2	1,00		
ochrana rohů z pěny EVA žlutočerná včetně nalepení	mb	25,00		
odvoz a uložení vybourané tepelné izolace vč. nosné konstrukce	t	6,50		
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu do Starého Mátěřova	t	4,80		
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00		
úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení stavební sutě a skla	t	12,00		
Celkem cena bez DPH hala č. 25				3 649 092,57
DPH 21%				766 309,44
Cena celkem vč. DPH				4 415 402,01

