


2014 44800 19 260  
Smlouva č. NPÚ – ÚPS Praha /...../...../2018

## Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami


### Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,



### Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze  
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3



a

### GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1  
IČ : 26437741  
DIČ: CZ 26437741



uzavírají tuto  
**smlouvu o dílo:**


### Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

### I. Předmět smlouvy

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne [redacted] k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje: N006/17/V00004377. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2 ) provést následující práce:

1.2 [redacted]



### 1.3. Výchozí údaje:

- místo provedení díla: SZ Veltrusy
- termín provedení díla:
  - předání staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
  - zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště
  - dokončení stavby [REDACTED] včetně odstranění vad a nedodělků
  - předání staveniště zpět do 15 dnů od dokončení stavby
  - [REDACTED] - kolaudace stavby

## II. Cena díla

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: **1 849 396,77 Kč bez DPH**
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednateli odváděna DPH přímo správci daně.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatel informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti se sjednává pro příkazníka smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva příkazce na náhradu vzniklé škody.
- 2.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5., 4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.
- 2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatel a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatel, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatel je povinen takové práce v Objednatel určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitel pro Objednatel. Dílčí plnění bude stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou stanoveny k 5. dni následujícího měsíce. Poslední fakturace bude vystavena k datu, kdy bude dílo předáno bez vad a nedodělků, po celou dobu platnosti této smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude 30 dní.
- 2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:

- text „Faktura za činnosti realizované v rámci projektu: SZ Veltrusy NKP – Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy, ÚPS v Praze
  - označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
  - datum vystavení
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
  - údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
  - údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele
  - číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
  - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
  - částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
  - vypořádání případně poskytnutých záloh
  - sazba a výše DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
- 2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran (za objednatele TDS). K závěrečné faktuře bude přiložen zjišťovací a předávací protokol bez vad a nedodělků.
- 2.10. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
- 2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sdělena kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:  
**Národní památkový ústav**  
**Územní památková zpráva v Praze**  
**Sabinova 373/5,**  
**130 11 Praha 3**
- 2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 2.13. V ceně díla, která je uvedena v ods.2.1, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v soupisu prací samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:
- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
  - b) balení a přepravu částí díla,
  - c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně potřebných energií,
  - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné

- tabulky, dopravních značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
- e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
  - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
  - h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně restaurátorských zpráv,
  - i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a případných pokut,
  - j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
  - k) vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
  - l) vypracování nezbytné výrobní (díleňské) dokumentace,
  - m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
  - n) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo celém díle (stavbě) až do dne protokolárního předání poslední části díla Objednateli,
  - o) opravy poškození jakéhokoliv druhu způsobené jím nebo poddodavatelem, pokud Zhotovitel tyto práce neprovede nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí a ploch, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiné firmy na náklady Zhotovitele,
  - p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

### **III. Práva a povinnosti zhotovitele**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
- 3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděna pomocí poddodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
- 3.5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
- 3.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejích dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně 10-ti dnů před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou

- formou – zápisem do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů.
- 3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat zápisem ve stavebním deníku. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Každý týden v pátek bude zasílat TDS a správci areálu rozsah prací na následující týden.
  - 3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
  - 3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
  - 3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
  - 3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude zajištěn tak, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s pokyny kastelána – a to tak, že nesmí výrazně snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel policie ČR, Dovoz materiálu na stavbu na nádvoří je možný pouze dle domluvy se správou objektu.
  - 3.13. Dokumentace skutečného provedení předávaná v souvislosti s předáním a převzetím díla bude předávána Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady v počtu čtyři autorizována paré dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v elektronické formě 2 x na CD. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci oprávněné připomínky, Zhotovitel se zavazuje je akceptovat. Dokumentace musí být ve formátu nebo složená na formát A4. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě ve formě souborů /jednoho nebo více - dle charakteru dokumentace/ programů MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla zachycující provádění díla a jednotlivých postupů. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Jednotlivé fotografie budou popsány včetně data pořízení. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změny realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, a dojde-li ke schválení takovéto změny, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení. Tato dokumentace skutečného

provedení bude Zhotovitelem předána Objednateli současně při převzetí dokončeného díla.

- 3.14. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů odpovídá Zhotovitel.
- 3.15. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení prací delší než 1 týden.
- 3.16. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 3.17. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
- 3.18. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
- 3.19. Zhotovitel musí respektovat provozní řád objektu.
- 3.20. Zhotovitel je povinen reagovat na výzvu správce objektu a TDS v případě nenadálých skutečností ohrožujících objekt či osoby, po celých 24 hodin, a v případě této skutečnosti, provést zajištění stavby do 12 hodin, kdy mu byla tato událost nahlášena.
- 3.21. V případě jakéhokoli poškození, které bude hrazeno z pojistného plnění zhotovitele, je tento povinen provést nápravu neprodleně a to dle odsouhlaseného postupu a ve shodě s objednavatelem.
- 3.22. Stavba i zařízení staveniště budou po každém pracovním dni řádně uklizeny.
- 3.23. V celém areálu je zákaz kouření.

#### **IV. Práva a povinnosti objednatel**

- 4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
- 4.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.

#### **V. Odpovědnost za vady**

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
- 5.3. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 6.2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatele.
- 6.3. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou závěrečné faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.
- 6.4. Zařízení staveniště, které bude sloužit k uskladnění materiálu bude předáno vyklizené a bude uvedeno do původního stavu do 15 dnů od dokončení díla.

## **VII. Smluvní pokuty**

- 7.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
  - pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 1 smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 2.1. dle této smlouvy za každý den prodlení;
  - pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
  - pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 5.000,-Kč;
  - pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 5.000,- Kč;
  - pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných za každý započatý den 10.000,- Kč;
  - v případě porušení povinnosti dle odst. 3.4. při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ;
  - Ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 5.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
- 7.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
- 7.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
- 7.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.

- 7.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
- 7.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 7.7. Povinná smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou slevy z ceny díla, uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

### **VIII. Pojištění zhotovitele a díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
- 8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 8.1, resp. 8.2 musí činit minimálně 5 mil. Kč (slovy: pět milionu korun českých).
- 8.4. Povinnost pojištění podle části Článku 8 odst. 8.1, 8.2 a 8.3 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.
- 8.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 8.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 8.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 8.8. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii, včetně dokladu o zaplacení a tyto doklady jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

### **IX. Další ujednání**

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 10 dnů a při opakovaném porušování dalších článků smlouvy.

### **X. Vlastnické právo k zhotovované věci**

Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.

### **XI. Platnost smlouvy**

- 11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.3. této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
- 11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.



## XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.

12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.


12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

12.4. Veškerá sdělení budou zasílána doporučeným dopisem nebo datovou schránkou na adresu Zhotovitele nebo Objednatele uvedenou v ustanovení v článku této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

V Praze dne 6. 06. 2018

V Praze dne 12. 6. 2018

**Příloha č.1**



**Příloha č.2**  
**Položkový rozpočet**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-O-2017007

**Stavba:** Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

KSO:  
Místo: Veltrusy

Zadavatel:  
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:  
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

IČ: 75032333  
DIČ: CZ7503233  
IČ: 26437741  
DIČ: CZ26437741  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**1 849 396,77**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	<b>1 849 396,77</b>
15,00%	0,00

Výše daně
<b>388 373,32</b>
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 237 770,09**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2017007

**Stavba:** Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Místo: Veltrusy

Datum:

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Projektant:

Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

00	VON	30 700,00	37 147,00	STA
01	D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část	1 727 409,67	2 090 165,70	STA
02	D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI	38 432,10	46 502,84	STA
03	D.1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace	52 855,00	63 954,55	STA
		<b>1 849 396,77</b>	<b>2 237 770,09</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

KSO:

Místo: Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

[Redacted]

Poznámka:

[Redacted]

IČ: 75032333

DIČ: CZ7503233

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 700,00

DPH základní  
snižená

Základ daně

30 700,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 447,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 147,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava křčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

30 700,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

VRN5 - Finanční náklady

1 500,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

00 - VON

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

30 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

30 700,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení- výrobní dokumentace	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3

Zařízení staveniště

9 600,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
8	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: celá savba pod památkovým dozorem</i>					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN5		Finanční náklady				1 500,00	
10	K	059002000	Ostatní finance - vzorkování	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN6		Územní vlivy				2 500,00	
11	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN9		Ostatní náklady				3 100,00	
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: stavební výtah - snášení jednotlivých kamenných prvků - váha okolo 100 kg, realizace sond viz PD</i>					
14	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část**

KSO:

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Poznámka:

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 727 409,67**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 727 409,67

0,00

Sazba daně  
21,00%

15,00%

Výše daně  
362 756,03

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 090 165,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část**

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 727 409,67**

1 - Zemní práce	937 394,66
2 - Zakládání	90 272,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 671,58
5 - Komunikace pozemní	1 346,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 924,40
8 - Trubní vedení	300 828,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 384,00
997 - Přesun sutě	392 556,82
998 - Přesun hmot	54 788,97
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>25 622,50</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	<b>790 015,01</b>
713 - Izolace tepelné	33 813,63
762 - Konstrukce tesařské	33 410,31
	9 199,59

764 - Konstrukce klempířské	34 333,86
765 - Krytina skládaná	47 786,52
766 - Konstrukce truhlářské	191 539,00
767 - Konstrukce zámečnické	163 540,00
772 - Podlahy z kamene	191 362,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 508,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 520,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

01 - D.1.1 - Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy - stavební část

Místo: Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

## Náklady soupisu celkem

1 727 409,67

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

937 394,66

#### D 1 Zemní práce

90 272,20

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,480	1 923,00	8 615,04	CS ÚRS 2017 01
	WV		"odkopávka předprostoru krčků"			0		
	WV		82,6*0,05		4,130	0		
	WV		0,5*0,5*0,5*2		0,250	0		
	WV		1*1*0,05*2		0,100	0		
	WV		Součet		4,480	0		
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,650	850,00	13 302,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výkop pod oblázkovou dlažbou - podloží hl. 0,45 m"			0		
	WV		31,3*0,5		15,650	0		
	WV		Součet		15,650	0		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,600	1 154,00	692,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"rýhy pro drenáž"			0		
	WV		0,6		0,600	0		
	WV		Součet		0,600	0		
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	1 154,00	1 154,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,960	192,00	1 720,32	CS ÚRS 2017 01
	W		" odvoz a zpětný dovoz odkopané zeminy - ze skládky určené správcem zámku"			0		
	W		4,48*2		8,960	0		
	W		Součet		8,960	0		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,250	169,00	2 915,25	CS ÚRS 2017 01
	W		15,65+0,6+1		17,250	0		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	172,500	20,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 01
	W		17,25*10 'Přepočtené koeficientem množství		172,500	0		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,480	19,00	85,12	CS ÚRS 2017 01
9	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,480	19,00	85,12	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,730	115,00	2 498,95	CS ÚRS 2017 01
	W		4,48+17,25		21,730	0		
	W		Součet		21,730	0		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,500	550,00	18 975,00	CS ÚRS 2017 01
	W		17,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,500	0		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500	462,00	231,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zásyp po demontáži kanalizační šachty"			0		
	W		0,5*0,5*2		0,500	0		
	W		Součet		0,500	0		
13	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	82,500	96,00	7 920,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	82,500	73,00	6 022,50	CS ÚRS 2017 01
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	82,500	123,00	10 147,50	CS ÚRS 2017 01
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	82,500	74,00	6 105,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	182201101	Svahování násypů	m2	82,500	77,00	6 352,50	CS ÚRS 2017 01
D	Z		Zakládání			0	29 671,58	
18	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,600	2 000,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	36,000	42,00	1 512,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18*2		36,000	0		
20	M	69311990.M01	geotextilie netkaná 300g / m2	m2	36,000	35,00	1 260,00	
21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	18,000	65,00	1 170,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	55,000	42,00	2 310,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		" valonová dlažba"			0		
	WV		27,5*2		55,000	0		
	WV		Součet		55,000	0		
23	M	693110350	geotextilie tl. 3 mm	m2	63,250	73,00	4 617,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,250	0		
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	144,900	48,00	6 955,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		82,6		82,600	0		
	WV		28,8+6+27,5		62,300	0		
	WV		Součet		144,900	0		
25	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,032	3 769,00	3 889,61	CS ÚRS 2017 01
	WV		" betonáž omezujícího prahu			0		
	WV		12,9*0,2*0,4		1,032	0		
	WV		Součet		1,032	0		
26	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	10,320	269,00	2 776,08	CS ÚRS 2017 01
	WV		12,9*0,4*2		10,320	0		
	WV		Součet		10,320	0		
27	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	10,320	192,00	1 981,44	CS ÚRS 2017 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			0	1 346,00	
28	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,500	2 692,00	1 346,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,5*0,5*2		0,500	0		
	D	5	Komunikace pozemní			0	40 924,40	
29	K	561121101	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	82,600	269,00	22 219,40	CS ÚRS 2017 01
30	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	6,000	846,00	5 076,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		3*2		6,000	0		
31	K	571903111.R01	Posyp krytu křemíkem	m2	29,500	462,00	13 629,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0	300 828,19	
32	K	61121100.R01	Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	62,652	500,00	31 326,00	
	VV		"vnitřní omítky"			0		
	VV		2,8*3*2		16,800	0		
	VV		2,42*0,47		1,137	0		
	VV		2,5*0,81		2,025	0		
	VV		2,58*0,81		2,090	0		
	VV		3*2,7*2		16,200	0		
	VV		2,685*0,47		1,262	0		
	VV		2,655*0,845		2,243	0		
	VV		2,73*0,845		2,307	0		
	VV		2,54*0,47		1,194	0		
	VV		3*2,7*2		16,200	0		
	VV		2,54*0,47		1,194	0		
	VV		Mezisoučet		62,652	0		
	VV		Součet		62,652	0		
33	K	61131105.R01	Vápenocementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	62,652	92,00	5 763,98	
34	K	61131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	62,652	19,00	1 190,39	CS ÚRS 2017 01
35	K	61131143	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	62,652	369,00	23 118,59	CS ÚRS 2017 01
36	K	61131191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	62,652	115,00	7 204,98	CS ÚRS 2017 01
37	K	61212100.R01	Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	125,907	350,00	44 067,45	
	VV		"vnitřní omítky"			0		
	VV		(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
	VV		(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
	VV		(0,845+2,54)*2*3,75		25,388	0		
	VV		(2,655*0,47+2,735)*3,75		21,975	0		
	VV		-1,6*2*2		-6,400	0		
	VV		(2,42+0,81)*2*3,75		24,225	0		
	VV		(2,58+0,47+2,5)*3,75		20,813	0		
	VV		-1,6*2		-3,200	0		
	VV		(0,4*2+3,18)*0,2		0,796	0		
	VV		(0,4*2+3,175)*0,2		0,795	0		
	VV		2,8*3*2		16,800	0		
	VV		2,42*0,47		1,137	0		
	VV		2,5*0,81		2,025	0		
	VV		2,58*0,81		2,090	0		
	VV		Mezisoučet		125,907	0		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		125,907	0		
38	K	612131105.R01	Vápenocementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	135,907	92,00	12 503,44	
39	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,907	19,00	2 582,23	CS ÚRS 2017 01
40	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,444	500,00	53 222,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"vnitřní omítky"			0		
VV			(0,845+2,54)*2*3,75		25,388	0		
VV			(2,655+0,47+2,735)*3,75		21,975	0		
VV			-1,6*2*2		-6,400	0		
VV			(2,42+0,81)*2*3,75		24,225	0		
VV			(2,58+0,47+2,5)*3,75		20,813	0		
VV			-1,6*2		-3,200	0		
VV			(0,4*2+3,18)*0,2		0,796	0		
VV			(0,4*2+3,175)*0,2		0,795	0		
VV			2,8*3*2		16,800	0		
VV			2,42*0,47		1,137	0		
VV			2,5*0,81		2,025	0		
VV			2,58*0,81		2,090	0		
VV			Mezisoučet		106,444	0		
VV			Součet		106,444	0		
41	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	125,907	115,00	14 479,31	CS ÚRS 2017 01
42	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	19,463	577,00	11 230,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"vnitřní omítky"			0		
VV			(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
VV			(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
VV			Součet		19,463	0		
43	K	613311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,463	115,00	2 238,25	CS ÚRS 2017 01
44	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	77,000	250,00	19 250,00	CS ÚRS 2017 01
VV			3*4		12,000	0		
VV			65		65,000	0		
VV			Součet		77,000	0		
45	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	77,000	42,00	3 234,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,709	19,00	1 172,47	CS ÚRS 2017 01
47	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	23,000	123,00	2 829,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"plocha vnější omítky"			0		
VV			23		23,000	0		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		23,000	0		
48 K	622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	38,709	350,00	13 548,15	CS ÚRS 2017 01
W		61,709-23		38,709	0		
49 K	622325409	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%	m2	23,000	650,00	14 950,00	CS ÚRS 2017 01
W		" plocha vnější omítky"			0		
W		23		23,000	0		
W		Součet		23,000	0		
50 K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	5,472	200,00	1 094,40	CS ÚRS 2017 01
W		9,6*0,57		5,472	0		
W		Součet		5,472	0		
51 K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	94,500	15,00	1 417,50	CS ÚRS 2017 01
W		65+29,5		94,500	0		
52 K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	75,920	27,00	2 049,84	CS ÚRS 2017 01
W		3,2*3,5*2		22,400	0		
W		3,2*3,8*2		24,320	0		
W		1,6*2*2*3		19,200	0		
W		1,7*2*2+0,8*2*2		10,000	0		
W		Součet		75,920	0		
53 K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	61,709	73,00	4 504,76	CS ÚRS 2017 01
W		" plocha vnější omítky"			0		
W		(2,905+3,53+2,845)*0,5		4,640	0		
W		3,08*4,45+2,905*4,45		26,633	0		
W		3,5*0,5		1,750	0		
W		Mezisoučet		33,023	0		
W		3,08*3,8+3,04*3,8		23,256	0		
W		3,18*0,5		1,590	0		
W		Mezisoučet		24,846	0		
W		(0,4*2*2+3,2)*0,4*2		3,840	0		
W		Mezisoučet		3,840	0		
W		Součet		61,709	0		
54 K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasávkového podkladu	m2	137,500	27,00	3 712,50	CS ÚRS 2017 01
W		27,500*5		137,500	0		
55 K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí t.j. C	m3	1,475	5 000,00	7 375,00	CS ÚRS 2017 01
W		16/20					
W		29,5*0,05		1,475	0		
W		Součet		1,475	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
56	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	1,475	154,00	227,15	CS ÚRS 2017 01
57	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stužení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	1,475	162,00	238,95	CS ÚRS 2017 01
58	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,103	26 923,00	2 773,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,5*3,033*1,15*0,001		0,103	0		
	VV		Součet		0,103	0		
59	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	8,350	500,00	4 175,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,5*0,05		1,475	0		
	VV		27,5*0,25		6,875	0		
	VV		Součet		8,350	0		
60	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	4,862	1 923,00	9 349,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		" klenba plochy terasy"		0	0		
	VV		9,26*3,5*(0,05+0,25)/2		4,862	0		
	VV		Mezisoučet		4,862	0		
	VV		Součet		4,862	0		
D	8		Trubní vedení			0	1 384,00	
61	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	615,00	1 230,00	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0	392 556,82	
63	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m2	74,200	73,00	5 416,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2,9+3,53+2,845)*4*2		74,200	0		
	VV		Součet		74,200	0		
64	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 339,000	4,00	13 356,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		74,2*45 Přepočtené koeficientem množství		3 339,000	0		
65	K	941211811	Demontáž lešení řadového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m2	74,200	42,00	3 116,40	CS ÚRS 2017 01
66	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	192,000	81,00	15 552,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		64*3		192,000	0		
	VV		Součet		192,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
67	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	5 760,000	3,00	17 280,00	CS ÚRS 2017 01
	W		192*30 "Přepočtené koeficientem množství"		5 760,000	0		
68	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	192,000	19,00	3 648,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	33,490	19,00	636,31	CS ÚRS 2017 01
	W		1,6*2,4*2*3		23,040	0		
	W		9,5*1,1		10,450	0		
	W		Součet		33,490	0		
70	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	91,800	19,00	1 744,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"terasa"			0		
	W		29,5		29,500	0		
	W		"oblázková dlažba"			0		
	W		27,5		27,500	0		
	W		"sklopené kameny"			0		
	W		6		6,000	0		
	W		"pískovcová dlažba"			0		
	W		28,8		28,800	0		
	W		Součet		91,800	0		
71	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	91,800	19,00	1 744,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"terasa"			0		
	W		29,5		29,500	0		
	W		"oblázková dlažba"			0		
	W		27,5		27,500	0		
	W		"sklopené kameny"			0		
	W		6		6,000	0		
	W		"pískovcová dlažba"			0		
	W		28,8		28,800	0		
	W		Součet		91,800	0		
72	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	27,500	19,00	522,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"podlaha z valounů"			0		
	W		27,5		27,500	0		
	W		Součet		27,500	0		
73	K	965022132.R01	Bourání kamenných podlah z oblázků kladená do malty pl přes 1 m2	m2	27,500	1 462,00	40 205,00	
	W		"oblázková dlažba"			0		
	W		27,5		27,500	0		
	W		Součet		27,500	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bourání podlahy z pískovcových dlažeb"			0		
	VV		3+5		8,000	0		
	VV		" sklopené kameny"			0		
	VV		2		2,000	0		
	VV		Součet		10,000	0		
75	K	965024131R.01	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek z pískovce přes 1 m2 pro zpětné uložení	m2	29,500	1 692,00	49 914,00	
	VV		" podlaha terasy"			0		
	VV		29,5		29,500	0		
	VV		Součet		29,500	0		
76	K	965024131R.02	Oprava a vyrovnání kamenných podlah nebo dlažeb z desek z pískovce do maltového lože přes 1 m2	m2	28,500	1 231,00	35 083,50	
	VV		" podlaha pískovcová dlažba"			0		
	VV		28,5		28,500	0		
	VV		Součet		28,500	0		
77	K	965024131R.03	Podlaha z pískovcové dlažby	m2	8,000	1 385,00	11 080,00	
	VV		" podlaha pískovcová dlažba"			0		
	VV		3+5		8,000	0		
	VV		Součet		8,000	0		
78	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,900	1 950,00	11 505,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odstranění násypů pod dlažbou"			0		
	VV		29,5*0,2		5,900	0		
	VV		Součet		5,900	0		
79	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,400	2 462,00	8 370,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" vybourání dobetonovávek kamenné dlažby uvnitř a okapového chodníku"			0		
	VV		2,5*0,1		0,250	0		
	VV		2*0,1		0,200	0		
	VV		" podkladní vrstva terasy"			0		
	VV		29,5*0,1		2,950	0		
	VV		Součet		3,400	0		
80	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	62,652	73,00	4 573,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vnitřní omítky"			0		
	VV		2,8*3*2		16,800	0		
	VV		2,42*0,47		1,137	0		
	VV		2,5*0,81		2,025	0		
	VV		2,58*0,81		2,090	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			3*2,7*2		16,200	0		
W			2,685*0,47		1,262	0		
W			2,655*0,845		2,243	0		
W			2,73*0,845		2,307	0		
W			2,54*0,47		1,194	0		
W			3*2,7*2		16,200	0		
W			2,54*0,47		1,194	0		
W			Mezisoučet		62,652	0		
W			Součet		62,652	0		
81	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	8,100	73,00	591,30	CS ÚRS 2017 01
W			3*2,7		8,100	0		
W			Součet		8,100	0		
82	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	125,907	73,00	9 191,21	CS ÚRS 2017 01
W			"vnitřní omítky"			0		
W			(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
W			(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
W			(0,845+2,54)*2*3,75		25,388	0		
W			(2,655+0,47+2,735)*3,75		21,975	0		
W			-1,6*2		-6,400	0		
W			(2,42+0,81)*2*3,75		24,225	0		
W			(2,58+0,47+2,5)*3,75		20,813	0		
W			-1,6*2		-3,200	0		
W			(0,4*2+3,18)*0,2		0,796	0		
W			(0,4*2+3,175)*0,2		0,795	0		
W			2,8*3*2		16,800	0		
W			2,42*0,47		1,137	0		
W			2,5*0,81		2,025	0		
W			2,58*0,81		2,090	0		
W			Mezisoučet		125,907	0		
W			Součet		125,907	0		
83	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	23,000	73,00	1 679,00	CS ÚRS 2017 01
W			" vnější omítky"			0		
W			23		23,000	0		
W			Součet		23,000	0		
84	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	188,507	65,00	12 252,96	CS ÚRS 2017 01
W			"vnitřní omítky"			0		
W			(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
W			(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
W			(0,845+2,54)*2*3,75		25,388	0		
W			(2,655+0,47+2,735)*3,75		21,975	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			-1,6*2,2		-6,400	0		
W			(2,42+0,81)*2*3,75		24,225	0		
W			(2,58+0,47+2,5)*3,75		20,813	0		
W			-1,6*2		-3,200	0		
W			(0,4*2+3,18)*0,2		0,796	0		
W			(0,4*2+3,175)*0,2		0,795	0		
W			2,8*3*2		16,800	0		
W			2,42*0,47		1,137	0		
W			2,5*0,81		2,025	0		
W			2,58*0,81		2,090	0		
W			3*2,7*2		16,200	0		
W			2,685*0,47		1,262	0		
W			2,655*0,845		2,243	0		
W			2,73*0,845		2,307	0		
W			2,54*0,47		1,194	0		
W			3*2,7*2		16,200	0		
W			2,54*0,47		1,194	0		
W			Mezisoučet		166,507	0		
W			" plocha vnější omítky"		0	0		
W			Z2		22,000	0		
W			Mezisoučet		22,000	0		
W			Součet		188,507	0		
85	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná	m2	29,500	269,00	7 935,50	CS ÚRS 2017 01
W			teženého		0	0		
W			"očistění podlahy terasy"		29,500	0		
W			29,5		29,500	0		
W			Součet		0	0		
86	K	979071133.R01	Očištění oblázků vyprat a usušit	m2	27,500	269,00	7 397,50	
87	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	51,882	73,00	3 787,39	CS ÚRS 2017 01
W			"sokl"		0	0		
W			(3,04*2+3,08*2)*0,8		9,792	0		
W			(0,4*4*0,8)		1,280	0		
W			Mezisoučet		11,072	0		
W			"ostění"		0	0		
W			(2,4*2+2,2)*0,4*3		8,400	0		
W			Mezisoučet		8,400	0		
W			" klenba plochy terasy"		0	0		
W			9,26*3,5		32,410	0		
W			Mezisoučet		32,410	0		
W			Součet		51,882	0		
88	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	51,882	81,00	4 202,44	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
89	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	11,888	73,00	867,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"řimsa"			0		
	VV		(2,9+4+2,8)*0,4		3,880	0		
	VV		9,26*0,8		7,408	0		
	VV		"hlavice sloupů"			0		
	VV		0,5*0,3*4		0,600	0		
	VV		Mezisoučet		11,888	0		
	VV		Součet		11,888	0		
90	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	11,888	27,00	320,98	CS ÚRS 2017 01
91	K	985232111	Hloubkové spárování zdíva aktivovanou maltou spára tl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	51,882	450,00	23 346,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sokl"			0		
	VV		(3,04*2+3,08*2)*0,8		9,792	0		
	VV		(0,4*4*0,8)		1,280	0		
	VV		Mezisoučet		11,072	0		
	VV		"ostění"			0		
	VV		(2,4*2+2,2)*0,4*3		8,400	0		
	VV		Mezisoučet		8,400	0		
	VV		"klenba plochy terasy"			0		
	VV		9,26*3,5		32,410	0		
	VV		Mezisoučet		32,410	0		
	VV		Součet		51,882	0		
92	K	985233111	Úprava spár po spárování zdíva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	51,882	200,00	10 376,40	CS ÚRS 2017 01
93	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	19,472	1 923,00	37 444,66	CS ÚRS 2017 01
94	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	11,880	2 692,00	31 980,96	CS ÚRS 2017 01
95	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	31,352	269,00	8 433,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,88*19,472		31,352	0		
	VV		Součet		31,352	0		
D	997		Přesun sutě			0	54 788,97	
96	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	40,849	169,00	6 903,48	CS ÚRS 2017 01
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	776,131	20,00	15 522,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,849*19 Přepočtené koeficientem množství		776,131	0		
98	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	40,849	162,00	6 617,54	CS ÚRS 2017 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	997013830.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s příměsí	t	40,849	577,00	23 569,87	
100	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	35,088	20,00	701,76	CS ÚRS 2017 01
	WV		"odvoz a dovoz zpět dlažby z terasy"			0		
	WV		5,664*2		11,328	0		
	WV		" odvoz a dovoz zpět obližků pro dlažbu"			0		
	WV		11,88*2		23,760	0		
	WV		Součet		35,088	0		
101	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,088	42,00	1 473,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		5,664*2		11,328	0		
	WV		11,88*2		23,760	0		
	WV		Součet		35,088	0		
D	998		Přesun hmot			0	25 622,50	
102	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	51,245	500,00	25 622,50	CS ÚRS 2017 01

## D PSV Práce a dodávky PSV

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0	790 015,01	
103	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	29,500	19,00	560,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"podlaha terasy"			0		
	WV		29,5		29,500	0		
	WV		Součet		29,500	0		
104	M	111631500	lak asfaltový	t	0,009	15 000,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		29,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,009	0		
105	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,080	19,00	96,52	CS ÚRS 2017 01
	WV		(3,2*2+9,5*2)*0,2		5,080	0		
	WV		Součet		5,080	0		
106	M	111631500	lak asfaltový	t	0,002	15 000,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		5,08*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,002	0		
107	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	59,000	200,00	11 800,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"plocha terasy"			0		
	WV		29,5*2		59,000	0		
	WV		Součet		59,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
108	M	628331610	pás těžký asfaltovaný	m2	67,850	269,00	18 251,65	CS ÚRS 2017 01
	WV		59*1,15 Přepočtené koeficientem množství		67,850	0		
109	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,080	200,00	1 016,00	CS ÚRS 2017 01
110	M	628331610	pás těžký asfaltovaný	m2	6,096	269,00	1 639,82	CS ÚRS 2017 01
	WV		5,08*1,2 Přepočtené koeficientem množství		6,096	0		
111	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,369	385,00	142,07	CS ÚRS 2017 01
112	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,369	385,00	142,07	CS ÚRS 2017 01
	D	713	Izolace tepelné			0	33 410,31	
113	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přetečením spojem	m2	64,900	462,00	29 983,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		"podlaha terasy"			0		
	WV		29,5*2*1,1		64,900	0		
	WV		Součet		64,900	0		
114	M	693110410	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	81,125	42,00	3 407,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		64,9*1,25 Přepočtené koeficientem množství		81,125	0		
115	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,025	385,00	9,63	CS ÚRS 2017 01
116	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	385,00	9,63	CS ÚRS 2017 01
	D	762	Konstrukce tesařské			0	9 199,59	
117	K	762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m	m	9,275	462,00	4 285,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		(2,9+3,53+2,845)		9,275	0		
	WV		Součet		9,275	0		
118	M	607262480	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	20,405	231,00	4 713,56	CS ÚRS 2017 01
	WV		9,275*1,1*2		20,405	0		
119	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,261	385,00	100,49	CS ÚRS 2017 01
120	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,261	385,00	100,49	CS ÚRS 2017 01
	D	764	Konstrukce klempířské			0	34 333,86	
121	K	764001915.R01	Úprava svodů r.š. 330 mm měděný plech - ozn. K-3	m2	1,000	2 692,00	2 692,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000	0		
122	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	25,400	115,00	2 921,00	CS ÚRS 2017 01
123	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2017 01
VV			" demontáž kotlíků"			0		
VV		2			2,000	0		
VV		Součet			2,000	0		
124	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2017 01
125	K	764332414	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rŠ 330 mm ozn. K-1	m	25,400	923,00	23 444,20	CS ÚRS 2017 01
126	K	764531466.R01	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu atypický s přeпадem ) otvor s jazýčkem v čelní části místo oválu)- 1,2 m2 - 2 kusy - ozn. K-2	kus	2,000	1 923,00	3 846,00	
127	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,058	385,00	22,33	CS ÚRS 2017 01
128	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	385,00	22,33	CS ÚRS 2017 01
D		765	Krytina skládaná			0	47 786,52	
129	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2017 01
130	K	765111935	Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 30% opravené plochy	m2	3,200	1 231,00	3 939,20	
131	M	596600210	taška bobrovka hrěbenová 18x25 cm	kus	24,000	81,00	1 944,00	CS ÚRS 2017 01
VV		24			24,000	0		
132	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	3,200	73,00	233,60	CS ÚRS 2017 01
133	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti	m2	6,125	615,00	3 766,88	CS ÚRS 2017 01
VV			" demontáž stávající břidlicové krytiny - celkem 32,5 m2 - z toho 15%"			0		
VV		4,9*1,25			6,125	0		
VV		Součet			6,125	0		
134	K	765161907	Vyspravení krytiny z přírodní břidlice sklonu do 30° počtu do 25 ks/m2 v rozsahu do 20% plochy	m2	6,125	2 692,00	16 488,50	CS ÚRS 2017 01
VV		4,9*1,25			6,125	0		
VV		Součet			6,125	0		
135	M	583890030.M01	krytina břidlicová jednoduché krycí obdélník	m2	7,044	2 000,00	14 088,00	
VV		6,125			6,125	0		
VV		6,125*1,15	Přepočtené koeficientem množství		7,044	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	35,700	200,00	7 140,00	CS ÚRS 2017 01
	W		32,5+3,2		35,700	0		
	W		Součet		35,700	0		
137	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,042	385,00	16,17	CS ÚRS 2017 01
138	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	385,00	16,17	CS ÚRS 2017 01
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>			0	191 539,00	
139	K	766660100.R01	M+D vrat - ozn. T2 rozm. 2700x2500 mm	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: vrata směrem do parku - vyrobít kopii dle stávajících , použít kopii kování z původních vrat, povrchová úprava shodná s T1.</i>			0		
140	K	766660150.R01	M+D vstupních dveří do prostoru krovu - ozn. T3 dřevěná plná výsová (600/700 mm) komplet včetně zárubně	kus	1,000	19 231,00	19 231,00	
	P		<i>Poznámka k položce: povrchová úprava shodná s T1, kování - štítek se zástrčkou</i>			0		
141	K	766663980.R01	Repase dveřních křídel s obloukem - komplet roz. 2750x2850+1150 mm - ozn. T1	kus	1,000	73 077,00	73 077,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vrata směrem do čestného dvora - repasovat stávající - odvézt do dílny rozebrat narušené části a nahradit novými, znovu sesadit a natřít , povrchová úprava - vytmelit, přebrousit+ nátěr 1x základ+2x olejová barva odstín jedlová zelená. Vrata budou doplněna o tři odnímatelné zasklené výplně, které do nich budou osazovány vždy na zimu ( ořívání pomocí obrtlíku). Vrata jsou třířídinná.</i>			0		
142	K	766691918.R01	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2 včetně naložení ,zabezpečení a odvozu k repasi	kus	1,000	19 231,00	19 231,00	
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>			0	163 540,00	
143	K	767821120.R01	Montáž a dodávka smaltované tabule s označením kulturní památky	kus	1,000	462,00	462,00	
144	K	767995220.R01	M+D lucerny na strop kříčku - ozn. Z1	kus	2,000	26 923,00	53 846,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz odkaz tabulka - lucerna historizující vyrobená dle fotografie, provedení odpovídá 19. století, zabíjení odlévané, výška 900 mm se 3 světy, povrchová úprava bude upřesněna, součástí je elektroinstalace a zasklení</i>			0		
145	K	767995230.R01	Repase lampy nad vstupem z parku - ozn. Z2	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz odkaz tabulka - repase, oprava, výměna elektroinstalace ve starém svítidle dodaném investorem - komplet doplňování konstrukcí, čištění, nátěry, nová instalace ....</i>			0		
146	K	767995240.R01	Repase nástěnné lampy - ozn. Z3	kus	4,000	22 308,00	89 232,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz odkaz tabulka - repase, oprava, výměna elektroinstalace ve starém svítidle dodaném investorem - komplet doplňování konstrukcí, čištění, nátěry, nová instalace ....					
						0		
D	772		Podlahy z kamene			0	191 362,66	
147	K	772521190.R01	Kladení dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic do pískového lože tl do 100 mm	m2	29,500	1 923,00	56 728,50	
	W		" podlaha terasy"			0		
	W		29,5		29,500	0		
	W		Součet		29,500	0		
148	M	583819130	deska dlažební, pískovec	m2	8,800	2 692,00	23 689,60	CS ÚRS 2017 01
	W		6+2		8,000	0		
	W		8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,800	0		
149	K	772521191.R01	Kladení a dodávka pískovcové dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic do maltového lože tl do 100 mm - sklopené kameny	m2	6,000	4 615,00	27 690,00	
	W		" pískovcová dlažba"			0		
	W		6		6,000	0		
	W		Součet		6,000	0		
150	K	772521195.R01	Kladení a dodávka - štrětovaná valounové dlažby do maltového lože tl do 180 mm se zhutněním	m2	27,500	2 000,00	55 000,00	
	W		" valounová dlažba"			0		
	W		27,5		27,500	0		
	W		Součet		27,500	0		
151	K	772991302	Montáž přechodových profilů dlažeb z kamene	m	3,230	1 000,00	3 230,00	CS ÚRS 2017 01
	W		0,6+0,9+1,73		3,230	0		
152	M	590541150	profil přechodový měděný	m	4,038	2 692,00	10 870,30	CS ÚRS 2017 01
	W		3,23*1,25 Přepočtené koeficientem množství		4,038	0		
153	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	91,800	73,00	6 701,40	CS ÚRS 2017 01
	W		27,5+28,8+29,5+6		91,800	0		
154	K	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	91,800	50,00	4 590,00	CS ÚRS 2017 01
155	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	3,718	385,00	1 431,43	CS ÚRS 2017 01
156	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	3,718	385,00	1 431,43	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry			0	46 508,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	783801241	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 3	m2	61,709	81,00	4 998,43	CS ÚRS 2017 01
	W		" plocha vnější omítky"			0		
	W		(2,905+3,53+2,845)*0,5		4,640	0		
	W		3,08*4,45+2,905*4,45		26,633	0		
	W		3,5*0,5		1,750	0		
	W		Mezisoučet		33,023	0		
	W		3,08*3,8+3,04*3,8		23,256	0		
	W		3,18*0,5		1,590	0		
	W		Mezisoučet		24,846	0		
	W		(0,4*2*2+3,2)*0,4*2		3,840	0		
	W		Mezisoučet		3,840	0		
	W		Součet		61,709	0		
158	K	783806809	Odstanění nátěrů z omítek okartáčováním	m2	21,694	92,00	1 995,85	CS ÚRS 2017 01
	W		(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
	W		(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
	W		(0,4*2*3+3,18)*0,2		1,116	0		
	W		(0,4*2*3+3,175)*0,2		1,115	0		
	W		Součet		21,694	0		
159	K	783806815	Odstanění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	166,507	95,00	15 818,17	CS ÚRS 2017 01
	W		"vnitřní omítky"			0		
	W		(0,47*2+0,81*2)*3,75		9,600	0		
	W		(0,47*2+0,845*2)*3,75		9,863	0		
	W		(0,845+2,54)*2*3,75		25,388	0		
	W		(2,655+0,47+2,735)*3,75		21,975	0		
	W		-1,6*2		-6,400	0		
	W		(2,42+0,81)*2*3,75		24,225	0		
	W		(2,58+0,47+2,5)*3,75		20,813	0		
	W		-1,6*2		-3,200	0		
	W		(0,4*2+3,18)*0,2		0,796	0		
	W		(0,4*2+3,175)*0,2		0,795	0		
	W		2,8*3*2		16,800	0		
	W		2,42*0,47		1,137	0		
	W		2,5*0,81		2,025	0		
	W		2,58*0,81		2,090	0		
	W		3*2,7*2		16,200	0		
	W		2,685*0,47		1,262	0		
	W		2,655*0,845		2,243	0		
	W		2,73*0,845		2,307	0		
	W		2,54*0,47		1,194	0		
	W		3*2,7*2		16,200	0		
	W		2,54*0,47		1,194	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Mezisoučet		166,507	0		
	WV		Součet		166,507	0		
160	K	783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	61,709	96,00	5 924,06	CS ÚRS 2017 01
161	K	783826625	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	8,400	169,00	1 419,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		"ostění"			0		
	WV		(2,4*2+2)*0,4*3		8,400	0		
	WV		Mezisoučet		8,400	0		
	WV		Součet		8,400	0		
162	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	61,709	246,00	15 180,41	CS ÚRS 2017 01
163	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	61,709	19,00	1 172,47	CS ÚRS 2017 01
<b>D</b>	<b>784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			<b>0</b>	<b>38 520,45</b>	
164	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,559	102,00	20 253,02	CS ÚRS 2017 01
	WV		62,652+135,907		198,559	0		
165	K	784312023	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	198,559	73,00	14 494,81	CS ÚRS 2017 01
166	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	198,559	19,00	3 772,62	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava křídka severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI**

KSO:

Místo: Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 432,10**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
38 432,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
8 070,74  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 502,84**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI**

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**38 432,10**

4 - Vodorovné konstrukce

9 200,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 585,60

8 - Trubní vedení

22 200,00

998 - Přesun hmot

446,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**02 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - ZTI**

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**38 432,10**

### D HSV

#### D 4 Práce a dodávky HSV

##### D 4

#### Vodorovné konstrukce

1	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	592241350	prstec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

**38 432,10**

**9 200,00**

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	617633111	Stěrka z těsnící malty dvourvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných	m <sup>2</sup>	6,720	980,00	6 585,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

**6 585,60**

#### D 8 Trubní vedení

4	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z plastového DN 300	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	286172130	odbočka DN 300/DN100	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	286619380	mříž litinová - vpust 600/600	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

**22 200,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998 Přesun hmot 446,50</b>								
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,893	500,00	446,50	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krčiku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

## 03 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Poznámka:

IČ: 75032333

DIČ: CZ7503233

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 855,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
52 855,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 099,55  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**63 954,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

**03 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace**

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

**52 855,00**

741 - Elektroinstalace - sílnoproud

**35 255,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

35 255,00

**17 600,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krčku severovýchodního křídla SZ Veltrusy

Objekt:

## 03 - D.1.4 - Technické prostředí staveb - elektroinstalace

Místo:

Veltrusy

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**52 855,00**

D PSV

### Práce a dodávky PSV

**35 255,00**

D 741

### Elektroinstalace - silnoproud

**35 255,00**

1	K	74112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	7,000	6,00	42,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	74112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	345715231..M01	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 s bezšroubovými svorkovnicí	kus	11,000	13,00	143,00	
5	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5 mm2	m	15,000	10,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	70,000	17,00	1 190,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	70,000	12,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	45,000	18,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
12	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2017 01	
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2017 01	
14	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	150,000	55,00	8 250,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		45+20+70+15		150,000				
15	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	105,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		18*2+4*2+3*2		50,000				
16	K	741310101.R01	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	3,000	63,00	189,00		
17	M	345355121.M01	SPÍNAČ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, zapuštěný, keramický otočný bílý	kus	3,000	1 886,00	5 658,00		
18	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2017 01	
19	M	345551031.M01	ZÁSUVKA JEDNOSÁBOBNÁ 250V, 16A IP44 zapuštěná, bílá	kus	4,000	1 427,00	5 708,00		
20	K	741320105	Montáž jistič jednapólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2017 01	
21	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2017 01	
22	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	97,00	97,00	CS ÚRS 2017 01	
23	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	89,00	178,00	CS ÚRS 2017 01	
24	M	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01	

**17 600,00**

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

25	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	380,00	9 120,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: demontáže stávajících kabelů a přístrojů - 10 hod, přeložení zvukového tabla - 14 hod.					
26	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	16,000	530,00	8 480,00	CS ÚRS 2017 01

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]