

Ing. František Huk, Na Vyhliďce 19, 58601 Jihlava, 58601 Jihlava, 602645980

---

### **Věc: Obřadní síň v Dačicích, vzduchotechnika**

#### **Provedení:**

-jednotka VZT ve venkovním provedení se postaví na podložky na střechu – nad střechu ve výši cca 300 mm.

Potrubní rozvod venku bude tepelně izolovaný.

-do síně se vyvrtají 2 otvory DN 410 mm, souměrně kolem bílého pásu nad katafalkem, cca 150mm pod dřevěným podhledem, takže přívodní tvor bude vůči podlaze níže, než otvor odsávací u prosklené stěny.

Zakončení potrubí uvnitř bude plastovou mřížkou WG 400 bílé barvy, nebo se může barevně upravit.

(Stejně je to v sále Katolického Domu v Dačicích.

Regulátor i dálkový ovladač bude v místnosti vedle síně. Dálkovým ovladačem lze zařízení zapnout a vypnout a změnit teplotu přiváděného vzduchu.

Otáčky ventilátorů se dají měnit přímo na regulátoru.

#### **Cenová relace.**

-VZT jednotka ve venkovním provedení	1 ks		241500,-
-tlumiče	2 ks	18250	36500,-
-venkovní tepelné izolace s oplech.			38400,-
-propojovací potrubí	cca 10m	1100,-	11000,-
-zámečnické konstr.			9000,-
-koncové elementy a tvarovky	8 ks	1000,-	8000,-
-montáž			25000,-
-jeřáb, plošina, lešení			8000,-
-návrh řešení			11500,-
-oživení, prokabelování jednotky			12000,-
Doprava			4000,-

Přívod elektroinstalace (pdhad) 25000,-

(jedná se o silový rozvaděč, vytažení kabelů na střechu)

---

Součet 429900,-Kč

Cena je bez DPH zednických přípomoci,

**Závěr:**

-zednické přípomoci se se omezí jen na vyvrtání otvorů DN400 (2 ks) a potřebné zapravení.

Zevnitř sálu by se nic nepoškodilo, spáru mezi trubkou a zdí překryje mřížka, která je čtvercová 460x460 mm se zamřížkovaným kulatým otvorem DN 400.

Do střechy by VZT vůbec nešla. Je třeba dořešit elektro kabeláž, kudy se z místnosti regulátoru dostat na střechu.

**Finance: Oproti SOD je cenový rozdíl 8000,-Kč**

Pokud by jeřáb, plošinu, nebo lešení uvnitř zajistily SMD, pak by se cena dostala na hodnotu SOD, tj 396900,-Kč. Elektroinstalace je navíc (25000,-)

V Jihlavě 27.5.2018.5.2018 vypracoval: F.Huk

Příloha č. 2

<b>Smuteční obřadní síň Dačice - vzduchotechnika</b>	
<b>Krycí list rozpočtu - rekapitulace</b>	
dodavatel:	Ing. František Huk, Na Vyhlídce 19, 58601 Jihlava
datum:	27.5.2018
název akce:	<b>Smuteční obřadní síň Dačice - vzduchotechnika</b>
Cena v Kč bez DPH	429 900,00
DPH (21%)	90 279,00
<b>Cena v Kč včetně 21% DPH</b>	<b>520 179,00</b>

Ing. František HUK, ČSC.  
Vzduchotechnika, klimatizace  
Na Vyhlídce 19, 586 01 Jihlava  
IČ: 46170570, DIČ: CZ440226460

Za zhotovitele, razítko + podpis

Smuteční obřadní síň Dačice - vzduchotechnika				
položkový rozpočet				
č. pol	položka	Ks	jednotka	cena za ks (bez DPH) celkem (bez DPH)
1	VZT jednotka ve venkovním provedení	1	ks	241 500,00 241 500,00
2	tlumiče	2	ks	18 250,00 36 500,00
3	venkovní tepelné izolace s oplechováním	1	kpl	38 400,00 38 400,00
4	propojovací potrubí	10	m	1 100,00 11 000,00
5	záměčnické konstrukce	1	kpl	9 000,00 9 000,00
6	koncové elementy a tvarovky	8	ks	1 000,00 8 000,00
7	montáž VZT a příslušenství	1	kpl	25 000,00 25 000,00
8	prokabelování jednotky, veškerá napojení	1	kpl	12 000,00 12 000,00
9	vyregulování	1	kpl	3 000,00 3 000,00
10	doprava materiálu	1	kpl	4 000,00 4 000,00
11	revize el. zařízení	1	kpl	3 000,00 3 000,00
12	elektromateriál, kabeláž + související komponenty, včetně montáže	1	kpl	25 000,00 25 000,00
13	regulátor s dálkovým ovládáním	1	ks	13 500,00 13 500,00
				<b>429 900,00</b>

\* zeleně podbarvená pole prosím vyplňte