



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 6

| Obj.č. | Termín plnění          | Traťový úsek (stanice)  | Popis práce   | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a Technologický postup |
|--------|------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|
| 6      | 11.6.2018 - 31.12.2018 | 1651 Jaroměř - Královéc | Most v km 28,384 - Přeždění opěry mostu, sanace spodní stavby | ne                 | ne  |

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 4.6.2018  
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílní objednávka č.6 Most v km 28,384 - Přezdění opěry mostu, sanace spodní stavby

Traťový úsek: Jaroměř - Královec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Červený Kostelec

| Č.   | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem |
|--|----------------------|-------------|--|-----|-----------------|
| <b>1 Zemní práce</b>                         |                      |             |  |     |                 |
| 1  | 41                   | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm  | m2  | 60,000          |
| 2  | 3                    | 5904020020  | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.                  | m2  | 40,000          |
| 3  | 40                   | 938121111   | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel           | m2  | 20,000          |
| <b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>   |                      |             |  |     |                 |
| 4  | 303                  | 997013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)                             | t   | 19,492          |
| 5  | 294                  | 997211511   | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km  | t   | 19,492          |
| 6  | 295                  | 997211519   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí  | t   | 389,840         |
| 7  | 296                  | 997211611   | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t   | 19,492          |
| 8  | 302                  | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)  | t   | 4,810           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                      |             |  |     |                 |
| 9  |                      | 913921131R  | Dočasné omezení dopravy - zřízení a odstranění   | kus | 1,000           |
| 10   | 178                  | 938111111   | Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace  | m2  | 20,000          |
| 11   | 269                  | 938131111   | Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně                         | m3  | 5,100           |
| 12   | 183                  | 941111131   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m     | m2  | 100,400         |
| 13   | 184                  | 941111231   | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2  | 803,200         |
| 14   | 185                  | 941111831   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   | m2  | 100,400         |
| 15   | 195                  | 944111111   | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°    | m   | 50,200          |
| 16   | 196                  | 944111211   | Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití   | m   | 401,600         |
| 17   | 197                  | 944111811   | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°  | m   | 50,200          |
| 18   |                      | 963071111   | Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg                               | kg  | 50,000          |
| 19   | 216                  | 975024141   | Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou                                    | m2  | 2,000           |
| 20   | 217                  | 975024241   | Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou                                 | m2  | 2,000           |
| 21   |                      | 977131119   | Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu                          | m   | 160,000         |
| 22   | 237                  | 985131111   | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   | m2  | 227,000         |
| 23   | 239                  | 985132111   | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou   | m2  | 101,970         |
| 24   | 245                  | 985142212   | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2                                   | m2  | 122,600         |
| 25   | 248                  | 985223210   | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3   | m3  | 0,600           |
| 26   |                      | 985223212   | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3   | m3  | 28,000          |
| 27   | 249                  | 985231112   | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2                                   | m2  | 35,280          |

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem |
|----|----------------------|-------------|--|----|-----------------|
| 28 | 253                  | 985232112   | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2                 | m2 | 122,600         |
| 29 | 258                  | 985311111   | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm                                      | m2 | 12,500          |
| 30 | 259                  | 985311113   | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm                                      | m2 | 5,000           |
| 31 | 260                  | 985311115   | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 3,090           |

### Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**6**

|    |     |           |   |    |        |
|----|-----|-----------|---|----|--------|
| 32 | 172 | 628613511 | Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm | m2 | 29,675 |
|----|-----|-----------|---|----|--------|

**4**

### Vodorovné konstrukce

|    |     |           |  |    |        |
|----|-----|-----------|--|----|--------|
| 33 | 109 | 423951111 | Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení                  | m3 | 22,050 |
| 34 | 110 | 423952111 | Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - odstranění               | m3 | 22,050 |
| 35 | 119 | 451475121 | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm       | m2 | 0,946  |
| 36 | 120 | 451475122 | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm | m2 | 3,786  |

### Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby

**D2**

### nad 50 tis. Kč

|    |     |                  |  |   |  |
|----|-----|------------------|--|---|--|
| 37 | 379 | 030001000.R<br>1 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)   | % |  |
| 38 | 380 | 060001000.R<br>1 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)   | % |  |
| 39 | 382 | 065002000.R<br>1 | Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč) | % |  |
| 40 | 383 | 067002000.R<br>1 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)  | % |  |

**D4**

### Materiály

|    |     |             |   |    |         |
|----|-----|-------------|---|----|---------|
| 41 | 402 | 133317540.R | profilová ocel konstrukční                                    | kg | 962,088 |
| 42 | 403 | 581544210   | křemičitý písek sušený pytloman PBT 2 1-2 mm                  | t  | 0,742   |
| 43 | 398 | 583810860   | kámen lomový upravený LKU štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec    | t  | 4,810   |
| 44 | 405 | 585915610   | směs maltová suchá Cemix 010j/420j cementový potěr jemný bal. | t  | 15,000  |

**2**

### Zakládání

|    |  |           |  |     |        |
|----|--|-----------|--|-----|--------|
| 45 |  | 281602111 | Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa | hod | 70,000 |
|----|--|-----------|--|-----|--------|

**767**

### Konstrukce zámečnické

|    |     |           |  |   |        |
|----|-----|-----------|--|---|--------|
| 46 | 331 | 911121211 | Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů | m | 25,000 |
| 47 | 332 | 911121311 | Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů | m | 25,000 |
| 48 | 330 | 966075141 | Odstranění kovového zábradlí vcelku          | m | 20,500 |

### Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

**789**

|    |     |           |   |    |        |
|----|-----|-----------|---|----|--------|
| 49 | 363 | 789212122 | Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2 | m2 | 29,675 |
|----|-----|-----------|---|----|--------|

**N01**

### Nepojmenovaný díl

|    |     |           |  |     |        |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|
| 50 | 364 | HZS1301.R | Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka | hod | 24,000 |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|

**Celkem**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **73166**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e615d86e-230c-4350-b405-8a41c561cb96

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.06.2018 11:55:01**



4520872d-74ab-4f89-b193-5b29157f8849