



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 3

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
3	28.5.2018 - 31.12.2018	1611 Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice n.L.	Zesílení prvků ocelové konstrukce mostu v km 90,901	ne	ne

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 21.5.2018
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.3 Zesílení prvků ocelové konstrukce mostu v km 90,901

Traťový úsek: Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice n. L.

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Pardubice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	186	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m 12*5*7	m3	420,000 420,000
2	187	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití 420*6	m3	2 520,000 2 520,000
3	188	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m3	420,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	171	628613112.R	Oprava polyuretanových nátěrů dvojnásobných (epoxid+PUR) ocelových konstrukcí železničních mostů 26*0,8*0,8	m2	16,640 16,640
5	173	628613911	Mechanické vyčištění hloubkové koroze mezi jednotlivými prvky OK mostů 26*(1*2+0,8*2)	m	93,600 93,600
6		629991112	Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních konstrukcí s výplní	m	15,000

767 Konstrukce zámečnické

7	317	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg 26*0,8*31,6	kg	657,280 657,280
8		429172221R	Zesílení nosné konstrukce nýtovaného mostu včetně úpravy nýtovaných spojů 26*0,8*31,6	kg	657,280 657,280
9	338	925942321	Montáž ochranných štítů z plechu pod nosnou mostní konstrukcí	m2	47,420
10	336	966075311	Demontáž ochranných štítů z plechu pod nosnou mostní konstrukcí	m2	47,420

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

11	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 723,067/1000	t	0,723 0,723
----	-----	-----------	--	---	----------------

N01 Nepojmenovaný díl

12	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka 2*6*10	hod	120,000 120,000
----	-----	-----------	--	-----	--------------------

Vedlejší rozpočtové náklady pro

D2 stavby nad 50 tis. Kč

13	379	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
----	-----	------------------	--	---	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.3 Zesílení prvků ocelové konstrukce mostu v km 90,901

Traťový úsek: Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice n. L.

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Pardubice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
14	380	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
15	382	065002000.R 1	není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
16	383	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
17	381	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

18	402	R	profilová ocel konstrukční 26*0,8*31,6*1,1	kg	723,008
----	-----	---	---	----	---------

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 21. 5. 2018

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **73138**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 7b3a6259-fda8-459e-8167-62f980d1cca9

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.06.2018 11:45:01**



12ebf7a6-0975-4f55-abb2-7f4596c43019