

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	P stání Šámalova ul.	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Parkovací plocha	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dubce	Zhotovitel:	Developer mb s.r.o.	IČ/DIČ:	27909549/CZ 27909549
Začátek výstavby:	30.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	40 787,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	39 310,40	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		3 650,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		1 200,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		35 148,00			0,00	NUS celkem		4 850,00
Přesun hmot a sutí		6 310,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		121 555,80	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	126 405,80	Celkem bez DPH	126 405,80
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	26 545,22	Celkem včetně DPH	152 951,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **P stání Šámalova ul.**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Parkovací plocha

Začátek výstavby: 30.05.2018 Projektant:

Lokalita: Dubce

Konec výstavby:

Zhotovitel: Developer mb s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 30.05.2018 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				0,00	13 040,00	13 040,00		0,0000
1		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	40	326,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				24 337,60	5 623,20	29 960,80		63,6880
2		564752113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 17 cm	m2	80	208,01	12 921,60	3 719,20	16 640,80	0,4181	33,4480
3		564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	80	166,50	11 416,00	1 904,00	13 320,00	0,3780	30,2400
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				13 169,60	17 030,40	30 200,00		11,9664
4		596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	80	377,50	13 169,60	17 030,40	30 200,00	0,1496	11,9664
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 280,20	3 616,80	6 897,00		4,2900
5		917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	33	209,00	3 280,20	3 616,80	6 897,00	0,1300	4,2900
		S	Přesuny sutí				0,00	6 310,00	6 310,00		0,0000
6		979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz	t	20	315,50	0,00	6 310,00	6 310,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				35 148,00	0,00	35 148,00		16,2250
7		592492100	silniční obrubník	m	33	156,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,0650	2,1450
8		59245264	Dlažba beton vegetační 8cm	m2	80	375,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,1760	14,0800

Celkové náklady: **121 555,80 Kč**