

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR44

**Stavba: Demolice b.č.81 Psinec**

KSO:

Místo: Kerhartice n. Orlicí

CC-CZ:

Datum: 29.5.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**84 138,63**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 138,63	17 669,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**101 807,74**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR44

**Stavba: Demolice b.č.81 Psinec**

Místo: Kerhartice n. Orlicí

Datum: 29.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>84 138,63</b>	<b>101 807,74</b>	
OR44	Demolice b.č.81 Psinec	84 138,63	101 807,74	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

## Demolice b.č.81 Psinec

KSO:  
Místo: Kerhartice n. Orlicí

CC-CZ:  
Datum: 29.05.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087  
DIČ: CZ25397087

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**84 138,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 138,63	21,00%	17 669,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 807,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Demolice b.č.81 Psinec

Místo: Kerhartice n. Orlicí

Datum: 29.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**84 138,63**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

81 138,63

1 - Zemní práce

26 438,80

5 - Komunikace pozemní

8 074,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 625,58

#### OST - Ostatní

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Demolice b.č.81 Psinec

Místo: Kerhartice n. Orlicí

Datum: 29.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**84 138,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

81 138,63

D 1 Zemní práce

26 438,80

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,000			CS ÚRS 2017 01
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
4	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
5	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
6	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	35,000			CS ÚRS 2017 01
8	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
9	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000			CS ÚRS 2017 01
11	K	16230195R	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin ZKD 5 km	m2	35,000			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,744			CS ÚRS 2017 01
	VV		"zemina vhodná na hutněné zásypy"9,363		9,363			
	VV		"podorničí na založení trávníku"66,905*0,20		13,381			
	VV		<b>Součet</b>		<b>22,744</b>			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,363			CS ÚRS 2017 01
	VV		"jámy po základech					
	VV		(11,45+5*3,06)*0,50*0,70		9,363			
	VV		<b>Součet</b>		<b>9,363</b>			
14	M	10364100R	<i>zemina nákup</i>	m3	22,744			
15	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	66,905			CS ÚRS 2017 01
	VV		"psinec					
	VV		34,608		34,608			
	VV		"zpev. plocha					
	VV		32,297		32,297			
	VV		<b>Součet</b>		<b>66,905</b>			
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,905			CS ÚRS 2017 01
17	M	005724800	<i>osivo směs jetelotravní</i>	kg	1,673			CS ÚRS 2017 01
18	M	026604150	<i>Smrk Pančičův /Picea omorika/ 100 - 125 cm, KK</i>	kus	5,000			CS ÚRS 2017 01
19	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2017 01
20	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2017 01
21	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	5,000			CS ÚRS 2017 01
22	M	605912530	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	kus	15,000			CS ÚRS 2017 01
23	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>					<b>8 074,25</b>
24	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	32,297			CS ÚRS 2017 01
25	K	113107137	Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	32,297			CS ÚRS 2017 01
	VV		"zpevněná plocha					
	VV		2,60*10,50+0,95*5,26			32,297		
	VV		<b>Součet</b>			<b>32,297</b>		
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>46 625,58</b>
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,038			CS ÚRS 2017 01
	VV		(11,45+5*3,06)*0,50*0,90			12,038		
	VV		<b>Součet</b>			<b>12,038</b>		
27	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	34,000			CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: včetně odstranění betonových základů sloupků</i>					
28	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	33,900			CS ÚRS 2017 01
29	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	40,500			CS ÚRS 2017 01
30	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2017 01
31	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	75,445			CS ÚRS 2017 01
	VV		"OP					
	VV		3,36*10,30*(2,31+2,05)/2			75,445		
	VV		<b>Součet</b>			<b>75,445</b>		
32	K	98133211R	Naložení, odvoz, složení a roztřídění kov. šrotu dle druhu kov. šrotu na deponii v areálu do 400 m	t	2,007			
	VV		"odhad					
	VV		"drátěné pletivo"0,084			0,084		
	VV		"vlnitý plech"1,029			1,029		
	VV		"vrátka"0,384			0,384		
	VV		"sloupky"0,510			0,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,007</b>			
33	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	70,821			CS ÚRS 2017 01
	VV		"celkem sut"72,828		72,828			
	VV		"kovový šrot"-2,007		-2,007			
	VV		<b>Součet</b>		<b>70,821</b>			
34	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (11 km)	t	779,031			CS ÚRS 2017 01
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,840			CS ÚRS 2017 01
36	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,168			CS ÚRS 2017 01
37	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000			CS ÚRS 2017 01
38	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,000			CS ÚRS 2017 01
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,813			CS ÚRS 2017 01
	D	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>3 000,00</b>	
40	K	001R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000			

P

Poznámka k položce:

vodovod, kanalizace, elektrosilnoproud, elektroslaboproud kabely metalické, elektroslaboproud kabely optické