



LESY
HL. M. PRAHY

F01-03-SM-12



OBJEDNÁVKA : 860 /18 - 26817 - VS

ODBĚRATEL: Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

DODAVATEL: ZBIRSTAV CZ s.r.o.
Tigridova 1501/6
Praha 4 PSČ: 140 00
IČO: 24779661 DIČ: CZ24779661

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

Provádění přípravných a pomocných prací dle potvrzeného výkazu výměr

dílčí objednávka CESD 9/2018

termín: červen - srpen 2018

Kontaktní osoba:

Předpokládaná cena:

Způsob úhrady:

Termín:

Pro úsek:

Způsob odběru:

Poznámka:

V Praze dne:

2972070 ,- Kč bez DPH

Na bankovní účet

dle domluvy

50

Dodavatelem

2018-06-08 11:06:24

Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost):

Za rozpočet ekonom organizace

ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:
Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel. ústředna: +420 272 081 800
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
č.ú.: 2000780018/6000
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005
ev.č. 310003-000029225



[redacted]@lesy-praha.cz>

Fwd: Poptávka přípravných a pomocných prací

Počet zpráv: 2

[redacted]@lesy-praha.cz>
K [redacted]@lesy-praha.cz>

4. června 2018 15:39

Dobrý den,

komunikace nad 50 tis. - potvrzený výkaz výměr v příloze - dle dílčí CESD 9/2018



----- Přeposlaná zpráva -----

[redacted]@lesy-praha.cz>

Datum: 1. června 2018 12:52

Předmět: Poptávka přípravných a pomocných prací

[redacted]@volny.cz>

Dobrý den,

v souladu s rámcovou smlouvou Vás žádáme o sdělení, zda-li jste schopni v termínu červen - srpen 2018 provádět přípravné a stavební práce při údržbě vodních toků a nádrží v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr.

Informaci, zda-li jste schopni akceptovat tento náš požadavek nám sdělte emailem do 4.6 . 2018.

V případě, že neodpovíte nebo nemáte kapacitu práce zajistit oslovíme dalšího účastníka rámcové smlouvy dle určeného pořadí.

Děkuji

S pozdravem

[redacted]
Středisko Vodní toky – inženýring

[redacted]@lesy-praha.cz

poptávka stavebních a přípravných prací - ZBIRSTAV

CESD 9/2018 PROVÁDĚNÍ PŘÍPRAVNÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ 2018

Akce: Provádění přípravných a stavebních prací v měsíci červen až srpen v lokalitách Prahy (Černý Most, Liboc, Břevnov)

p.č	Název položky	MJ	cena/j	množství	celkem
1	Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m2		0	
2	Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		0	
3	Sběr komunálního odpadu	hod		0	
4	Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod		0	
5	Hrabání trávy, listí	a		0	
6	Ruční čištění komunikací	hod		80	
7	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus		0	
8	Prořezávky porostu s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		0	
9	Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus		0	
10	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3		150	
11	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3		0	
12	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3		0	
13	Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3		0	
14	M - Převedení vody potrubím DN 500mm	m		0	
15	Obsluha čerpadel	hod		350	
16	Bourání zdiva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m3		50	
17	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením nebo přesunem do 20m	m3		80	
18	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3		40	
19	Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m3		250	
20	Násypy nezhutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3		250	
21	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3		350	
22	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus		0	
23	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypech se zhutněním	m2		0	
24	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m2, tl. vrstvy 10-15cm	m2		450	
25	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		100	
26	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2	m2		0	
27	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2		0	
28	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2		0	
29	M - Betonáž základových pasů	hod		800	
30	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m2		0	
31	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m2		0	
32	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2		0	
33	M - Oprava cihlového zdiva	m3		0	

34	M - Oprava obkladního zdiva z lomového kamene upraveného na MC	m3		0	
35	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3		750	
36	M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m3		150	
37	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc	m3		0	
38	M - Výplň za opěrami z kamene drceného i těžného	m3		0	
39	M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu tl. >200-250mm	m2		1 800	
40	M - Patka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3		0	
41	M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez výpl. mezer	m3		0	
42	M - Dlažba s vyklínováním a drnováním	m2		0	
43	M - Klínování záhozu z lomového kamene neupraveného do 200kg	m3		450	
44	M - Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m3		250	
45	M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m2		0	
46	M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m2		800	
47	M - Dlažba nebo předlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2		1 500	
48	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m2		600	
49	M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m2		400	
50	M - Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m2		0	
51	M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m2		0	
52	M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m2		0	
53	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 2mm	m2		0	
54	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 4mm	m2		0	
55	M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m2		0	
56	M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m3		0	
57	M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2		0	
58	M - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m		150	
59	Montáž lešení	m2		0	
60	Demontáž lešení	m2		0	
61	Montáž potrubí různých DN	m		0	
62	Montáž šachet	ks		0	
63	M - Pokládka geotextilie	m2		0	
64	Montáž výztuže	m2		40	
65	Přípravné práce	hod		4 500	
66	M - bednění ploch různých tvarů	m2		0	
67	Demontáž bednění	m2		0	
68	Pokosení trávníku lučního v rovině nebo svahu do 1:5, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		0	
69	Pokosení trávníku lučního na svahu přes 1:5 do 1:2, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		0	

