

Název VZ: Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Teplice - stavba

Příloha č. 2 - Slepý výkaz výměr Teplice

| p.č. | kód | popis | MJ | množství | j.cena bez DPH v Kč | % sazba DPH | cena celkem bez DPH v Kč | cena celkem vč. DPH v Kč | cenová soustava |
|-----------------|-----------|--|-----|----------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| chemie | | | | | | | 111375 | 134763,75 | |
| 1 | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 226,000 | 75,00 | 21 | 16 950,00 | | CS ÚRS 2016 01 |
| 2 | E0213 | Elektroinstalace napojení digestoře | kpl | 1,000 | 4 450,00 | 21 | 4 450,00 | | |
| 3 | M556 | <i>digestoř jednoplášťová</i> laboratorní digestoř jednoplášťová, otvor pro napojení na vzduchotechniku (nebo použití absorčních filtrů), posuvné okno s bezpečnostním sklem, stavitelné v jakékoliv pozici, osvětlení pracovního prostoru digestoře, vypínač osvětlení, spodní odsávání těžkých par, horní odsávání lehkých par, vypínač ventilátoru, spodní skříňka - projekt vzduchotechniky nebo použity bezodtahové digestoře -Vnější min. rozměry pracovní plochy [šxhxv] [mm] 1000x800x1470. | kus | 1,000 | 89 975,00 | 21 | 89 975,00 | | |
| biologie | | | | | | | 125603,44 | 151980,16 | |
| 4 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm | m | 39,000 | 78,00 | 21 | 3 042,00 | | CS ÚRS 2016 01 |
| 5 | 597614160 | <i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl - 5 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i> Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl - rozměr 29,8 x 8,0 x 0,9 | kus | 143,000 | 55,00 | 21 | 7 865,00 | | CS ÚRS 2016 01 |
| 6 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 | 65,000 | 335,00 | 21 | 21 775,00 | | CS ÚRS 2016 01 |
| 7 | 597614100 | <i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm</i> Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 | m2 | 71,500 | 285,00 | 21 | 20 377,50 | | CS ÚRS 2016 01 |
| 8 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 65,000 | 41,00 | 21 | 2 665,00 | | CS ÚRS 2016 01 |

Název VZ: Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Teplice - stavba

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----|---------|--------|----|-----------|----------------|
| 18 | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 10000 m | t | 2,100 | 45,00 | 21 | 94,50 | |
| 19 | 284110260 | PVC homogen. zátěž. antistatické, třída zátěže 34/43,tř.otěru P,Bfl S1 Tloušťka (EN 428), min. tl 2,00 mm, klasifikace, oblast použití (EN 649,685) 34/43, tloušťka nášlapné vrstvy (EN 429) homogenní, rozměrová stálost (EN 434) ≤ 0,4% | m2 | 56,100 | 495,00 | 21 | 27 769,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 20 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením Montáž lišt obvodových lepených | m | 34,760 | 68,00 | 21 | 2 363,68 | CS ÚRS 2016 01 |
| 21 | 283421400 | lišty délka 2,5 m profil číslo 8 Profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva šedá , profil číslo 8 | kus | 16,000 | 144,00 | 21 | 2 304,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 22 | 997013501.1 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 10 km | t | 0,150 | 440,00 | 21 | 66,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 23 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného | t | 0,150 | 500,00 | 21 | 75,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 24 | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa | m2 | 51,000 | 235,00 | 21 | 11 985,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 25 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 128,000 | 85,00 | 21 | 10 880,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 128,000 | 75,00 | 21 | 9 600,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 27 | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 51,000 | 395,00 | 21 | 20 145,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 28 | 590360100 | panel akustický bílá, 600x1600x20mm Systémy akustických podhledů panely akustické bílá 600x1600x20 mm | m2 | 53,550 | 205,00 | 21 | 10 977,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| laboratoř elektřina | | | | | | | 148511,68 | 179699,13 |

Název VZ: Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Teplice - stavba

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----------------|--------|--------|----|-----------|----------------|
| 29 | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m ² | m ² | 50,000 | 395,00 | 21 | 19 750,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 30 | 590360100 | <i>panel akustický bílá, 600x1600x20mm</i> Systémy akustických podhledů panely akustické bílá 600x1600x20 mm | m ² | 52,500 | 205,00 | 21 | 10 762,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 31 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m ² | 50,000 | 54,00 | 21 | 2 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 32 | 776221121 | Lepení antistatických pásů z PVC standardním lepidlem Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů antistatických | m ² | 50,000 | 390,00 | 21 | 19 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 33 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2,530 | 405,00 | 21 | 1 024,65 | CS ÚRS 2016 01 |
| 34 | 998776194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 10000 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 10000 m | t | 2,530 | 45,00 | 21 | 113,85 | CS ÚRS 2016 01 |
| 35 | 284110260 | <i>PVC homogen. zátěž. antistatické, třída zátěže 34/43, tř. otěru P, Bfl 51</i> Tloušťka (EN 428), min. tl 2,00 mm, klasifikace, oblast použití (EN 649,685) 34/43, tloušťka nášlapné vrstvy (EN 429) homogenní, rozměrová stálost (EN 434) ≤ 0,4% | m ² | 55,000 | 495,00 | 21 | 27 225,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 36 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením Montáž lišt obvodových lepených | m | 34,760 | 68,00 | 21 | 2 363,68 | CS ÚRS 2016 01 |
| 37 | 283421400 | <i>lišty délka 2,5 m profil číslo 8</i> Profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva šedá , profil číslo 8 | kus | 16,000 | 144,00 | 21 | 2 304,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 38 | 997013501.1 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 10 km | t | 0,200 | 440,00 | 21 | 88,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 39 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0,200 | 500,00 | 21 | 100,00 | CS ÚRS 2016 01 |

Název VZ: Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Teplice - stavba

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-----|---------|-----------|----|-------------------|-------------------|
| 40 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa | m2 | 50,000 | 235,00 | 21 | 11 750,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 41 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 136,000 | 85,00 | 21 | 11 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 42 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 136,000 | 75,00 | 21 | 10 200,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 43 | | <u>Úplné elektrické zatemnění na 2 okna</u> elektrické zatemnění 2 oken, barevné (černé), neprůhledné, pogumované rolety, dálkové ovládání rolet z rozvaděče u učitelského pracoviště. Rozměr nutné zaměřit na místě. | kus | 2,000 | 14 535,00 | 21 | 29 070,00 | |
| Celková nabídková cena | | | | | | | 505 245,05 | 611 346,51 |

Tímto čestně prohlašujeme, že námi nabízený předmět plnění splňuje zadavatelem požadované parametry uvedené v zadávací dokumentaci, především v soupisu prací.

Datum:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka: