

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Výměna obrub – ul. Karvinská</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 277 972 52/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 11
Číslo rozpočtu:	138/18	Zpracoval:	Datum: 30.05.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	454,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	601,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		24,50						
<b>ZRN celkem</b>		1 080,41	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 080,41</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>1 080,41</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>226,89</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 307,30</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

---

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Osazení obrubníků</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 30.05.2018	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>117,01</b>	<b>117,01</b>		<b>0,75</b>	
1		113107113R00	Odstranění podkladu ,kam.těžené tl.30 cm	m2	0,50	63,90	0,00	31,95	31,95	0,50	0,25	RTS II / 2013
2		113107146R00	Odstranění živice tl. 5 cm	m2	0,50	63,90	0,00	31,95	31,95	0,71	0,35	RTS II / 2013
3		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00	53,11	0,00	53,11	53,11	0,15	0,15	RTS II / 2013
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>171,20</b>	<b>171,20</b>		<b>0,00</b>	
4		139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet,	m3	0,20	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku	m3	0,20	204,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		123100010RAA	Zemina,naložení,odvoz, uložení na skládku	m3	0,20	152,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>143,42</b>	<b>39,78</b>	<b>183,20</b>		<b>0,20</b>	
7		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,00	60,00	37,98	22,02	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	0,20	616,00	105,44	17,76	123,20	1,00	0,20	RTS II / 2013
<b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>103,56</b>	<b>108,94</b>	<b>212,50</b>		<b>0,41</b>	
9		591050031RA0	Opravy chodníků - předláždění	m2	0,50	425,00	103,56	108,94	212,50	0,82	0,41	RTS II / 2013
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>207,10</b>	<b>164,90</b>	<b>372,00</b>		<b>0,11</b>	
10		916561111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,vč. materiálu	m	1,00	372,00	207,10	164,90	372,00	0,11	0,11	RTS II / 2013
<b>S Přesuny sutí</b>							<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>		<b>0,00</b>	
11		979999998R00	Poplatek za skládku suti Živice	t	0,10	245,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>1 080,41</b>			

Poznámka: