

OCENĚNÝ VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy opěrné zdi

Objekt: Část 1 - Dilatační celek 1, Dilatační celek 2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							-126 750,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							-37 934,00
34	R	31122015	Nerez kotvy obkladového zdiva - dle VD	kus	152,000	192,00	-29 184,00
38	015	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	12,500	700,00	-8 750,00
5 Komunikace							-88 816,00
51	221	564861111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	70,000	107,95	-7 556,50
52	221	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	70,000	420,85	-29 459,50
53	221	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	140,000	370,00	-51 800,00
Celkem							-126 750,00

OCENĚNÝ VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy opěrné zdi

Objekt: Část 2 - Dilatační celek 3

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

73 667,23

1 Zemní práce

745,07

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	19,050	19,26	366,90
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	19,050	14,16	269,75
3	001	111211131	Spálení listnatého křestru se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	31,02	31,02
4	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	77,40	77,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 243,03

63	R	95394012	Zdokumentování stávajícího stavu pro dodržení parametrů při stavbě nové opěrné zdi	hr	6,000	500,00	3 000,00
64	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	37,465	360,60	13 509,88
65	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	5,201	310,20	1 613,35
66	013	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,069	552,00	590,09
67	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - betonové hlavice pilířů a koruny zdi	m3	2,090	1 038,00	2 169,42
68	231	966072811	Rozebrání rámového oplocení výšky do 2m	m	10,800	33,36	360,29

99 Přesun hmot

51 679,13

73	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	69,381	172,20	11 947,41
74	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,381	135,00	9 366,44
75	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	624,429	9,74	6 081,94
76	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,381	350,00	24 283,35

Celkem

73 667,23

OCENĚNÝ VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy opěrné zdi
 Objekt: Část 3 - Dilatační celek 4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

62 257,33

1 Zemní práce

1 530,11

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	42,540	19,26	819,32
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	42,540	14,16	602,37
3	001	111211131	Spálení listnatého křestlu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	31,02	31,02
4	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	77,40	77,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 718,80

56	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC - vč zborcené části	m ³	58,654	360,60	21 150,63
57	013	9620322	Odklizení zbytků podezdívky z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC spadlých pod zeď	m ³	1,276	300,00	382,88
58	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - dle skut	m ³	2,178	310,20	675,62
59	013	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m ³	0,788	552,00	434,98
60	013	9620413	Odklizení zbytků betonové římsy spadlé pod zeď	m ²	20,360	50,00	1 018,00
61	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - betonové hlavice pilířů a koruny zdi	m ³	1,750	1 038,00	1 816,50
62	231	966072811	Rozebrání rámového oplocení výšky do 2m	m	7,200	33,36	240,19
					3,6*2	7,200	

99 Přesun hmot

35 008,42

64	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	47,000	172,20	8 093,40
65	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,000	135,00	6 345,00
66	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	423,000	9,74	4 120,02
67	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) a10*2	t	47,000	350,00	16 450,00
						38,626	

Celkem

62 257,33

OCENĚNÝ VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy opěrné zdi
Objekt: Kanalizační přípojka

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							-9 174,56
1	R	011	rozebrání a odvoz stávající kanalizační šachty a dvorní pusti	soubor	1,000	7 500,00	-7 500,00
1 Zemní práce							-13 798,33
2	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	1,000	236,30	-236,30
3	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	292,40	-1 169,60
4	001	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 2*2*1,6	m3	6,400	168,60	-1 079,04
			Součet		6,400		
5	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého nepokládaného ručně	m3	0,270	3 012,00	-813,24
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2*2*1,5+1.1*2*1,5	m3	9,300	450,00	-4 185,00
			Součet		9,300		
7	001	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*1,6*2+0,9*1,6*2+2*2*1,5	m2	15,280	141,10	-2 156,01
					15,280		
8	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,280	23,64	-361,22
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,300	37,56	-349,31
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,300	154,20	-1 434,06
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 9,3*9	m3	83,700	12,30	-1 029,51
					83,700		
12	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "Zemina vytlačena potrubím" 0,03*2 "ložem a obsypem" 2*0,5 "šachtou" 1,2*1,5 Součet	m3	2,860	83,40	-238,52
					0,060		
					1,000		
					1,800		
					2,860		
13	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,860	10,92	-31,23
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,860	43,92	-125,61
15	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 2*0,3	m3	0,600	172,80	-103,68
					0,600		
16	583	583312000	kamenivo těžné zásypaninový materiál 0,6*1,8	t	1,080	450,00	-486,00
					1,080		
3 Svislé a kompletní konstrukce							51 000,00
17	271	359901111	Výčistění stok	m	34,000	1 500,00	51 000,00
4 Vodorovné konstrukce							-1 720,37
18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 2*1,1*0,2+2*2*0,25	m3	1,440	636,30	-916,27
					1,440		
19	271	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,000	272,00	-272,00
20	271	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 200 mm	kus	1,000	532,10	-532,10
8 Trubní vedení							-33 952,98
21	271	837314111	Montáž kameninových útesů s hrlem DN 150	kus	2,000	952,00	-1 904,00
22	271	837364111	Montáž kameninových útesů s hrlem DN 250	kus	2,000	1 088,00	-2 176,00
23	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 2*1,093	kus	2,186	113,90	-248,99
					2,186		
24	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 2*1,093	m	2,186	258,40	-564,86
					2,186		
25	286	286119700	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160 1*1,093	kus	1,093	187,85	-205,32
					1,093		
26	286	286119680	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 125 2*1,093	kus	2,186	118,15	-258,28
					2,186		
27	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	121,55	-243,10
28	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	1 096,50	-2 193,00
29	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 658,50	-7 658,50
30	592	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm	kus	1,010	243,10	-245,53
31	592	592246400	přechod betonový konusový TBS 2-60 100x60x60 cm	kus	1,010	909,50	-918,60
32	592	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm dno betonové šachty kanalizační přímě TBZ-Q,1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,020	685,95	-1 385,62
33	592	592243370		kus	1,010	6 851,00	-6 919,51
34	271	895983419	Zřízení vpusti kanalizační dvorní DN 400/150	kus	1,000	409,70	-409,70
35	562	562311780	vpust' dvorní HL616.1W/5 DN 160, litinový rám	kus	1,000	6 689,50	-6 689,50

OCENĚNÝ VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy opěrné zdi
 Objekt: Kanalizační přípojka

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<i>Velkokapacitní vtok se svislým odtokem DN110, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s výškově stavitelným nástavcem ø1957mm s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží, odkalovacím košem a s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou..</i>							
36	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,010	515,95	-521,11
37	286	286617600	<i>poklop + rám litinový 315/10t</i>	kus	1,010	1 258,00	-1 270,58
38	271	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	1,010	139,40	-140,79
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-3 202,87
99 Přesun hmot							-3 202,87
39	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,061	453,60	-3 202,87
Celkem							-9 174,56