




DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 169 / GDID / 2017 *PSOS/OSRI/348/2017 - 201/1P*





uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
statutární zástupce: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: Josef Macháček, vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **STRABAG a.s**
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
Tovární 3, 620 00 Brno
statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
telefon; e-mail: 
zástupce ve věcech technických: Jiří Ambrož, vedoucí PI liblava
telefon; e-mail: 

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. č. 169 / GDID / 2017 na akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“ následovně:

2. Předmět Dodatku č.1

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla
„Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí
Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského“
- 2.2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami se z důvodu více a méně prací požadovaných objednatelem mění celková cena díla dle bodu 3.1 smlouvy o dílo. Přílohou Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č.1-15. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

| | |
|---|-------------------------|
| Cena za dílo dle SOD celkem bez DPH | 34 587 000,00 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH | - 3 868 309,16 Kč |
| Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 1 | 3 563 099,65 Kč |
| Cena za díle dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH | 34 281 790,49 Kč |

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají touto změnou nedotčena a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.
- 4.3. Tento dodatek byl schválen RM.....dne a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Příloha k Dodatku č.1: - Změnové listy č. 1 - 15
- Položkový rozpočet změn

V Moravských Budějovicích, dne: 13. 06. 2018

Za Objednatele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

V Brně, dne: 31.5.2018

Za Zhotovitele

Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opiol

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

| | | | |
|---|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice | | | Nákladové středisko: |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02 | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 | e-mail: jiri.ambroz@strabag.com | Za objednatele: Tel.: +420(j) | e-mail: |

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
|-----------------|-------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
| 2. | | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | |
| 2.06. | | Dodatek 1 - Demontáž stávající dlažby | | | | |
| 2.06.1. | | SO 001a Příprava staveniště | | | | |
| 2.06.1.01. | | Přípochty | | | | |
| 2.06.1.01.1. | | Přesun sutě | | | | |
| 2.06.1.01.1.9. | 460030036 | NPU - Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité (Vícepráce: 1) | m2 | 80,000 | 32,11 | 2.568,80 |
| 2.06.1.01.1.10. | 998229112 | NPU - Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost do 50 m (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 277,84 | 2.178,27 |
| 2.06.1.01.1.11. | 997221612 | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 412,16 | 3.231,33 |
| 2.06.1.01.1.12. | R00 | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použita (Vícepráce: 1) | kus | 8,000 | 156,25 | 1.250,00 |
| 2.06.1.01.1.13. | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 28,00 | 219,52 |
| 2.06.1.01.1.14. | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | 31,360 | 7,00 | 219,52 |
| 2.06.1.01.1. | Celkem | Přesun sutě | | | | 9.667,44 CZK |
| 2.06.1.01. | Celkem | Přípochty | | | | 9.667,44 CZK |
| 2.06.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 2.06.1.02.1. | | Zemní práce | | | | |
| 2.06.1.02.1.1. | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1) | m2 | -80,000 | 38,00 | -3.040,00 |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.06.1.02.1.2. | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 28,00 | -219,52 |
| 2.06.1.02.1.4. | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | -148,960 | 7,00 | -1.042,72 |
| 2.06.1.02.1.6. | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 18,00 | -141,12 |
| 2.06.1.02.1.7. | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 176,00 | -1.379,84 |
| 2.06.1.02.1. | Celkem | Zemní práce | | | | -5.823,20 CZK |
| 2.06.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -5.823,20 CZK |
| 2.06.1. | Celkem | SO 001a Příprava staveniště | | | | 3.844,24 CZK |
| 2.06. | Celkem | Dodatek 1 - Demontáž stávající dlažby | | | | 3.844,24 CZK |
| 2.07. | | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků | | | | |
| 2.07.1. | | SO 001a Příprava staveniště | | | | |
| 2.07.1.01. | | Připočty | | | | |
| 2.07.1.01.1. | | Přesun sutě | | | | |
| 2.07.1.01.1.15. | | NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1) | ks | 293,000 | 240,00 | 70.320,00 |
| 2.07.1.01.1.16. | | NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1) | m | 195,000 | 408,00 | 79.560,00 |
| 2.07.1.01.1.17. | 997221612 | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | 23,400 | 412,16 | 9.644,54 |
| 2.07.1.01.1.18. | | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1) | kus | 15,500 | 252,00 | 3.931,20 |
| 2.07.1.01.1.19. | | NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) | m | 195,000 | 48,00 | 9.360,00 |
| 2.07.1.01.1. | Celkem | Přesun sutě | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07.1. | Celkem | SO 001a Příprava staveniště | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.08. | | Dodatek 1 - Oprava fasády | | | | |

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.08.1. | | SO 001a Příprava staveniště | | | | |
| 2.08.1.01. | | Přípochty | | | | |
| 2.08.1.01.1. | | | | | | |
| 2.08.1.01.1.15. | | Oprava fasády dům č.p. 30 - podzemní část (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 45.468,50 | 45.468,50 |
| 2.08.1.01.1.16. | | Oprava fasády dům č.p. 31 - podzemní část (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 68.018,50 | 68.018,50 |
| 2.08.1.01.1. | Celkem | | | | | 113.487,00 CZK |
| 2.08.1.01. | Celkem | Přípochty | | | | 113.487,00 CZK |
| 2.08.1. | Celkem | SO 001a Příprava staveniště | | | | 113.487,00 CZK |
| 2.08. | Celkem | Dodatek 1 - Oprava fasády | | | | 113.487,00 CZK |
| 2.09. | | Dodatek 1 - Úprava nových obrubníků | | | | |
| 2.09.1. | | SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení | | | | |
| 2.09.1.01. | | Přípochty | | | | |
| 2.09.1.01.1. | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | |
| 2.09.1.01.1.2. | | NPN - obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1+3 m OP3 25x20 (Vícepráce: 1) | m | 7,500 | 2.012,50 | 15.093,75 |
| 2.09.1.01.1.3. | | NPN - obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5 m OP3 25x20 (Vícepráce: 1) | m | 3,000 | 2.012,50 | 6.037,50 |
| 2.09.1.01.1. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 21.131,25 CZK |
| 2.09.1.01. | Celkem | Přípochty | | | | 21.131,25 CZK |
| 2.09.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 2.09.1.02.1. | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | |
| 2.09.1.02.1.23. | 5838033301 | obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) | m | -10,500 | 1.292,00 | -13.566,00 |
| 2.09.1.02.1.23.0 | 5838033301 | obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) | m | -198,900 | 1.292,00 | -256.978,80 |
| 2.09.1.02.1. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | -270.544,80 CZK |
| 2.09.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -270.544,80 CZK |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.09.1. | Celkem | SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení | | | | -249.413,55 CZK |
| 2.09. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava nových obrubníků | | | | -249.413,55 CZK |
| 2.10. | | Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně | | | | |
| 2.10.1. | | SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch | | | | |
| 2.10.1.01. | | Přípochty | | | | |
| 2.10.1.01.1. | | Zemní práce | | | | |
| 2.10.1.01.1.10. | 183101315 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 352,00 | 2.112,00 |
| 2.10.1.01.1.11. | 183901113 | Připrava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 352,00 | 2.112,00 |
| 2.10.1.01.1.12. | 184102114 | Výsadba dřeviny s bařem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 352,00 | 2.112,00 |
| 2.10.1.01.1.13. | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 59,00 | 354,00 |
| 2.10.1.01.1.14. | 184921093 | Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m2 | 6,000 | 59,00 | 354,00 |
| 2.10.1.01.1.15. | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | t | 0,001 | 11.744,00 | 11,74 |
| 2.10.1.01.1.16. | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1) | m3 | 0,900 | 587,00 | 528,30 |
| 2.10.1.01.1.17. | 185851111 | Dovoz vody pro zářivku rostlin (Vícepráce: 1) | m3 | 0,900 | 587,00 | 528,30 |
| 2.10.1.01.1.19. | 1902 | Borka (Vícepráce: 1) | m3 | 0,600 | 705,00 | 423,00 |
| 2.10.1.01.1.20. | 1903 | Zahradnický substrát (Vícepráce: 1) | m3 | 3,000 | 1.174,00 | 3.522,00 |
| 2.10.1.01.1.21. | 1904 | Teracolem (100g/keř) (Vícepráce: 1) | kg | 0,600 | 352,00 | 211,20 |
| 2.10.1.01.1.22. | 1905 | LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1) | kg | 2,400 | 59,00 | 141,60 |
| 2.10.1.01.1.24. | 1907 | Zřatné (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 2.10.1.01.1.25. | 1908 | PPN 20% (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 2.10.1.01.1.26. | 1901 | NPN - Prunus fruticosa globosa (slivoň višerň křovitá) obv. km. 10-12 cm (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 2.300,00 | 13.800,00 |
| 2.10.1.01.1. | Celkem | Zemní práce | | | | 28.558,14 CZK |
| 2.10.1.01.2. | | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.10.1.01.2.1. | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m (Vícepráce: 1) | t | 0,723 | 235,00 | 169,91 |
| 2.10.1.01.2. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | 169,91 CZK |
| 2.10.1.01. | Celkem | Přípočty | | | | 28.728,05 CZK |
| 2.10.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 2.10.1.02.1. | | Zemní práce | | | | |
| 2.10.1.02.1.10. | 183101315 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -8,000 | 352,00 | -2.816,00 |
| 2.10.1.02.1.11. | 183901113 | Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1) | kus | -8,000 | 352,00 | -2.816,00 |
| 2.10.1.02.1.12. | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -8,000 | 352,00 | -2.816,00 |
| 2.10.1.02.1.13. | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -8,000 | 59,00 | -472,00 |
| 2.10.1.02.1.14. | 184921093 | Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m2 | -8,000 | 59,00 | -472,00 |
| 2.10.1.02.1.15. | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | t | -0,001 | 11.744,00 | -11,74 |
| 2.10.1.02.1.16. | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1) | m3 | -0,720 | 587,00 | -422,64 |
| 2.10.1.02.1.17. | 185851111 | Dovoz vody pro závlaku rostlin (Vícepráce: 1) | m3 | -0,720 | 587,00 | -422,64 |
| 2.10.1.02.1.18. | 1901 | Euonymus alatus 150-175cm (Vícepráce: 1) | kus | -8,000 | 2.936,00 | -23.488,00 |
| 2.10.1.02.1.19. | 1902 | Borka (Vícepráce: 1) | m3 | -0,800 | 705,00 | -564,00 |
| 2.10.1.02.1.20. | 1903 | Zahradnický substrát (Vícepráce: 1) | m3 | -4,000 | 1.174,00 | -4.696,00 |
| 2.10.1.02.1.21. | 1904 | Teracolem (100g/keř) (Vícepráce: 1) | kg | -0,800 | 352,00 | -281,60 |
| 2.10.1.02.1.22. | 1905 | LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1) | kg | -3,200 | 59,00 | -188,80 |
| 2.10.1.02.1.23. | 1906 | LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1) | kg | -3,200 | 59,00 | -188,80 |
| 2.10.1.02.1.24. | 1907 | Ztratiné (Vícepráce: 1) | kpl | -1,000 | 1.174,00 | -1.174,00 |
| 2.10.1.02.1.25. | 1908 | PPN 20% (Vícepráce: 1) | kpl | -1,000 | 1.174,00 | -1.174,00 |
| 2.10.1.02.1. | Celkem | Zemní práce | | | | -42.004,22 CZK |
| 2.10.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -42.004,22 CZK |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.10.1. | Celkem | SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch | | | | -13.276,17 CZK |
| 2.10. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně | | | | -13.276,17 CZK |
| 2.11. | | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | |
| 2.11.4. | | SO 802a Městský mobiliář | | | | |
| 2.11.4.01. | | Přípochty | | | | |
| 2.11.4.01.2. | | ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1) | kus | 4,000 | 11.386,80 | 45.547,20 |
| 2.11.4.01.4. | 9004 | LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1) | kus | 10,000 | 3.523,00 | 35.230,00 |
| 2.11.4.01.4.0 | 9004 | SLOUPEK CHODNÍKOVÝ S ŘETÍZKEM (Vícepráce: 1) | kus | 19,000 | 3.523,00 | 66.937,00 |
| 2.11.4.01.6. | | ZÁBRADLÍ TYP 4 (Vícepráce: 1) | m | 40,000 | 4.500,00 | 180.000,00 |
| 2.11.4.01.7. | | STOLEK K LAVIČCE (Vícepráce: 1) | kus | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.4.01.8. | | SLOUPKY S KOŠEM (Vícepráce: 1) | kus | 4,000 | 9.930,00 | 39.720,00 |
| 2.11.4.01. | Celkem | Přípochty | | | | 367.434,20 CZK |
| 2.11.4.02. | | Odpočty | | | | |
| 2.11.4.02.2. | 9002 | ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1) | kus | -4,000 | 7.869,00 | -31.476,00 |
| 2.11.4.02.5. | 9005 | ZÁBRADLÍ TYP 1 + nátlěr (Vícepráce: 1) | m | -40,000 | 3.523,00 | -140.920,00 |
| 2.11.4.02.6. | 9006 | ZÁBRADLÍ TYP 2 (Vícepráce: 1) | m | -28,000 | 4.111,00 | -115.108,00 |
| 2.11.4.02. | Celkem | Odpočty | | | | -287.504,00 CZK |
| 2.11.4. | Celkem | SO 802a Městský mobiliář | | | | 79.930,20 CZK |
| 2.11. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | 79.930,20 CZK |
| 2. | Celkem | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | 107.387,46 CZK |
| 3. | | Část 1.2. nám. Míru - zbývající část | | | | |
| 3.06. | | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 | | | | |
| 3.06.1. | | SO 001b Příprava staveniště | | | | |
| 3.06.1.01. | | Přípochty | | | | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.06.1.01.15. | | NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1) | ks | 852,000 | 240,00 | 204.480,00 |
| 3.06.1.01.16. | | NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1) | m | 568,000 | 408,00 | 231.744,00 |
| 3.06.1.01.17. | 997221612 | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | 68,160 | 412,16 | 28.092,83 |
| 3.06.1.01.18. | | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použita včetně dopravy (Vícepráce: 1) | kus | 45,440 | 252,00 | 11.450,88 |
| 3.06.1.01.19. | | NPN - Připlatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) | m | 568,000 | 48,00 | 27.264,00 |
| 3.06.1.01.20. | | NPN - Opiskování zabudovaných obrubníků na stavbě (Vícepráce: 1) | m | 87,600 | 468,00 | 40.996,80 |
| 3.06.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 544.028,51 CZK |
| 3.06.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.06.1.02.9. | 997221551 | Vodorovná doprava suří ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | -0,120 | 28,00 | -3,36 |
| 3.06.1.02.10. | 997221559 | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | -0,480 | 7,00 | -3,36 |
| 3.06.1.02.11. | 997221551 | Vodorovná doprava suří ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | -10,512 | 28,00 | -294,34 |
| 3.06.1.02.12. | 997221559 | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | -42,048 | 7,00 | -294,34 |
| 3.06.1.02.13. | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1) | m | -87,600 | 47,00 | -4.117,20 |
| 3.06.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -4.712,60 CZK |
| 3.06.1. | Celkem | SO 001b Příprava staveniště | | | | 539.315,91 CZK |
| 3.06. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1 | | | | 539.315,91 CZK |
| 3.07. | | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky | | | | |
| 3.07.2. | | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | |
| 3.07.2.01. | | Připočty | | | | |
| 3.07.2.01.1. | | Zakládání | | | | |
| 3.07.2.01.1.1. | 274322611 | Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí ř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1) | m3 | 12,960 | 3.585,00 | 46.461,60 |
| 3.07.2.01.1. | Celkem | Zakládání | | | | 46.461,60 CZK |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.07.2.01.2. | | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | |
| 3.07.2.01.2.35. | 916241213 | Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1) | m | 108,000 | 207,00 | 22.356,00 |
| 3.07.2.01.2.36. | 5838037401 | obrubnik kamenný přímý, žula 6x6x20cm (Vícepráce: 1) | m | 110,160 | 411,00 | 45.275,76 |
| 3.07.2.01.2. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | 67.631,76 CZK |
| 3.07.2.01.3. | | Přesun hmot | | | | |
| 3.07.2.01.3.1. | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním (Vícepráce: 1) | t | 56,020 | 119,00 | 6.666,38 |
| 3.07.2.01.3. | Celkem | Přesun hmot | | | | 6.666,38 CZK |
| 3.07.2.01. | Celkem | Připočty | | | | 120.759,74 CZK |
| 3.07.2.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.07.2.02.23.0 | 5838033301 | obrubnik kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) | m | -579,360 | 1.292,00 | -748.533,12 |
| 3.07.2.02.24. | 5838033301 | obrubnik kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) | m | -89,352 | 1.292,00 | -115.442,78 |
| 3.07.2.02.25. | 916241113 | Osazení obrubniku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1) | m | -87,600 | 253,00 | -22.162,80 |
| 3.07.2.02.26. | 274322611 | Základové pásy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1) | m3 | -15,768 | 3.585,00 | -56.528,28 |
| 3.07.2.02. | Celkem | Odpočty | | | | -942.666,98 CZK |
| 3.07.2. | Celkem | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | -821.907,24 CZK |
| 3.07. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky | | | | -821.907,24 CZK |
| 3.08. | | Dodatek 1 - Úprava druhu dlažeb | | | | |
| 3.08.1. | | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | |
| 3.08.1.01. | | Připočty | | | | |
| 3.08.1.01.1. | | | | | | |
| 3.08.1.01.1.2. | 583811550 | deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1) | m2 | 453,388 | 2.220,00 | 1.006.521,36 |
| 3.08.1.01.1. | Celkem | | | | | 1.006.521,36 CZK |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.08.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 1.006.521,36 CZK |
| 3.08.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.08.1.02.1. | | | | | | |
| 3.08.1.02.1.4. | 583821961 | dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1) | m2 | -453,388 | 2.155,00 | -977.051,14 |
| 3.08.1.02.1. | Celkem | | | | | -977.051,14 CZK |
| 3.08.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -977.051,14 CZK |
| 3.08.1. | Celkem | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | 29.470,22 CZK |
| 3.08. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava druhu dlažeb | | | | 29.470,22 CZK |
| 3.09. | | Dodatek 1 - Úprava vodící linie | | | | |
| 3.09.1. | | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | |
| 3.09.1.01. | | Připočty | | | | |
| 3.09.1.01.21. | | NPN - Žulová dlažba tryskaná - vodící linie, drážkovaná, tl. 6 cm, formát 40/40-65 cm (Vícepráce: 1) | m2 | 50,000 | 2.055,00 | 102.750,00 |
| 3.09.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 102.750,00 CZK |
| 3.09.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.09.1.02.8. | 583821961 | dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1) | m2 | -50,000 | 2.155,00 | -107.750,00 |
| 3.09.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -107.750,00 CZK |
| 3.09.1. | Celkem | SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení | | | | -5.000,00 CZK |
| 3.09. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava vodící linie | | | | -5.000,00 CZK |
| 3.10. | | Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně | | | | |
| 3.10.3. | | SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch | | | | |
| 3.10.3.01. | | Připočty | | | | |
| 3.10.3.01.1. | | Zemní práce | | | | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.10.3.01.1.19. | 183101212 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 341,000 | 15,00 | 5.115,00 |
| 3.10.3.01.1.21. | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 33,000 | 587,00 | 19.371,00 |
| 3.10.3.01.1.22. | 183204112 | Výsadba trvalek prostokofenných (Vícepráce: 1) | kus | 341,000 | 23,00 | 7.843,00 |
| 3.10.3.01.1.26. | 183901113 | Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1) | kus | 30,000 | 1.174,00 | 35.220,00 |
| 3.10.3.01.1.27. | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 68,000 | 15,00 | 1.020,00 |
| 3.10.3.01.1.29. | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 33,000 | 587,00 | 19.371,00 |
| 3.10.3.01.1.30. | 184501111 | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m2 | 13,500 | 23,00 | 310,50 |
| 3.10.3.01.1.31. | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 341,000 | 117,00 | 39.897,00 |
| 3.10.3.01.1.35. | 184921093 | Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m2 | 300,000 | 35,00 | 10.500,00 |
| 3.10.3.01.1.38. | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1) | m3 | 17,220 | 352,00 | 6.061,44 |
| 3.10.3.01.1.39. | 185851111 | Dovoz vody pro závlaku rostlin (Vícepráce: 1) | m3 | 17,220 | 352,00 | 6.061,44 |
| 3.10.3.01.1.40. | 18585901 | Ukotvení dřeviny kotevním systémem KOTVOS - za bal (Vícepráce: 1) | kus | 33,000 | 1.762,00 | 58.146,00 |
| 3.10.3.01.1.52. | 1912 | Borka (Vícepráce: 1) | m3 | 30,000 | 705,00 | 21.150,00 |
| 3.10.3.01.1.53. | 1913 | Zahradnický substrát (Vícepráce: 1) | m3 | 28,000 | 1.174,00 | 32.872,00 |
| 3.10.3.01.1.54. | 1914 | Kotevní systém KOTVOS (Vícepráce: 1) | kus | 33,000 | 1.762,00 | 58.146,00 |
| 3.10.3.01.1.55. | 1915 | Jutový pás šíře 30cm- bandáž kmene - 3,5 m á 1 strom (Vícepráce: 1) | m | 115,500 | 18,00 | 2.079,00 |
| 3.10.3.01.1.58. | 1918 | Teracotem (0,2kg/strom,0,05kg/keř) (Vícepráce: 1) | kg | 27,050 | 352,00 | 9.521,60 |
| 3.10.3.01.1.59. | 1919 | LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1) | kg | 118,800 | 18,00 | 2.138,40 |
| 3.10.3.01.1.60. | 1920 | Ztratiné (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 3.10.3.01.1.61. | 1921 | PPN 20% (Vícepráce: 1) | kpl | 1,000 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 3.10.3.01.1.62. | 183101215 | NPU - Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | 68,000 | 425,96 | 28.965,28 |
| 3.10.3.01.1.63. | 19901 | NPN - Prunus Avium Plena 16-18 (Vícepráce: 1) | kus | 28,000 | 4.600,00 | 128.800,00 |
| 3.10.3.01.1.64. | 19902 | NPN - Aster dumosus Prof.A.Kippensberger (Vícepráce: 1) | kus | 64,000 | 32,20 | 2.060,80 |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|------------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.10.3.01.1.65. | 19903 | NPN - Coreopsis verticillata (Vícepráce: 1) | kus | 54,000 | 32,20 | 1.738,80 |
| 3.10.3.01.1.66. | 19904 | NPN - Euphorbia polychroma (Vícepráce: 1) | kus | 26,000 | 32,20 | 837,20 |
| 3.10.3.01.1.67. | 19905 | NPN - Kalimeris incisa (Vícepráce: 1) | kus | 6,000 | 32,20 | 193,20 |
| 3.10.3.01.1.68. | 19906 | NPN - Rudbeckia fulgida Goldsturm (Vícepráce: 1) | kus | 30,000 | 32,20 | 966,00 |
| 3.10.3.01.1.69. | 19907 | NPN - Hemerocallis Azor (Vícepráce: 1) | kus | 18,000 | 32,20 | 579,60 |
| 3.10.3.01.1.70. | 19908 | NPN - Liatris spicata (Vícepráce: 1) | kus | 14,000 | 32,20 | 450,80 |
| 3.10.3.01.1.71. | 19909 | NPN - Rudbeckia purpurea (Vícepráce: 1) | kus | 14,000 | 32,20 | 450,80 |
| 3.10.3.01.1.72. | 19910 | NPN - Penstemon digitalis Husker Red (Vícepráce: 1) | kus | 10,000 | 32,20 | 322,00 |
| 3.10.3.01.1.73. | 19911 | NPN - Sedum usuriense (Vícepráce: 1) | kus | 16,000 | 32,20 | 515,20 |
| 3.10.3.01.1.74. | 19912 | NPN - Salvia nemorosa Ostfriesland (Vícepráce: 1) | kus | 70,000 | 32,20 | 2.254,00 |
| 3.10.3.01.1.75. | 19913 | NPN - Calamagrostis acut.Overdam (Vícepráce: 1) | kus | 7,000 | 32,20 | 225,40 |
| 3.10.3.01.1.76. | 19914 | NPN - Panicum virgatum Strictum (Vícepráce: 1) | kus | 12,000 | 32,20 | 386,40 |
| 3.10.3.01.1.77. | 19915 | NPN - Nepeta faassenii Superba (Vícepráce: 1) | kus | 40,000 | 32,20 | 1.288,00 |
| 3.10.3.01.1.78. | 19916 | NPN - Prunus laurocerasus "Otto luyken" 60-80 cm (Vícepráce: 1) | kus | 10,000 | 1.035,00 | 10.350,00 |
| 3.10.3.01.1.79. | 19917 | NPN - Cornus mas 80-120 cm (Vícepráce: 1) | kus | 3,000 | 575,00 | 1.725,00 |
| 3.10.3.01.1.80. | 19918 | NPN - Prunus laurocerasus "Caucasica" 80-120 cm (Vícepráce: 1) | kus | 15,000 | 345,00 | 5.175,00 |
| 3.10.3.01.1.81. | 19919 | NPN - Hrušeň obecná / pyrus communis "beech hill" obv. km. 18-20 (Vícepráce: 1) | kus | 5,000 | 5.750,00 | 28.750,00 |
| 3.10.3.01.1. | Celkem | Zemní práce | | | | 553.204,86 CZK |
| 3.10.3.01. | Celkem | Připočty | | | | 553.204,86 CZK |
| 3.10.3.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.10.3.02.1. | | Zemní práce | | | | |
| 3.10.3.02.1.19. | 183101212 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -1.473,000 | 15,00 | -22.095,00 |
| 3.10.3.02.1.20. | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -20,000 | 587,00 | -11.740,00 |
| 3.10.3.02.1.21. | 183101315 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 352,00 | -4.224,00 |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.10.3.02.1.22. | 183204112 | Výsadba trvalek prostokofenných (Vícepráce: 1) | kus | -142,000 | 23,00 | -3.266,00 |
| 3.10.3.02.1.26. | 183901113 | Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 1 m ² s naplněním zemínou (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 1.174,00 | -14.088,00 |
| 3.10.3.02.1.27. | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -1.473,000 | 15,00 | -22.095,00 |
| 3.10.3.02.1.28. | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 352,00 | -4.224,00 |
| 3.10.3.02.1.29. | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -20,000 | 587,00 | -11.740,00 |
| 3.10.3.02.1.30. | 184501111 | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m ² | -4,200 | 23,00 | -96,60 |
| 3.10.3.02.1.31. | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | kus | -16,000 | 117,00 | -1.872,00 |
| 3.10.3.02.1.35. | 184921093 | Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1) | m ² | -297,000 | 35,00 | -10.395,00 |
| 3.10.3.02.1.38. | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ² - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1) | m ³ | -54,000 | 352,00 | -19.008,00 |
| 3.10.3.02.1.39. | 185851111 | Dovoz vody pro zalívku rostlin (Vícepráce: 1) | m ³ | -54,000 | 352,00 | -19.008,00 |
| 3.10.3.02.1.40. | 18585901 | Ukotvení dřeviny kotevním systémem KOTVOS - za bal (Vícepráce: 1) | kus | -20,000 | 1.782,00 | -35.240,00 |
| 3.10.3.02.1.41. | 1901 | Platanus x acerifolia 20-25 (Vícepráce: 1) | kus | -17,000 | 7.047,00 | -119.799,00 |
| 3.10.3.02.1.42. | 1902 | Pyrus communis 'Beech Hill' 14-16 (Vícepráce: 1) | kus | -3,000 | 4.111,00 | -12.333,00 |
| 3.10.3.02.1.43. | 1903 | Euonymus alatus 150-175 (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 4.111,00 | -49.332,00 |
| 3.10.3.02.1.44. | 1904 | Rhododendron 'Cunningham's White' 60-80 (Vícepráce: 1) | kus | -58,000 | 1.039,00 | -60.262,00 |
| 3.10.3.02.1.45. | 1905 | Rhododendron 'Praecox' 30-40 (Vícepráce: 1) | kus | -121,000 | 253,00 | -30.613,00 |
| 3.10.3.02.1.46. | 1906 | Rhododendron 'Scarlet Wonder' 12-20 (Vícepráce: 1) | kus | -173,000 | 147,00 | -25.431,00 |
| 3.10.3.02.1.47. | 1907 | Rosa 'Roter Korsar', ARD, Kordes 2004 20-30 (Vícepráce: 1) | kus | -29,000 | 235,00 | -6.815,00 |
| 3.10.3.02.1.48. | 1908 | Spiraea japonica 'Albiflora' 20-30 (Vícepráce: 1) | kus | -242,000 | 33,00 | -7.986,00 |
| 3.10.3.02.1.49. | 1909 | Spiraea japonica 'Shirobana' 20-30 (Vícepráce: 1) | kus | -260,000 | 33,00 | -8.580,00 |
| 3.10.3.02.1.50. | 1910 | Vinca minor 15-20 (Vícepráce: 1) | kus | -590,000 | 27,00 | -15.930,00 |
| 3.10.3.02.1.51. | 1911 | Trvalky Nepeta x faassenii (Vícepráce: 1) | kus | -142,000 | 32,00 | -4.544,00 |
| 3.10.3.02.1.52. | 1912 | Borka (Vícepráce: 1) | m ³ | -29,700 | 705,00 | -20.938,50 |
| 3.10.3.02.1.53. | 1913 | Zahradnický substrát (Vícepráce: 1) | m ³ | -25,550 | 1.174,00 | -29.995,70 |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.10.3.02.1.54. | 1914 | Kolevní systém KOTVOS (Vícepráce: 1) | kus | -4,000 | 1.762,00 | -7.048,00 |
| 3.10.3.02.1.55. | 1915 | Jutový pás šíře 30cm- bandáž kmene - 3,5 m á 1 strom (Vícepráce: 1) | m | -14,000 | 18,00 | -252,00 |
| 3.10.3.02.1.58. | 1918 | Teracolem (0,2kg/strom,0,05kg/keř) (Vícepráce: 1) | kg | -154,760 | 352,00 | -54.475,52 |
| 3.10.3.02.1.59. | 1919 | LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1) | kg | -118,800 | 18,00 | -2.138,40 |
| 3.10.3.02.1.60. | 1920 | Ztratině (Vícepráce: 1) | kpl | -1,000 | 1.174,00 | -1.174,00 |
| 3.10.3.02.1.61. | 1921 | PPN 20% (Vícepráce: 1) | kpl | -1,000 | 1.174,00 | -1.174,00 |
| 3.10.3.02.1. | Celkem | Zemní práce | | | | -637.912,72 CZK |
| 3.10.3.02. | Celkem | Odpočty | | | | -637.912,72 CZK |
| 3.10.3. | Celkem | SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch | | | | -84.707,86 CZK |
| 3.10. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně | | | | -84.707,86 CZK |
| 3.11. | | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | |
| 3.11.4. | | SO 802b Městský mobiliář | | | | |
| 3.11.4.01. | | Připočty | | | | |
| 3.11.4.01.1. | | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | |
| 3.11.4.01.1.2. | | ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1) | kus | 12,000 | 11.386,80 | 136.641,60 |
| 3.11.4.01.1.4. | 9004 | LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1) | kus | 9,000 | 3.523,00 | 31.707,00 |
| 3.11.4.01.1.6. | 9006 | OCHRANNÁ MRÍŽ STROMU, RÁM (Vícepráce: 1) | m | 15,000 | 4.111,00 | 61.665,00 |
| 3.11.4.01.1.9. | 9009 | ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1) | m | 6,000 | 4.111,00 | 24.666,00 |
| 3.11.4.01.1. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | 254.679,60 CZK |
| 3.11.4.01. | Celkem | Připočty | | | | 254.679,60 CZK |
| 3.11.4.02. | | Odpočty | | | | |
| 3.11.4.02.1. | | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | |
| 3.11.4.02.1.1. | 9001 | KONTEJNER NA ZELENĚ TYP 1 (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 16.442,00 | -197.304,00 |
| 3.11.4.02.1.2. | 9002 | ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1) | kus | -12,000 | 7.869,00 | -94.428,00 |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 3.11.4.02.1.5. | 9005 | LAVIČKA BEZ OPĚRADLA (Vícepráce: 1) | m | -9,000 | 3.523,00 | -31.707,00 |
| 3.11.4.02.1.7. | 9007 | VERTIKÁLNÍ OCHRANA KMENE STROMU (Vícepráce: 1) | kus | -3,000 | 15.268,00 | -45.804,00 |
| 3.11.4.02.1.8. | 9008 | ZÁBRADLÍ TYP 2 (3+3m) (Vícepráce: 1) | m | -6,000 | 4.111,00 | -24.666,00 |
| 3.11.4.02.1.11. | 9011 | KRUHOVÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA (Vícepráce: 1) | kus | -1,000 | 44.629,00 | -44.629,00 |
| 3.11.4.02.1. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce - bourání | | | | -438.538,00 CZK |
| 3.11.4.02. | Celkem | Odpočty | | | | -438.538,00 CZK |
| 3.11.4. | Celkem | SO 802b Městský mobiliář | | | | -183.858,40 CZK |
| 3.11. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | -183.858,40 CZK |
| 3. | Celkem | Část 1.2. nám. Míru - zbývající část | | | | -526.687,37 CZK |
| 4. | | Část 1.3. ul. 1. Máje | | | | |
| 4.06. | | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | |
| 4.06.1. | | SO 802c Městský mobiliář | | | | |
| 4.06.1.01. | | Připočty | | | | |
| 4.06.1.01.2. | | ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1) | kus | 3,000 | 11.386,80 | 34.160,40 |
| 4.06.1.01.2.0 | | STOJAN NA KOLA - JEDNOSTRANNÝ (Vícepráce: 1) | kus | 1,000 | 12.898,80 | 12.898,80 |
| 4.06.1.01.3. | 9004 | SLOUPEK CHODNIKOVÝ S ŘETÍZKEM (Vícepráce: 1) | kus | 23,000 | 3.523,00 | 81.029,00 |
| 4.06.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 128.088,20 CZK |
| 4.06.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 4.06.1.02.1. | 9001 | ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1) | kus | -3,000 | 16.442,00 | -49.326,00 |
| 4.06.1.02.2. | 9002 | STOJAN NA KOLA (Vícepráce: 1) | kus | -1,000 | 7.869,00 | -7.869,00 |
| 4.06.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -57.195,00 CZK |
| 4.06.1. | Celkem | SO 802c Městský mobiliář | | | | 70.893,20 CZK |
| 4.06. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | 70.893,20 CZK |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 4. | Celkem | Část 1.3. ul. 1. Máje | | | | 70.893,20 CZK |
| 5. | | Část 1.4. ul. Sokolská | | | | |
| 5.05. | | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | |
| 5.05.1. | | SO 802d Městský mobiliář | | | | |
| 5.05.1.01. | | Připočty | | | | |
| 5.05.1.01.2. | | ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1) | kus | 1,000 | 11.386,80 | 11.386,80 |
| 5.05.1.01.9. | 9009 | ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1) | m | 19,500 | 4.111,00 | 80.164,50 |
| 5.05.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 91.551,30 CZK |
| 5.05.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 5.05.1.02.1. | 9001 | ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1) | kus | -1,000 | 16.442,00 | -16.442,00 |
| 5.05.1.02.2. | 9006 | ZÁBRADLÍ TYP 2 (Vícepráce: 1) | m | -19,500 | 4.111,00 | -80.164,50 |
| 5.05.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -96.606,50 CZK |
| 5.05.1. | Celkem | SO 802d Městský mobiliář | | | | -5.055,20 CZK |
| 5.05. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | -5.055,20 CZK |
| 5. | Celkem | Část 1.4. ul. Sokolská | | | | -5.055,20 CZK |
| 6. | | Část 1.5. ul. Dobrovského | | | | |
| 6.05. | | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | |
| 6.05.1. | | SO 802e Městský mobiliář | | | | |
| 6.05.1.01. | | Připočty | | | | |
| 6.05.1.01.2. | | ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1) | kus | 3,000 | 11.386,80 | 34.160,40 |
| 6.05.1.01.4. | 9004 | LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1) | kus | 4,000 | 3.523,00 | 14.092,00 |
| 6.05.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 48.252,40 CZK |
| 6.05.1. | Celkem | SO 802e Městský mobiliář | | | | 48.252,40 CZK |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 6.05. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře | | | | 48.252,40 CZK |
| 6. | Celkem | Část 1.5. ul. Dobrovského | | | | 48.252,40 CZK |
| Celkem rozpočet | | | | | | -305.209,51 CZK |
| Částka DPH 21% | | | | | | -64.094,00 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | | | | | | -369.303,51 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.1.

Číslo ZBV:
001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce |
|------|----------------|
| 1 | Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena ruční demontáž stávajících dlažeb s odvozem na paletách na TS MB.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -5 823,20 | 9 667,44 | 3 844,24 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

| | |
|--|----------------------|
| Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. | Kategorie Víceprací: |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1. | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat |
| 618 348,33 |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -5 823,20 | 9 667,44 | 9 667,44 | 1,56 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| stavební/montážní práce | -5 823,20 | 622 192,57 | 3 844,24 | 0,62 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|---|
| | Jméno: | Souhlas: | Datum: | Podpis: |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | Jiří Ambrož | <i>souhlasím</i> | |  |
| Projektant (autorský dozor): | Ing. Jaroslav Rybář | <i>souhlasím</i> | | |
| Stavební dozor: | Ing. Miroslav Bém | <i>souhlasím</i> | | |
| Objednatel: | Josef Macháček | <i>souhlasím</i> | 28.5.2018 | |

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

| | |
|---|--------------------------|
| Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat | Rezerva 2 - zadat |
| 34 587 000,00 | 0,00 |

| Poř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE) | Cena navrhovaných méněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena méněprací a víceprací |
|---------------|----------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | část 1.1. | SO 001a Příprava staveniště | ZS1 | ANO | -5 823,20 | 9 667,44 | 3 844,24 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |


Nová cena stavby bez DPH

34 590 844,24

Za objednatele:



Za



STRABAG a.s.
Na Bělídle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

| | | | |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice | | | Nákladové středisko: |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02 | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com | | Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail: | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2. | | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | |
| 2.06. | | Dodatek 1 - Demontáž stávající dlažby | | | | |
| 2.06.1. | | SO 001a Příprava staveniště | | | | |
| 2.06.1.01. | | Přípočty | | | | |
| 2.06.1.01.1. | | Přesun sutě | | | | |
| 2.06.1.01.1.9. | 460030036 | NPU - Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do pisku spáry zalité (Vícepráce: 1) | m2 | 80,000 | 32,11 | 2.568,80 |
| 2.06.1.01.1.10. | 998229112 | NPU - Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost do 50 m (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 277,84 | 2.178,27 |
| 2.06.1.01.1.11. | 997221612 | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 412,16 | 3.231,33 |
| 2.06.1.01.1.12. | R00 | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá (Vícepráce: 1) | kus | 8,000 | 156,25 | 1.250,00 |
| 2.06.1.01.1.13. | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | 7,840 | 28,00 | 219,52 |
| 2.06.1.01.1.14. | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | 31,360 | 7,00 | 219,52 |
| 2.06.1.01.1. | Celkem | Přesun sutě | | | | 9.667,44 CZK |
| 2.06.1.01. | Celkem | Přípočty | | | | 9.667,44 CZK |
| 2.06.1.02. | | Odpočty | | | | |
| 2.06.1.02.1. | | Zemní práce | | | | |
| 2.06.1.02.1.1. | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1) | m2 | -80,000 | 38,00 | -3.040,00 |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|---|----|----------|----------|---------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.06.1.02.1.2. | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 28,00 | -219,52 |
| 2.06.1.02.1.4. | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů (Vícepráce: 1) | t | -148,960 | 7,00 | -1.042,72 |
| 2.06.1.02.1.6. | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 18,00 | -141,12 |
| 2.06.1.02.1.7. | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové) (Vícepráce: 1) | t | -7,840 | 176,00 | -1.379,84 |
| 2.06.1.02.1. | Celkem | Zemní práce | | | | -5.823,20 CZK |
| 2.06.1.02. | Celkem | Odpočty | | | | -5.823,20 CZK |
| 2.06.1. | Celkem | SO 001a Příprava staveniště | | | | 3.844,24 CZK |
| 2.06. | Celkem | Dodatek 1 - Demontáž stávající dlažby | | | | 3.844,24 CZK |
| 2. | Celkem | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | 3.844,24 CZK |
| Celkem rozpočet | | | | | | 3.844,24 CZK |
| Částka DPH 21% | | | | | | 807,29 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | | | | | | 4.651,53 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.1.

Číslo ZBV:
002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce |
|------|----------------|
| 1 | Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčísleno otryskání a opětovné použití demontovaných kamenných obrubníků OP2.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -0,00 | 172 815,74 | 172 815,74 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Jaroslav Rybář | datum | podpis | |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | | datum | podpis | |
| Supervize | jméno | | datum | podpis | |
| Správce stavby | Jméno | | datum | podpis | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | | |
|------------|-------|----------------|-------|---------|--------|--|
| Objednatel | jméno | Josef Macháček | datum | 28.5.18 | podpis | |
| Zhotovitel | jméno | Jiří Ambrož | datum | | podpis | |

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

| | |
|--|-----------------------------|
| Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. | Kategorie Víceprací: |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1. | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat |
| 618 348,33 |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH


| | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -0,00 | 172 815,74 | 182 483,18 | 29,51 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| stavební/montážní práce | -5 823,20 | 795 008,31 | 176 659,98 | 28,57 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------|---|
| | Jméno: | Souhlas: | Datum: | Podpis: |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | Jiří Ambrož | <i>Souhlas</i> | |  |
| Projektant (autorský dozor): | Ing. Jaroslav Rybář | <i>Souhlas</i> | | |
| Stavební dozor: | Ing. Miroslav Bém | <i>Souhlas</i> | | |
| Objednatel: | Josef Macháček | <i>Souhlas</i> | 28.5.17 | |

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

| | |
|---|----------------------|
| Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat | Rezerva 2 - zadat |
| 34 587 000,00 | 0,00 |

| Průř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE) | Cena navrhovaných méněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena méněprací a víceprací |
|----------------|----------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | část 1.1. | SO 001a Příprava staveniště | ZS1 | ANO | -5 823,20 | 9 667,44 | 3 844,24 |
| 2 | část 1.1. | SO 001a Příprava staveniště | ZS2 | ANO | 0,00 | 172 815,74 | 172 815,74 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

Nová cena stavby bez DPH

34 763 659,98

Za objednatele:



Za zhotovitel:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

| | | | |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice | | | Nákladové středisko: |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava | IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02 | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jirí Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com | Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail: | | |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2. | | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | |
| 2.07. | | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků | | | | |
| 2.07.1. | | SO 001a Příprava staveniště | | | | |
| 2.07.1.01. | | Připočty | | | | |
| 2.07.1.01.1. | | Přesun sutě | | | | |
| 2.07.1.01.1.15. | | NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1) | ks | 293,000 | 240,00 | 70.320,00 |
| 2.07.1.01.1.16. | | NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1) | m | 195,000 | 408,00 | 79.560,00 |
| 2.07.1.01.1.17. | 997221612 | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1) | t | 23,400 | 412,16 | 9.644,54 |
| 2.07.1.01.1.18. | | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použita včetně dopravy (Vícepráce: 1) | kus | 15,600 | 252,00 | 3.931,20 |
| 2.07.1.01.1.19. | | NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) | m | 195,000 | 48,00 | 9.360,00 |
| 2.07.1.01.1. | Celkem | Přesun sutě | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07.1.01. | Celkem | Připočty | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07.1. | Celkem | SO 001a Příprava staveniště | | | | 172.815,74 CZK |
| 2.07. | Celkem | Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků | | | | 172.815,74 CZK |
| 2. | Celkem | Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu) | | | | 172.815,74 CZK |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

| | |
|-----------------------|----------------|
| Celkem rozpočet | 172.815,74 CZK |
| Částka DPH 21% | 36.291,31 CZK |
| Celkem včetně DPH 21% | 209.107,05 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko