

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054520 (ORG 3060)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 779/2016

Investiční akce: **„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**číslo účtu:** [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,  
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor  
objednatele

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –  
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 44961367  
**DIČ:** CZ44961367  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. ú.:** [REDACTED]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C vložka 4127

(dále jen zhotovitel)

## I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054520 (ORG 3060) u objednatele a č. 779/2016 u zhotovitele ze dne 8. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 18. 10. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 19. 10. 2016 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 18. 10. 2016.

2. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 29. 4. 2016 a změnovými listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 18. 10. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 bez DPH .....	9.083.438,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH .....	+ 475.799,37 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH .....	- 8.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH .....	9.551.238,22 Kč
DPH 21% .....	2.005.760,03 Kč

---

**Cena celkem včetně DPH .....** **11.556.998,25 Kč**

3. Text článku **X. Předání díla** se doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

9. Pokud bez zavinění zhotovitele nebude prokazatelně možné založit a dokončit travnaté plochy a provést výsadbu zeleně ve vhodných agrotechnických lhůtách do termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, budou tyto práce zhotovitelem provedeny v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě, nejpozději ale do 31. 5. následujícího roku. Tato drobná vada nebude považována za překážku k převzetí díla a nebude podléhat sankci dle čl. XII. odst. 7.

4. Text článku **XII. Sankce** se doplňuje o odstavec 12 tohoto znění:

12. V případě nesplnění termínu dle čl. X odst. 9 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla

Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

- Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 9 ze dne 29. 4. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 29. 4. 2016  
Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 18. 10. 2016

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 18. 10. 2016

## Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/086 dne 1. 11. 2016.

V Brně dne - 2 - 11 - 2016

V Brně dne 2. 11. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Měnickova 67  
602 00 BRNO  
001-

.....  
za stat  
Ing. Jana Jakoub  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

 Stavební společnost

Ing. Petr Tocháček  
jednatel společnosti

**Příloha č. 5:** Změnové listy č. 10 až 13 ze dne 19. 10. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 18. 10. 2016



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu</b> <b>Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> ÚSEK: Fasáda		Změnový list č.  <b>10</b>
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění zateplení fasády		OZNÁMENÍ Č.: 10
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 19.10.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Doplnění zateplení fasády</b> DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolní porady č. 14 až 17		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Doplnění zateplovacího systému:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zhotovitel na základě doporučení výrobce zateplovacího systému navrhuje doplnit u meziokenních pilířů na jižní straně objektu s povrchovou úpravou v antracitové barvě opatření, která zamezí případnému vzniku trhlinek při přehřátí fasády v letním období. Tato opatření budou spočívat v doplnění jedné vrstvy sklotextilního pletiva (perlinky) do tmele.</li><li>2. Zhotovitel upozorňuje na nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr v horní části fasády vpravo od vstupu. Jedná se o plochu o výměře 5,2 m, která nebyla v projektu uvažována pro zateplení.</li></ol>		
POKYN VYDAL: Radek Zedník - s [REDAKCE]		DATUM: 25.8.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] města Brna, Ing. Zdeněk Herodes [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> ÚSEK: Fasáda	Změnový list č.  <b>10</b>																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Doplnění zateplení fasády</b>	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 19.10.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění zateplení fasády</b> DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolní porady č. 14 až 17																					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zateplení fasády</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8 371,58 Kč</td><td style="text-align: right;">1 758,03 Kč</td><td style="text-align: right;">10 129,61 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">8 371,58 Kč</td><td style="text-align: right;">1 758,03 Kč</td><td style="text-align: right;">10 129,61 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zateplení fasády				Vícepráce:	8 371,58 Kč	1 758,03 Kč	10 129,61 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	8 371,58 Kč	1 758,03 Kč	10 129,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Doplnění zateplení fasády																					
Vícepráce:	8 371,58 Kč	1 758,03 Kč	10 129,61 Kč																		
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																		
Rozdíl:	8 371,58 Kč	1 758,03 Kč	10 129,61 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí      DATUM: 25.8.2016 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 400px;"></div>																					
VYJÁDŘENÍ: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-left: 400px;"></div>																					
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár      PODPIS: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> DATUM: <u>19.10.16</u>																					
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																					
STAVEBNÍ DOZOR <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: strát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>																				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa  
**Objekt:** 10 Doplnění zateplení fasády  
**Rozpočet:** 01 VCP Vícepráce

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **T o c h á ě k spol. s r.o.** **IČO: 44961367**  
**Slovinská 36** **DIČ: CZ44961367**  
**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 371,58
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 371,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 371,58 CZK
Základní DPH	21 %	1 758,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **10 129,61 CZK**

v

  
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO  
 TELEFON: 541 21 75 27  
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367  
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

dne

18.10.2016

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 371,58	100
Cena celkem					8 371,58	100



## Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II. etapa	
O:	10	Doplnění zateplení fasády
R:	01 VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				8 371,58
1	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,67000	222,50	1 261,58
2	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	5,22000	35,00	182,70
3	622319134RT3	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem tl. 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka 3,3 kg/m2	m2	5,22000	945,00	4 932,90
4	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	7,20000	277,00	1 994,40



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>11</b>
<b>ÚSEK: Zpevněné plochy</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Doplnění zpevněných ploch – parkoviště II.		<b>OZNÁMENÍ Č.: 11</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O</b>	<b>DATUM: 19.10.2016</b>
<b>ODESLÁNO:</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>
		<b>FAX:</b>
		<b>OSOBNĚ:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevněné plochy</b> DOTČENÉ MÍSTO: Parkoviště II. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolní porady č. 18 Viz Protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 20/016/09/0358-01, 20/016/09/0365-01 a 02		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<b>1. Výměna části podloží</b> Projektová dokumentace určuje požadavek na únosnost zemní pláně pod zpevněné plochy na parkovišti II (horní parkoviště) 45 MPa s poměrem zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,0$ . Po provedení zatěžovací zkoušky bylo dosaženo úrovně únosnosti $E_{def,2} = 26,4$ MPa s poměrem zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1} = 1,8$ . Zemní pláň je tvořena původní jílovitou zeminou, která je dle ČSN 73 6133 vysoce namrzavá až nebezpečně namrzavá. Z hlediska vhodnosti do podloží zpevněných ploch je hodnocena jako nevhodná bez úpravy. Z těchto informací vyplývá nutnost provedení sanace zemní pláně. Po vzájemné konzultaci s uživatelem bylo na 18 KD, konaném dne 22.9.2016 projednáno užívání parkoviště II jen osobními vozidly, popř. výjimečně vozidly s nosností do 3,5 t. Na základě této informace byl projektantem snížen požadavek na míru zhutnění pláně s vyplývající hodnotou pro výměnu podkladních vrstev pláně v tl. 10 cm, za zhutněnou šterkodrt' frakce 0 – 63.		
<b>2. Zatravnovací tvárnice</b> Zhotovitel uplatňuje VCP týkající se dodávky zatravnovacích tvárnic parkoviště č. I. (dolní parkoviště). Plocha parkoviště je 321 m <sup>2</sup> . Celková potřeba vegetačních tvárnic pro tuto plochu včetně 1% ztratného je tedy 1 297 kusů. Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, však stanovil potřebný počet zatravnovacích tvárnic pouze 321 kusů (což je plocha parkoviště). Tímto změnovým listem se narovnává chyba výkazu výměr a chybějící tvárnice v množství 967 kusů se doplňují.		
<b>POKYN VYDAL: Radek Zedník</b>		<b>DATUM: 25.8.2016</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> BKOM – pan Dušan Crha	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herode	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> <b>ÚSEK: Zpevněné plochy</b>	<b>Změnový list č. 11</b>																				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b> <b>Doplnění zpevněných ploch – parkoviště II.</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																					
KOMU: OI MMB              OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.                      DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:																					
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zpevněných ploch – parkoviště II.</b> DOTČENÉ MÍSTO: Parkoviště II. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.11 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolního dne č. 18 Viz Protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 20/016/09/0358-01, 20/016/09/0365-01 a 02																					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zpevněných ploch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">98 514,36 Kč</td><td style="text-align: right;">20 688,02 Kč</td><td style="text-align: right;">119 202,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">98 514,36 Kč</td><td style="text-align: right;">20 688,02 Kč</td><td style="text-align: right;">119 202,38 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zpevněných ploch				Vícepráce:	98 514,36 Kč	20 688,02 Kč	119 202,38 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	98 514,36 Kč	20 688,02 Kč	119 202,38 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Doplnění zpevněných ploch																					
Vícepráce:	98 514,36 Kč	20 688,02 Kč	119 202,38 Kč																		
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																		
Rozdíl:	98 514,36 Kč	20 688,02 Kč	119 202,38 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí                      DATUM: 25.8.2016 <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin-left: 400px;"></div>																					
VYJÁDŘENÍ: <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin-left: 400px;"></div>																					
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár      PODPIS: <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> DATUM: <u>19.10.16</u>																					
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																					
STAVEBNÍ DOZOR <div style="background-color: black; width: 300px; height: 20px;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>																				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa

**Objekt:** 11                      Doplnění zpevněných ploch

**Rozpočet:** 01 VCP              Vícepráce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** **T o c h á ě k spol. s r.o.**  
**Slovinská 36**  
**61200 Brno**

IČO: 44961367

DIČ: CZ44961367

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			98 514,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>98 514,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>98 514,36 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>20 688,02 CZK</b>

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**119 202,38 CZK**

v

dne

18.10.2016

  
**TOCHÁČEK**  
 SLOVINSKÁ 36, 612  
 TELEFON: 541 21 73  
 IČO: 44961367  
 WWW.TOCHACEK.CZ  
 Za zhotovitel



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 950,00	9
5	Komunikace	HSV			88 397,22	90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 167,14	1
Cena celkem					98 514,36	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa		
O:	11	Doplnění zpevněných ploch	
R:	01 VCP	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>8 950,00</b>
1	122101402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 dlažba parkoviště s nálitky - parkoviště II. : 179,0*0,10	m3	17,90000 17,90000	50,00	895,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m dlažb parkoviště s nálitky - parkoviště II. : 179,0*0,10	m3	17,90000 17,90000	210,00	3 759,00
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 dlažb parkoviště s nálitky - parkoviště II. : 179,0*0,10	m3	17,90000 17,90000	240,00	4 296,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				<b>88 397,22</b>
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' 0 - 63 v celkové tloušťce 10 cm : dlažb parkoviště s nálitky - parkoviště II. : 179,0	m2	179,00000 179,00000	109,50	19 600,50
5	59228284R	tvárnice vegetační beton; l = 610,0 mm; š = 410 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; šedá zpevněná plocha z nových vegetačních tvárnic je 321 m2 :  na 1 m2 jsou potřeba čtyři tvárnice : celková potřeba nových vegetačních tvárnic : 321,0*4*1,01 odpočet tvárnic dle výkazu výměr : -321,0	kus	975,84000  1 296,84000 -321,00000	70,50	68 796,72
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 167,14</b>
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	64,84134	18,00	1 167,14



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>12</b>
<b>ÚSEK: Zdravotechnické instalace</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 12</b>
<b>Změny ZTI</b>		
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 19.10.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Změny ZTI</b> DOTČENÉ MÍSTO: Objekt městské policie ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: soupis zařizovacích předmětů odsouhlasený Městskou policií Brno		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>1. Hydrantový systém</b> Při porovnání výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, s projektovou dokumentací a požární zprávou bylo zjištěno, že v objektu má být umístěn jeden požární hydrant. Výkaz výměr však obsahuje dva hydranty – jeden ve stavební části v oddíle zámečnických konstrukcí a jeden jako součást zdravotnických instalací. Jeden hydrant a to ve stavební části se tedy odečítá. <b>2. Sprchové baterie</b> Zhotovitel uplatňuje VCP vyvolané nesouladem výkresové části a výkazu výměr. Podle výpisu prvků výkresové části má být předmětem dodávky 10 kusů sprchových koutů se sprchovými zástěnami. Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, však neobsahuje dodávku a montáž sprchových setů s bateriemi. Tímto změnovým listem se narovnává chyba výkazu výměr a chybějící sprchové sety s bateriemi v množství 10 kusů se doplňují.		
POKYN VYDAL: Radě Zdravotechnických instalací		DATUM: 23.8.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Grba	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> ÚSEK: Zdravotechnické instalace	Změnový list č.  <b>12</b>																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny ZTI	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 19.10.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změny ZTI</b> DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Městské policie ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: soupis zařizovacích předmětů odsouhlasený Městskou policií Brno																					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zpevněných ploch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">17 913,58 Kč</td><td style="text-align: right;">3 761,85 Kč</td><td style="text-align: right;">21 675,43 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 680,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 680,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 913,58 Kč</td><td style="text-align: right;">2 081,85 Kč</td><td style="text-align: right;">11 995,43 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zpevněných ploch				Vícepráce:	17 913,58 Kč	3 761,85 Kč	21 675,43 Kč	Méněpráce:	-8 000,00 Kč	-1 680,00 Kč	-9 680,00 Kč	Rozdíl:	9 913,58 Kč	2 081,85 Kč	11 995,43 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Doplnění zpevněných ploch																					
Vícepráce:	17 913,58 Kč	3 761,85 Kč	21 675,43 Kč																		
Méněpráce:	-8 000,00 Kč	-1 680,00 Kč	-9 680,00 Kč																		
Rozdíl:	9 913,58 Kč	2 081,85 Kč	11 995,43 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí      DATUM: 23.9.2016																					
VYJÁDŘENÍ:																					
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár      PODPIS:       DATUM: <u>19.10.16</u>																					
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																					
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Črha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes																				



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa

**Objekt:** 12 Zdravotechnické instalace

**Rozpočet:** 01 VCP Vícepráce

**Objednatel:** IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o.

IČO: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			17 913,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 913,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 913,58 CZK
Základní DPH	21 %	3 761,85 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**21 675,43 CZK**

v

*Stavební společnost*  
**TOCHÁČEK**

SLOVINSKÁ 36, 612 00  
TELEFON: 541 21 75 27  
IČ: 44961367 DIČ: CZ449  
WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovite

dne

18.10.2016

87/13  
13-058

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			17 913,58	100
Cena celkem					17 913,58	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II. etapa	
O:	12	Zdravotechnické instalace
R:	01 VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				17 913,58
1	10	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, EASY EA 580.5 - 150 mm	kus	10,00000	1 436,00	14 360,00
2	PC	D+M sprchového setu, EASY NEE 051 K		10,00000	350,00	3 500,00
3	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	178,60000	0,30	53,58

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC | Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa  
**Objekt:** 12 Zdravotechnické instalace  
**Rozpočet:** 02 MNP Méněpráce

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **T o c h á ě k spol. s r.o.** **IČO:** 44961367  
**Slovinská 36** **DIČ:** CZ44961367  
**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-8 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-8 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 680,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -9 680,00 CZK**

v

  
**TOCHÁČEK**

SLOVINSKÁ 36, 612 00  
 TELEFON: 541 21 73  
 IČ: 44961367 DIČ CZ:  
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitel

dne

18.10.2016

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 000,00	100
Cena celkem					-8 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa	
O:	12	Zdravotechnické instalace
R:	02 MNP	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-8 000,00
1	Z 08	Z08 hydrant 650/650mm s prosl.dvířky,hadice DN19 dl.20m kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků odpočet, duplicita zám. výrobky : -1	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
				-1,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa  
**Objekt:** 12 Zdravotechnické instalace  
**Rozpočet:** 03 ROZ Rozdílový rozpočet

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **T o c h á č e k spol. s r.o.** **IČO: 44961367**  
**Slovinská 36** **DIČ: CZ44961367**  
**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	9 913,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 913,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 913,58 CZK
Základní DPH	21 %	2 081,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **11 995,43 CZK**

v

dne

18.10.2016

  
 SPO  
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO  
 TELEFON: 541 21 75 27  
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367  
 www.tochacek.cz  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			17 913,58	181
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 000,00	-81
Cena celkem					9 913,58	100



### Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa	
O:	12	Zdravotechnické instalace
R:	03 ROZ	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				17 913,58
1	10	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, EASY EA 580.5 - 150 mm	kus	10,00000	1 436,00	14 360,00
2	PC	D+M sprchového setu, EASY NEE 051 K		10,00000	350,00	3 500,00
3	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	178,60000	0,30	53,58
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-8 000,00
4	Z 08	Z08 hydrant 650/650mm s proskl.dvířky,hadice DN19 dl.20m kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků odpočet, duplicita zám. výrobky : -1	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
				-1,00000		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>13</b>
<b>ÚSEK: Zpevněné plochy</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Parkoviště I. – sanace pláň</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 13</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O</b>	<b>DATUM: 19.10.2016</b>
<b>ODESLÁNO:</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>
		<b>FAX:</b>
		<b>OSOBNĚ:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Sanace pláň parkoviště I.</b> DOTČENÉ MÍSTO: Parkoviště I. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolního dne č. 19 Viz Protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 20/016/10/0422-01, 20/016/10/0422-02 Technická pomoc firmy Viapont, zak. č. 1931 z října 2016		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Projektovou dokumentací je pro zemní pláň pod zpevněné plochy na parkovišti I. (spodní parkoviště) předepsáno zhutnění na minimální hodnotu přetvárnosti $E_{def,2} = 45$ MPa s poměrem zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,0$ . Statickou zatěžovací zkouškou provedenou na zhutněné zemní pláni dne 3.10.2016, byla prokázána únosnost $E_{def,2}$ menší než 10,0 MPa a zkouška byla ukončena pro neúnosnost měřeného místa. Zemní pláň je tvořena původní jílovitou zeminou, která je dle ČSN 73 6133 vysoce namrzavá až nebezpečně namrzavá. Z hlediska vhodnosti do podloží zpevněných ploch je hodnocena jako nevhodná bez úpravy. S ohledem na tuto skutečnost bylo na kontrolním dni č. 19, konaném dne 6.10.2016 doporučeno zhotoviteli zajistit návrh technického řešení zpracovaného renomovanou projektovou kancelář z oblasti silničního stavitelství, zabývající se sanací pláň. S ohledem na neměřitelné hodnoty modulu přetvárnosti původní pláň je v technické pomoci navrženo v souladu s požadavky TP 94 a ČSN 73 6133, provést sanaci podloží geotextilií a šterkodrtí v tloušťce 50 cm. Technický návrh doporučuje s ohledem na nízkou únosnost pláň provést odvodnění parapláně pomocí drenáží s jejich zaústěním do kanalizace. Vhodnost navržených opatření bude ověřena na zkušebním vzorku na ploše 3 x 3 m, a to před vlastní realizací sanačních prací.		
<b>POKYN VYDAL: Radek Zedník - stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 17.10.2016</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO VYKRESY A OCEŇOVÁNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
	registrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> ÚSEK: Zpevněné plochy	Změnový list č.  <b>13</b>																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Parkoviště I. – sanace pláně      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 19.10.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Sanace pláně parkoviště I.</b> DOTČENÉ MÍSTO: Parkoviště I. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.13 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis z kontrolního dne č. 19 Viz Protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 20/016/10/0422-01, 20/016/10/0422-02 Technická pomoc firmy Viapont, zak. č. 1931 z října 2016																					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																					
<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doplnění zpevněných ploch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">350 999,85 Kč</td><td style="text-align: right;">73 709,97 Kč</td><td style="text-align: right;">424 709,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">350 999,85 Kč</td><td style="text-align: right;">73 709,97 Kč</td><td style="text-align: right;">424 709,82 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Doplnění zpevněných ploch				Vícepráce:	350 999,85 Kč	73 709,97 Kč	424 709,82 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	350 999,85 Kč	73 709,97 Kč	424 709,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Doplnění zpevněných ploch																					
Vícepráce:	350 999,85 Kč	73 709,97 Kč	424 709,82 Kč																		
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																		
Rozdíl:	350 999,85 Kč	73 709,97 Kč	424 709,82 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: Radek Zedník – stavbyvedoucí      DATUM: 17.10.2016																					
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																					
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár      PO [REDACTED]      DATUM: 19.10.16																					
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																					
[REDACTED]      VCE STAVBY: [REDACTED]																					
[REDACTED]      [REDACTED] Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes																					

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/011 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa  
**Objekt:** 13 Parkoviště 1 - sanace pláňe  
**Rozpočet:** 01 Vícepráce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČO: 44961367  
**Slovinská 36** DIČ: CZ44961367  
**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	333 803,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	17 196,00
<b>Celkem</b>	<b>350 999,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	350 999,85 CZK
Základní DPH	21 %	73 709,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 424 709,82 CZK**

v

dne

18.10.2016

*Stavební společnost*

**To**

SLOVINSKÁ  
 TELEFON:  
 IČ:44961367  
 WWW.TOC

Za z

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			99 553,25	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 774,64	12
5	Komunikace	HSV			174 037,50	50
8	Trubní vedení	HSV			11 422,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 015,66	2
ON	Ostatní náklady	ON			17 196,00	5
Cena celkem					350 999,85	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/011 VCP II. Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.etapa	
O:	13	Parkoviště 1 - sanace pláně
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>99 553,25</b>
1	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 parkoviště I. : (321,00+18,00)*0,50	m3	169,50000 169,50000	50,00	8 475,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m parkoviště I. : (321,00+18,00)*0,50 výkop pro drenáž : 20,5*0,50*0,50 výkop pro odvodnění drenáže : 12,0*0,80*(0,50+1,50)/2	m3	188,72500 169,50000 5,12500 9,60000	210,00	39 632,25
3	199000002R00	pro zhutňovací zkoušku : 3,0*3,0*0,50 Poplatky za skládku horniny 1- 4 parkoviště I. : (321,00+18,00)*0,50 výkop pro drenáž : 20,5*0,50*0,50 výkop pro odvodnění drenáže : 12,0*0,80*(0,50+1,50)/2	m3	188,72500 169,50000 5,12500 9,60000	240,00	45 294,00
4	13960-110	pro zhutňovací zkoušku : 3,0*3,0*0,50 Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro drenáž : 20,5*0,50*0,50 výkop pro odvodnění drenáže : 12,0*0,80*(0,50+1,50)/2 pro zhutňovací zkoušku : 3,0*3,0*0,50	m3	19,22500 5,12500 9,60000 4,50000	320,00	6 152,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>41 774,64</b>
5	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisku tříděného lože pro drenáž : 20,5*0,50*0,10	m3	1,02500 1,02500	821,00	841,53
6	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm obsyp drenáže : 20,5*0,50*0,40	m3	4,10000 4,10000	1 029,00	4 218,90
7	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože drenáž : 20,5	m	20,50000 20,50000	127,50	2 613,75
8	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 20,5*(0,50+0,50)*2	m2	41,00000 41,00000	24,10	988,10
9	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 , statický průraz (CBR-test) 4375 N parkoviště I. : 321,00+18,00	m2	339,00000 339,00000	90,80	30 781,20
10	286139911R	Trubka drenážní PE-HD DN 100, perforovaná, SN 8 drenáž : 20,5*1,05	m	21,52500 21,52500	43,90	944,95
11	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 pro opláštění drenáže : 20,5*(0,50+0,50)*2*1,05	m2	43,05000 43,05000	32,20	1 386,21
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>174 037,50</b>
12	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, šterkodrt' 0 - 125 parkoviště I. : (321,00+18,00)*2 pro zhutňovací zkoušku : 3,0*3,0*0,50	m2	682,50000 678,00000 4,50000	255,00	174 037,50
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>11 422,80</b>
13	M	Dopojení do stávající revizní šachty	ks	1,00000	4 275,00	4 275,00
14	P.C.	Šachta plastová pr. 425 s teleskop. s poklopem, D+M	ks	1,00000	4 275,00	4 275,00
15	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 100 plastové odvodnění drenáže : 12,0	m	12,00000 12,00000	239,40	2 872,80
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 015,66</b>
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	389,75886	18,00	7 015,66

Díl:	ON	Ostatní náklady				17 196,00
17	ON 1	Zkouška zhutnění pláně (protokoly č. 20//016/10/0422-01 a 02)	soub.	1,00000	5 366,00	5 366,00
18	ON 2	Zhutňovací zkouška - zkouška zhutnění	soub.	1,00000	2 030,00	2 030,00
19	ON 3	Technická pomoc - návrh sanačních opatření	soub.	1,00000	9 800,00	9 800,00

Název stavby **Rekonstrukce objektu na služebnu městské policie Brno - západ II. etapa**

Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 2 k SOD

Název	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 10	0,00	0,00	0,00	8 371,58	1 758,03	10 129,61	8 371,58	1 758,03	10 129,61
ZL 11	0,00	0,00	0,00	98 514,36	20 688,02	119 202,38	98 514,36	20 688,02	119 202,38
ZL 12	-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00	17 913,58	3 761,85	21 675,43	9 913,58	2 081,85	11 995,43
ZL 13	0,00	0,00	0,00	350 999,85	73 709,97	424 709,82	350 999,85	73 709,97	424 709,82
CELKEM	-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00	475 799,37	99 917,87	575 717,24	467 799,37	98 237,87	566 037,24



SLOVINSKÁ 36, 612  
TELEFON: 541 21 75  
WWW.OCHAJA.CZ

