

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VA1

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

JKSO:

Místo: Krásné Březno

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ:

01474979

DIČ:

CZ01474979

Projektant:

VARIA s.r.o.

IČ:

46712143

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2017/II. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů

3 550 967,31

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 550 967,31

DPH základní

21,00%

ze

3 550 967,31

745 703,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 296 670,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VA1

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2

Místo: Krásné Březno

Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

Projektant: VARIA s.r.o.

Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: D.Prombergerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 550 967,31	4 296 670,45
1	Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA	3 550 967,31	4 296 670,45
1.1	Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA	1 514 430,71	1 832 461,16
1.2	Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA	2 036 536,60	2 464 209,29
1.2.1	Stavebně konstrukční řešení	1 457 032,60	1 763 009,45
1.2.2	Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty	80 964,50	97 967,05
1.2.3	Sílnoproudá elektroinstalace	198 000,00	239 580,00
1.2.4	SO 02 - Venkovní vodovod	184 477,80	223 218,14
1.2.5	SO 03 - Venkovní kanalizace	87 090,70	105 379,75
1.2.6	Demolice sociálního zařízení	28 971,00	35 054,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 550 967,31	4 296 670,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: **1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA**

JKSO:
Místo: Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979

Projektant:
Ing.Jitka Gazdová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Varia s.r.o.

IČ: 46712143
DIČ: CZ 46712143

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 514 430,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 514 430,71
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 514 430,71	318 030,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 832 461,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Část: 1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 514 430,71
HSV - Práce a dodávky HSV	98 285,01
4 - Vodorovné konstrukce	11 398,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 451,04
997 - Přesun sutě	38 836,74
998 - Přesun hmot	599,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 416 145,70
712 - Pevnostové krytiny	93 662,86
762 - Konstrukce tesařské	836 026,63
764 - Konstrukce klempířské	73 852,00
765 - Krytina skládaná	106 076,67
766 - Konstrukce truhlářské	302 915,54
771 - Podlahy z dlaždic	3 612,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 514 430,71

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Část: 1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
 Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
 Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 514 430,71

HSV - Práce a dodávky HSV

98 285,01

4 - Vodorovné konstrukce

11 398,23

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 0,175*0,15*30	m3	0,788	2 805,00	2 210,34
					0,788		
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 30*(0,15+0,10)*2	m2	15,000	334,00	5 010,00
					15,000		
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,000	73,00	1 095,00
4	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 ,,třminky po175 mm,, 0,222*0,75*172/1000	t	0,029	30 930,00	896,97
					0,029		
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 ,,R12,, 0,546*4*30/1000	t	0,066	33 120,00	2 185,92
					0,066		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 451,04

6	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m ,,část haly v kůru,, 5*1,50 Součet	m2	7,500	40,00	300,00
					7,500		
					7,500		
7	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 7,50*15	m2	112,500	1,50	168,75
					112,500		
8	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	7,500	40,00	300,00
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 17,92+13,20+12+18+60,20-7,50	m2	113,820	110,00	12 520,20
					113,820		
10	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC 0,48*1,20*2,90*2	m3	3,341	729,00	2 435,59
					3,341		
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 ,,ozn.1,, (35+17,92+13,20+25,20+12+18)*0,05	m3	6,066	2 195,00	13 314,87
					6,066		
12	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 0,80*2,20*2	m2	3,520	190,00	668,80
					3,520		
13	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 1*2,10*5	m2	19,572	149,00	2 916,23
					10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,05*2,88*3		9,072		
			Součet		19,572		
14	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,480	170,00	1 951,60
			0,80*(2,25*0,55)*2		1,980		
			0,95*2,50*4		9,500		
			Součet		11,480		
15	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	5,000	2 575,00	12 875,00
			„zajištění štitové stěny,,				
			5		5,000		

997 - Přesun sutě

38 836,74

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	30,106	110,00	3 311,66
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,954	80,00	21 676,32
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,106	160,00	4 816,96
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,106	300,00	9 031,80

998 - Přesun hmot

599,00

20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,396	250,00	599,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 416 145,70

712 - Povlakové krytiny

93 662,86

21	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše „nad nevytápěnou střechou,, 4,20*8,34 „nad vytápěnou střechou,, 4,20*8,34 Součet	m2	70,056	85,00	5 954,76
					35,028		
					35,028		
					70,056		
22	M	628526730	pás modifikovaný SBS BITUELAST DESIGN přírodní	m2	80,564	130,00	10 473,32
23	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií položenou volně „hlavní loď,, 2,007*4,447/2*2 2,162*4,447/2 1,50*4,447/2*2 10*4,45*2 Mezisoučet „nad nevytápěnou střechou,, 4,20*8,34 „nad vytápěnou střechou,, 4,20*8,34 Součet	m2	179,459	64,00	11 485,38
					8,925		
					4,807		
					6,671		
					89,000		
					109,403		
					35,028		
					35,028		
					179,459		
24	M	283292180	fólie Dörken Delta vent N - hydroizolace střech, (1,5m x 50m) „hlavní loď,, 2,007*4,447/2*2 2,162*4,447/2 1,50*4,447/2*2 10*4,45*2 Součet	m2	125,813	46,00	5 787,40
					8,925		
					4,807		
					6,671		
					89,000		
					109,403		
25	M	283292340	fólie Bachl PE B2 0,30 mm balení 4 x 25 m „nad nevytápěnou střechou,, 4,20*8,34	m2	80,564	19,00	1 530,72
					35,028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„nad vytápěnou střechou,, 4,20*8,34 Součet		35,028 70,056		
26	K	712499098	Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za sklon střechy přes 30 do 60°	m2	249,515	13,00	3 243,70
			70,056+179,459		249,515		
27	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	179,459	10,00	1 794,59
			„hlavní loď,, 2,007*4,447/2*2 2,162*4,447/2 1,50*4,447/2*2 10*4,45*2 Mezisoučet „nad nevytápěnou střechou,, 4,20*8,34 „nad vytápěnou střechou,, 4,20*8,34 Součet		8,925 4,807 6,671 89,000 109,403 35,028 35,028 179,459		
28	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy	m2	206,378	240,00	49 530,72
29	K	712699098	Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon střechy přes 45 do 60°	m2	179,459	8,00	1 435,67
30	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,103	1 100,00	1 213,30
31	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,103	1 100,00	1 213,30

762 - Konstrukce tesařské

836 026,63

32	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,209	52,00	270,87
			0,12*0,14*112 0,05*0,16*6,80 0,14*0,12*30 0,16*0,18*30 0,12*0,12*8,40 0,14*0,14*14 0,14*0,14*24 0,20*0,26*20 Součet		1,882 0,054 0,504 0,864 0,121 0,274 0,470 1,040 5,209		
33	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	8,000	22,00	176,00
			„spoj vazného trámu ke sloupku,, 4*2		8,000		
34	M	311971	svorník M12	ks	8,000	250,00	2 000,00
35	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	6,800	37,00	251,60
			„kleštiny 2x 50/160,, 0,85*2*4		6,800		
36	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	187,650	47,00	8 819,55
			„krokve 120/140,, 4,45*25 „pozednice 140/120,, 30 „pásky vrcholové vaznice 120/120,, 1,20*7 „sloupky krovu 140/140,, 4*3,50 „šikmé vzpěry 140/140,, 3*2*4		111,250 30,000 8,400 14,000 24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					187,650		
37	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 ,,vaznice 160/180,, 5*4+10	m	30,000	57,00	1 710,00
38	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 ,,vazné trámy 200/260,, 5*4	m	20,000	76,00	1 520,00
39	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 ,,kleštiny 2x 50/160,, 0,85*2*4	m	6,800	135,00	918,00
40	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 ,,Krov dvoupodlažní části,, ,,krokve 110x160, - 20%, 134/100*20	m	26,800	176,00	4 716,80
41	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 ,,Krov dvoupodlažní části,, ,,pozednice 160x160, - 20%, 37/100*20	m	7,400	234,00	1 731,60
42	K	762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2 ,,vazné trámy 200/260,, 5*4	m	20,000	270,00	5 400,00
43	M	612211530	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 140 x 13000 mm, smrkové nepohledové ,,krokve,, 4,45*25*1,02 ,,pozednice,, 30*1,02 Součet	m	144,075	2 600,00	374 595,00
44	M	612211590	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 140 x 140 x 13000 mm, smrkové nepohledové ,,sloupky krovu,, 4*3,50*1,02 ,,šikmé vzpěry,, 3*2*4*1,02 Součet	m	38,760	3 200,00	124 032,00
45	M	612222660.1	hranol konstrukční masivní DUO - TRIO Si 200 x 260 x 13500 mm ,,vazné trámy,, 5*4*1,02	m	20,400	3 600,00	73 440,00
46	M	612222530	hranol konstrukční masivní DUO - TRIO Si 160 x 180 x 13000 mm ,,vaznice,, (5*4+10)*1,02	m	30,600	3 500,00	107 100,00
47	M	612211520	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 120 x 13000 mm, smrkové nepohledové ,,pásky vrcholové vaznice,, 1,20*7*1,02	m	8,568	3 000,00	25 704,00
48	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek 2,007*4,447/2*2 2,162*4,447/2 1,50*4,447/2*2 10*4,45*2 Součet	m2	109,403	120,00	13 128,36
49	M	611899940	palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B	m2	111,591	250,00	27 897,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken ,,hlavní loď cca 50%,, 2,007*4,447/2*2*0,5 2,162*4,447/2*0,5 1,50*4,447/2*2*0,5 10*4,45*2*0,5 Součet	m2	54,702	30,00	1 641,06
					4,463		
					2,404		
					3,335		
					44,500		
					54,702		
51	K	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	109,403	80,00	8 752,24
					8,925		
					4,807		
					6,671		
					89,000		
					109,403		
52	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	1,205	6 200,00	7 471,00
					1,205		
53	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	112,000	54,00	6 048,00
54	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	0,274	6 200,00	1 698,80
					0,274		
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny ,,latě, kontralatě, bednění,, 109,403*4,5*0,06*0,04 0,06*0,04*112 109,403*0,019 Součet	m3	3,530	2 500,00	8 825,00
					1,182		
					0,269		
					2,079		
					3,530		
56	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,209	2 500,00	13 022,50
					1,882		
					0,054		
					0,504		
					0,864		
					0,121		
					0,274		
					0,470		
					1,040		
					5,209		
57	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru ,,kotvení pozednic,, 29	kus	29,000	190,00	5 510,00
					29,000		
58	M	311971010	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm	kus	3,000	105,00	315,00
59	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru ,,vaznice bočních traktů,, 20	kus	20,000	190,00	3 800,00
					20,000		
60	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,255	650,00	2 765,75
61	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,255	650,00	2 765,75
764 - Konstrukce klempířské							73 852,00
62	K	764214403.1	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 100 mm ,,krycí plechová lišta - ozn.2K,, 17	m	17,000	380,00	6 460,00
					17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm ,,hlavní loď - ozn.1K,, 17,2	m	17,200	550,00	9 460,00
64	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm 0,85*2 1,05*7 1,10*3 0,65*1 Součet	m	13,000	360,00	4 680,00
65	K	764218407.1	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 600 mm ,,hlavní loď - ozn.3/K,, 32 ,, ozn.4/K,, 17 Součet	m	49,000	500,00	24 500,00
66	K	764311413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 250 mm ,,ozn.7K,, 17 ,,ozn.6K,, 9,50 ,,ozn.5K,, 2,20 Součet	m	28,700	280,00	8 036,00
67	K	764511601.1	Žlab nadřímsový půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm ,,ozn.8/K-hlavní loď,, 32	m	32,000	290,00	9 280,00
68	K	764511602.1	Žlab nadřímsový půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm ,,ozn.9/K,, 17	m	17,000	320,00	5 440,00
69	K	764511621.1	Roh nebo kout půlkruhového nadřímsového žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	kus	4,000	180,00	720,00
70	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm ,,ozn.11K,, 13 ,,ozn.10K,, 2,40 Součet	m	15,400	290,00	4 466,00
71	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,405	1 000,00	405,00
72	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,405	1 000,00	405,00

765 - Krytina skládaná

106 076,67

73	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	109,403	90,00	9 846,27
74	K	765114013	Krytina keramická bobrovka glazovaná korunové krytí sklonu do 30° na sucho 2,007*4,447/2*2 2,162*4,447/2 1,50*4,447/2*2 10*4,45*2 Součet	m2	109,403	600,00	65 641,80
75	K	765114211.1	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenačů glazovaných na sucho s větracím pásem kovovým 4,45*4	m	17,800	650,00	11 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	765114311.1	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	10,000	650,00	6 500,00
77	K	765114521.1	Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek glazovaných na sucho	m	8,900	650,00	5 785,00
			4,45*2		8,900		
78	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	8,860	380,00	3 366,80
79	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	8,860	380,00	3 366,80

766 - Konstrukce truhlářské

302 915,54

80	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,774	550,00	425,70
			„10 T,, 0,60*1,29		0,774		
81	M	6114003218.1	okno špaletové s klenutím 600x1290 mm „ozn. 10/T,,	kus	1,000	15 800,00	15 800,00
82	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	8,520	1 520,00	12 950,40
			0,80*2,20*2		3,520		
			„5 ks oken bude řešeno ve 2.etapě,, 1*2,50*2		5,000		
			Součet		8,520		
83	M	6114003218	okno špaletové s nadsvětlíkem s gotickým klenutím 800x2200 mm „ozn. 7/T,,	kus	2,000	21 500,00	43 000,00
84	M	6114003219	okno špaletové s nadsvětlíkem s hoizontalním nadpražím 1000x2500 mm „ozn. 8/T,,	kus	2,000	15 900,00	31 800,00
			„5 ks oken bude řešeno ve 2.etapě,, 2		2,000		
85	K	766621113	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9,072	1 520,00	13 789,44
			1,05*2,88*3		9,072		
86	M	6114003219.1	okno špaletové s nadsvětlíkem s gotickým klenutím 1050x2880 mm „ozn. 9/T,,	kus	3,000	21 500,00	64 500,00
87	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
88	M	611627001	dveře dřevěné plné vstupní s nadsvětlíkem 80x2250+550mm,ozn. 5aT,5bT,,(dle stávajících),,včetně rámu	kus	2,000	40 900,00	81 800,00
89	K	766660451.1	Osazení repasovaných vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
90	M	611627002	REPASE - dřevěné dveře plné vstupní dvoukřídle 1650x4200 mm „ozn. 6/T včetně rámu,,	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
91	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
92	M	549146100.2	historické kování	kus	3,000	3 500,00	10 500,00

č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

93	K	766691918	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2	kus	1,000	250,00	250,00
			„6T-vyvěšení pro repasy,, 1		1,000		

94	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,500	1 500,00	2 250,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

3 612,00

95	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	60,200	60,00	3 612,00
			„ozn. 1,, 35+25,20		60,200		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA
Úroveň 3: 1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Krásné Březno	Datum:	14. 11. 2017
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	01474979
V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ01474979
Projektant:		IČ:	
Ing.Jitka Gazdová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46712143
Varia s.r.o.		DIČ:	CZ 46712143
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	1 457 032,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 457 032,60
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 457 032,60	305 976,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 763 009,45
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 457 032,60
HSV - Práce a dodávky HSV	894 396,98
1 - Zemní práce	22 121,78
2 - Zakládání	33 350,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 062,16
4 - Vodorovné konstrukce	11 114,70
5 - Komunikace pozemní	40 220,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	438 439,92
8 - Trubní vedení	22 299,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 500,13
997 - Přesun sutě	104 080,50
998 - Přesun hmot	45 207,40
PSV - Práce a dodávky PSV	562 635,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 866,34
713 - Izolace tepelné	41 268,74
763 - Konstrukce suché výstavby	70 727,61
766 - Konstrukce truhlářské	111 114,80
771 - Podlahy z dlaždic	124 841,64
781 - Dokončovací práce - obklady	18 396,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	98 209,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 209,70
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 457 032,60

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
 Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
 Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 457 032,60

HSV - Práce a dodávky HSV

894 396,98

1 - Zemní práce

22 121,78

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ,,hloubení výkopku pro drenáž,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21 6+3,372+3,216+1+4,48)*0,79*0,85	m3	41,260	200,00	8 252,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,260	27,00	1 114,02
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 41,26-11,06-36,866*0,05-36,866*0,10- 36,866*0,10-36,866*0,03	m3	19,878	102,00	2 027,56
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ,,drenáž,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21 6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60*0,30	m3	11,060	250,00	2 765,00
5	M	583374020	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22 11,06*1,6	t	17,696	450,00	7 963,20

2 - Zakládání

33 350,60

6	K	271532212.1	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm 145,32*0,27	m3	39,236	850,00	33 350,60
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 062,16

7	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC ,,otvor nad dveřmi 3T,, 1*0,30*0,45 Součet	m3	0,135	4 920,00	664,20
8	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC ,,zazdívka dveřního otvoru,, 1,30*2,50*0,48	m3	1,560	4 710,00	7 347,60
9	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů I č.10 8,34*1,20/1000*3	t	0,030	28 820,00	864,60
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,90*0,30	m2	0,270	688,00	185,76

4 - Vodorovné konstrukce

11 114,70

11	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	193,00	1 158,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku ,,stávající stupně,, 2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2 1,20+1,20+0,60+0,60 1,60+1,60+1,60+1,60 Součet	m	20,700 10,700 3,600 6,400 20,700	481,00	9 956,70
5 - Komunikace pozemní							40 220,26
13	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm ,,okapový chodník,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21+6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60	m2	36,866	120,00	4 423,92
14	K	564811111	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 50 mm ,,okapový chodník,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21+6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60	m2	36,866	80,00	2 949,28
15	K	564831111	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 100 mm ,,okapový chodník,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21+6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60	m2	36,866	160,00	5 898,56
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm ,,okapový chodník,, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,21+6+3,372+3,216+1+4,48)*0,60	m2	36,866	180,00	6 635,88
17	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	7,373	2 755,00	20 312,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							438 439,92
18	K	611311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně ,,podhled dveřního otvoru,, 0,48*0,85	m2	0,408 0,408	180,00	73,44
19	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40 Mezisoučet (4,48+4)*2*3,50-1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2 Mezisoučet (4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2 Mezisoučet (4+4,50)*2*3,50-1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2 Mezisoučet (11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80 5*3,50/2 -1*2,0*3 -0,95*2,50*4 -0,80*2,20*2 -1,65*4,20 (1+2,70)*2*0,48*3 (0,80+2,20)*2*0,48*2 (1,65+4,20+4,20)*0,20 Součet	m2	415,786 52,090 52,090 61,080 61,080 46,290 46,290 61,600 193,500 8,750 -6,000 -9,500 -3,520 -6,930 10,656 5,760 2,010 415,786	50,00	20 789,30
20	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně ,,pod obklad,, 22,52	m2	22,520 22,520	160,00	3 603,20
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	352,518	160,00	56 402,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40		52,090		
			Mezisoučet		52,090		
			(4,48+4)*2*3,50-1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2		61,080		
			Mezisoučet		61,080		
			(4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2		46,290		
			Mezisoučet		46,290		
			(4+4,50)*2*3,50-1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2		61,600		
			Mezisoučet		61,600		
			(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80		193,500		
			5*3,50/2		8,750		
			-1*2,70*3		-8,100		
			-0,95*2,0*3		-5,700		
			-0,80*2,20*2		-3,520		
			-1,65*4,20		-6,930		
			(1+2,70)*2*0,48*3		10,656		
			(0,80+2,20)*2*0,48*2		5,760		
			(1,65+4,20+4,20)*0,20		2,010		
			Mezisoučet		196,426		
			odpočet ostění				
			-42,448		-42,448		
			odpočet obkladu				
			-22,52		-22,520		
			Součet		352,518		
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	42,448	320,00	13 583,36
			1*0,48+2,50*0,48*2+0,40*2,50*2+0,95*0,40		5,260		
			1*0,48*2+2,50*0,48*2*2		5,760		
			1*0,48+2,50*0,48*2+0,80*0,30+0,30*2,80*2		4,800		
			1*0,48*3+2,50*0,48*2*3+0,30*0,90+0,30*2,50*2		10,410		
			(1+2,70+2,70)*0,48*3		9,216		
			(0,80+2,20+2,20)*0,48*2		4,992		
			(1,65+4,20+4,20)*0,20		2,010		
			Součet		42,448		
23	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu 100%	m2	362,073	650,00	235 347,45
			„Oprava omítek říms je zahrnuta ve složitosti fasády,,				
			4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55		202,044		
			5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2		84,344		
			(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20		96,811		
			-0,80*2,20*2		-3,520		
			-1*2,10*5		-10,500		
			-1,05*2,88*3		-9,072		
			-1,65*4,20		-6,930		
			-0,80*2,80*2		-4,480		
			(0,80+2,20+2,20)*0,20*2		2,080		
			(1+2,10+2,10)*0,20*5		5,200		
			(1,05+2,88+2,88)*0,20*3		4,086		
			(1,65+4,20+4,20)*0,20		2,010		
			Součet		362,073		
24	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,719	2 820,00	24 587,58
			(60,20+17,92+13,20+12+12+12+18)*0,06		8,719		
25	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	21,798	2 895,00	63 105,21
			145,32*0,15		21,798		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	21,798	250,00	5 449,50
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 145,32*4,13/1000	t	0,600 0,600	25 830,00	15 498,00

8 - Trubní vedení

22 299,53

28	K	2861433.1	Drenážní šachta Opti-control 315/100(šachtový komplet) pro napojení potrubí DN 100 včetně usazení	kus	5,000	2 400,00	12 000,00
29	K	2861433.2	Filtrační šachta bez poklopu včetně usazení a montáže poklopu	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
30	M	286143320.1	plastový poklop pro drenážní šachtu(1,5t)	kus	1,000	950,00	950,00
31	K	871218113.1	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC Opti-Dran DN 100 mm ,,hloubení výkopku pro drenáž, 10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48	m	61,444 61,444	19,00	1 167,44
32	M	286112230.1	trubka drenážní flexibilní Opti-Dran D 100 mm	m	61,444	43,00	2 642,09
33	M	286112230.2	koleno 90 st. drenážní D 100 mm	ks	10,000	169,00	1 690,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 500,13

34	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 2x(1x dno rýhy+1x na štěrk.zásyp) (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60*2	m2	73,733 73,733	40,00	2 949,32
35	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m ,,vnější lešení, 4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55 5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2 (1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20 Součet	m2	383,199 202,044 84,344 96,811 383,199	40,00	15 327,96
36	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 383,199*120 Součet	m2	45 983,880 45 983,880 45 983,880	1,50	68 975,82
37	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	383,199	40,00	15 327,96
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 17,92+13,20+12+18	m2	61,120 61,120	80,00	4 889,60
39	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 35+25,20	m2	60,200 60,200	80,00	4 816,00
40	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě ,,ozn.7,, 2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2 1,20+1,20+0,60+0,60 1,60+1,60+1,60+1,60 Součet	m	20,700 10,700 3,600 6,400 20,700	76,00	1 573,20
41	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm ,,ozn.1,, (35+17,92+13,20+25,20+12+18)*0,55	m3	66,726 66,726	211,00	14 079,19
42	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm ,,pro osazení I č.10,, 3+3	kus	6,000 6,000	178,00	1 068,00
43	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm ,,pro osazení I,,	m	0,900	210,00	189,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,90	0,900			
44	K	978013191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40 Mezisoučet (4,48+4)*2*3,50-1*2,50*2+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2 Mezisoučet (4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2 Mezisoučet (4+4,50)*2*3,50-1*2,50*3+1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2 Mezisoučet (11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80 5*3,50/2 -1*2,70*3 -0,95*2,50*4 -0,80*2,20*2 -1,65*4,20 (1+2,70)*2*0,48*3 (0,80+2,20)*2*0,48*2 (1,65+4,20+4,20)*0,20 Součet	m2	413,686	60,00	24 821,16
			413,686	413,686			
45	K	978019391	Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 2 až 5 do 100% 4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55 5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2 (1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20 -0,80*2,20*2 -1*2,10*5 -1,05*2,88*3 -1,65*4,20 -0,80*2,80*2 (0,80+2,20+2,20)*0,20*2 (1+2,10+2,10)*0,20*5 (1,05+2,88+2,88)*0,20*3 (1,65+4,20+4,20)*0,20 Součet	m2	362,073	40,00	14 482,92
			362,073	362,073			

997 - Přesun sutě

104 080,50

46	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	138,774	110,00	15 265,14
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 248,966	20,00	24 979,32
48	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	138,774	160,00	22 203,84
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,774	300,00	41 632,20

998 - Přesun hmot

45 207,40

50	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	226,037	200,00	45 207,40
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

562 635,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 866,34

51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	145,320	9,00	1 307,88
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				60,20+17,92+13,20+12+12+12+18		145,320	
52	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,044	28 000,00	1 232,00
53	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé (8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404+1,82+4,48)*1	m2	54,802	19,00	1 041,24
				54,802			
54	M	628510020	pás podkladní asfaltový SBS modifikovaný samolepící ICOLEP L 30	m2	65,762	130,00	8 549,06
55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	145,320	87,00	12 642,84
56	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	167,118	180,00	30 081,24
57	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m (8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404+1,82+4,48)*1	m2	54,802	160,00	8 768,32
				54,802			
58	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou 8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404+1,82+4,48	m	54,802	40,00	2 192,08
				54,802			
59	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,939	560,00	525,84
60	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,939	560,00	525,84

713 - Izolace tepelné

41 268,74

61	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	145,320	27,00	3 923,64
				60,20+17,92+13,20+12+12+12+18		145,320	
62	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	148,226	250,00	37 056,50
63	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,222	650,00	144,30
64	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,222	650,00	144,30

763 - Konstrukce suché výstavby

70 727,61

65	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB 1,90*3,50-0,70*1,97	m2	5,271	680,00	3 584,28
				5,271			
66	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB (1,55+1,45)*3,50 -0,80*1,97 Součet	m2	8,924	720,00	6 425,28
				10,500 -1,576 8,924			
67	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr ,,výška nátěru pod podhled,, (1,90*3,30-0,70*1,97)*2 (1,55+1,45)*3,30*2 -0,80*1,97*2 Součet	m2	26,430	15,00	396,45
				9,782 19,800 -3,152 26,430			
68	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 12+12+12+18	m2	54,000	650,00	35 100,00
				54,000			
69	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	54,000	15,00	810,00
70	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	54,000	25,00	1 350,00
71	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..	m2	62,100	20,00	1 242,00
72	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 12+12+12+18	m2	54,000	40,00	2 160,00
				54,000			
73	M	631481010	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	55,080	280,00	15 422,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	650,00	1 300,00
75	M	553315110	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	1,000	980,00	980,00
			„pro dveře 1/T,, 1		1,000		
76	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	1,000	980,00	980,00
			„pro dveře 2/T,, 1		1,000		
77	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,396	350,00	488,60
78	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,396	350,00	488,60

766 - Konstrukce truhlářské

111 114,80

79	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,500	1 250,00	15 625,00
			1*2,50*5		12,500		
80	M	6114003219	okno špaletové s nadsvětlíkem s hoizontalním nadpražím 1000x2500 mm „ozn.8/T,,	kus	5,000	10 150,00	50 750,00
81	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
82	M	611627000.1	dveře vnitřní hladké dýha dub plné 1křídlové 70x197 cm ELEGANT KOMFORT M10 „ozn.1/T,,	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
83	M	611627000.2	dveře vnitřní hladké dýha dub plné 1křídlové 90x197 cm ELEGANT KOMFORT M10 „ozn.2/T,,	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
84	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
			„3/T,, 1		1,000		
85	M	611627000.4	dveře vnitřní hladké dýha dub prosklené 1křídlové 80x197 cm ELEGANT KOMFORT M40 „ozn.3/T,,	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
86	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	500,00	1 500,00
			„pro dveře 4a,b/T,, 3		3,000		
87	M	611627000.5	dveře vnitřní plné 1křídlové 95x250 cm (dle stávajících „ozn.4aT,,	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
88	M	611627000.7	dveře vnitřní plné 1křídlové 95x250 cm (dle stávajících) „ozn.4bT,,	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
89	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	6,000	450,00	2 700,00
90	M	549146100.1	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	3,000	680,00	2 040,00
			č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
91	M	549146100.2	historické kování	kus	3,000	2 350,00	7 050,00
			č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
92	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
			„pro dveře 3/T,, 1		1,000		
93	M	611822620.1	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, dub,buk	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
			„3/T,, 1		1,000		
94	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
			„pro dveře 4a/T,4b/T,, 1+2		3,000		
95	M	611822620.2	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 95x250 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	3,000	1 890,00	5 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„4a/Tb/T,, 1+2		3,000		
96	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	0,00	0,00
			„dřevěné parapety,, 2		2,000		
			„lamino parapety,, 5		5,000		
			Součet		7,000		
97	M	6111	deska parapetní masil dub 1200/160 mm	m2	0,384	950,00	364,80
			1,20*0,16*2		0,384		
98	M	607941000.	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,16 x 1 m	m	7,000	150,00	1 050,00
			1,40*5		7,000		
99	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	10,000	45,00	450,00
			„pro parapet lamino,, 10		10,000		
100	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,500	1 250,00	1 875,00
771 - Podlahy z dlaždic							124 841,64
101	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	145,320	380,00	55 221,60
			60,20+17,92+13,20+12+12+12+18		145,320		
102	M	597612900	dlaždice keramické	m2	159,852	380,00	60 743,76
103	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	145,320	40,00	5 812,80
104	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	145,320	15,00	2 179,80
105	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,682	120,00	441,84
106	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,682	120,00	441,84
781 - Dokončovací práce - obklady							18 396,84
107	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,520	380,00	8 557,60
			„1.05c,, (1,90+0,90)*2*2-0,70*2		9,800		
			„1.05b,, (1,90+2,03)*2*2-0,80*2-0,70*2		12,720		
			Součet		22,520		
108	M	597610260	obkládačky keramické	m2	24,772	380,00	9 413,36
109	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,520	15,00	337,80
110	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,367	120,00	44,04
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,367	120,00	44,04
783 - Dokončovací práce - nátěry							98 209,95
112	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,876	120,00	225,12
			„zárubeň 1/T,2/T,, (2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)		0,928		
			(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)		0,948		
			Součet		1,876		
113	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,876	120,00	225,12
114	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	362,073	60,00	21 724,38
115	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	362,073	190,00	68 793,87
			„fasáda,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55		202,044		
			5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2		84,344		
			(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20		96,811		
			-0,80*2,20*2		-3,520		
			-1*2,10*5		-10,500		
			-1,05*2,88*3		-9,072		
			-1,65*4,20		-6,930		
			-0,80*2,80*2		-4,480		
			(0,80+2,20+2,20)*0,20*2		2,080		
			(1+2,10+2,10)*0,20*5		5,200		
			(1,05+2,88+2,88)*0,20*3		4,086		
			(1,65+4,20+4,20)*0,20		2,010		
			Součet		362,073		

116	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	362,073	20,00	7 241,46
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

31 209,70

117	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	418,280	15,00	6 274,20
			(4+3,30)*2*3,50		51,100		
			(4,48+4)*2*3,50		59,360		
			(4+3)*2*3,50		49,000		
			(4+4,50)*2*3,50		59,500		
			(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80		193,500		
			5*3,50/2		8,750		
			-1,65*4,20+4		-2,930		
			Součet		418,280		

118	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	498,710	50,00	24 935,50
			„zdivo,,		418,28		418,280
			„sádrokarton,,		54+26,43		80,430
			Součet		498,710		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.2 - Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 964,50
PSV - Práce a dodávky PSV	80 964,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 390,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 700,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 500,00
727 - Zdravotechnika - ostatní	5 000,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 622,00
751 - Vzduchotechnika	752,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 964,50

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.2 - Vnitřní rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
 Objednatel: Projektant: Ing. Jitka Gazdová
 Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 964,50

PSV - Práce a dodávky PSV

80 964,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 390,00

1	K	721 R 274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 110 <i>Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s tepelnou izolací a masivním víceřitovým pryžovým těsněním Al, 32 l/s</i>	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	3,000	470,00	1 410,00
3	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	3,500	515,00	1 802,50
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,500	335,00	1 507,50
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	90,00	90,00
6	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	90,00	90,00
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	90,00	90,00
"WC" 1					1,000		
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	11,000	100,00	1 100,00
9	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,500	200,00	300,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 700,50

10	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzे PN 20 D 16 x 2,7 mm <i>„SV+TUV,„ 7,50+6</i>	m	13,500	0,00	0,00
11	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzе PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	1,500	167,00	250,50
12	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13,500	40,00	540,00
13	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,500	40,00	60,00
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	7,000	100,00	700,00
15	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,000	60,00	60,00
16	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	3,000	120,00	360,00
17	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ <i>"rohový kohout s filtrem" 5</i>	soubor	5,000	250,00	1 250,00
18	M	551119980	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" <i>IVAR, ceníkový kód: art.230</i>	kus	5,000	150,00	750,00
19	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	90,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	722263205	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	100,00	1 500,00
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	100,00	1 500,00
23	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,500	200,00	300,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

29 500,00

24	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	300,00	300,00
25	M	642320510	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vonorovný (LYRA PLUS 8.2638.6.000.241.3) bílý	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
26	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	300,00	300,00
27	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 55 x 45 cm bílé	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
28	M	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	1,000	500,00	500,00
29	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	500,00	500,00

"viz TABULKA VYBAVENÍ - SANITA"

"S"

"8P2.15" 1

1,000

Součet

1,000

30	M	554230120	vanička sprchová akrylátová ARIES protiskluzová 80x80x11 cm bílá	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
31	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	600,00	600,00
32	M	554842010	kout sprchový čtvrtkruh zasouvací - výška 1850 cm ECR1/900 rozměr 870-905 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
33	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	450,00	450,00
34	M	642711010	výlevka keramická MIRA bílá	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
35	K	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
36	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	500,00	500,00
37	M	551440060	baterie umyvadlová páková nízkotlaká stojánková N321S	kus	1,000	1 250,00	1 250,00

Speciální baterie určená pro použití u ohřevu vody pomocí elektrického průtokového ohřivače. Baterie se liší zejména tím, že snižuje tlak vody přicházející vodovodním řadem. Součástí je i odlišný perlátor umožňující větší průtok vody.

38	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

„pro výlevku,,

1

1,000

39	M	551440310	baterie vanová RENO RI1029 kombinovaná, se sprchou	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
40	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	500,00	500,00
41	M	551455940	baterie sprchová páková Vienda 1760Y(U) 150mm chrom	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
42	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,500	300,00	450,00

727 - Zdravotechnika - ostatní

5 000,00

43	K	727 R 001	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	----------	----------

Vysekání drážek vč. zapravení

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

30 622,00

44	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly typ TS 025 délka do 1290 mm	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00
45	M	484558370.1	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 07	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
46	M	484558370.2	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 05	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
47	M	484558370.3	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 10	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
48	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,074	1 500,00	111,00
49	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	1 500,00	111,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

751 - Vzduchotechnika

752,00

50	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	250,00	250,00
51	M	429141170	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu HEF 120 T IP44 <i>T - zpožděný doběh 4-8 minut</i>	kus	1,000	500,00	500,00
52	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	1 000,00	1,00
53	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	1 000,00	1,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 01474979
V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ01474979
Projektant: IČ:
Ing.Jitka Gazdová DIČ:
Zpracovatel: IČ: 46712143
Varia s.r.o. DIČ: CZ 46712143
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 198 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 198 000,00

DPH základní 21,00% ze 198 000,00 41 580,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 239 580,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	198 000,00
M - Práce a dodávky M	198 000,00
21-M - Elektromontáže	198 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	198 000,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **198 000,00**

M - Práce a dodávky M 198 000,00

21-M - Elektromontáže 198 000,00

1	K	21M1	Silnoproudá elektroinstalace - PŘENOS	kpl	1,000	198 000,00	198 000,00
---	---	------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.4 - SO 02 - Venkovní vodovod

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	184 477,80
HSV - Práce a dodávky HSV	180 448,80
1 - Zemní práce	63 054,40
2 - Zakládání	2 336,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 277,60
5 - Komunikace pozemní	16 900,00
8 - Trubní vedení	52 690,50
997 - Přesun sutě	38 620,80
998 - Přesun hmot	4 569,50
PSV - Práce a dodávky PSV	4 029,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 029,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	184 477,80

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.4 - SO 02 - Venkovní vodovod

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
 Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
 Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

184 477,80

HSV - Práce a dodávky HSV

180 448,80

1 - Zemní práce

63 054,40

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 65*0,80	m2	52,000	45,00	2 340,00
					52,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 65*0,80	m2	52,000	100,00	5 200,00
					52,000		
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 "terén" 0,80*8*1,60 "chodník" 0,80*65*(1,60-0,20) Součet	m3	83,040	350,00	29 064,00
					10,240		
					72,800		
					83,040		
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	83,040	90,00	7 473,60
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 83,04-5,84-5,84	m3	71,360	180,00	12 844,80
					71,360		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,80*(65+8)*0,10	m3	5,840	350,00	2 044,00
					5,840		
7	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	11,680	350,00	4 088,00

2 - Zakládání

2 336,00

8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých l(d) do 0,8 (65+8)*0,80	m2	58,400	40,00	2 336,00
					58,400		

4 - Vodorovné konstrukce

2 277,60

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0,80*(65+8)*0,10	m3	5,840	390,00	2 277,60
					5,840		

5 - Komunikace pozemní

16 900,00

10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "zámková dlažba - tl. 6cm" 65*0,80	m2	52,000	280,00	14 560,00
					52,000		
11	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní "zámková dlažba - tl. 6cm - 30% výměna" 65*0,80*0,3 Součet	m2	15,600	150,00	2 340,00
					15,600		
					15,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

52 690,50

12	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	73,000	320,00	23 360,00
13	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	83,950	150,00	12 592,50
14	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	891181811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	150,00	150,00
16	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	269,00	538,00
17	M	422 HAWLE 2520	Kombinované navrtávací ISO šoupátko pro DN 3/4-2" - č. 2520	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
18	M	422 HAWLE 9601	zemní souprava teleskopická pro šoupátka - A 1,3-1,8 pro DN 3/4-2" - č. 9601	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
19	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	650,00	650,00
20	M	422735620	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	73,000	20,00	1 460,00
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	73,000	20,00	1 460,00
23	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	500,00	500,00
24	M	422 HAWLE 1650	uliční poklop tuhý (č. 1650)	kus	1,000	900,00	900,00
25	M	422 HAWLE 3481	univerzální podkladová deska - č. 3481	kus	1,000	800,00	800,00
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	73,000	30,00	2 190,00
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	73,000	20,00	1 460,00

997 - Přesun sutě

38 620,80

28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	28,608	110,00	3 146,88
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,608	90,00	2 574,72
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 9x	t	257,472	50,00	12 873,60
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,608	300,00	8 582,40
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,608	400,00	11 443,20

998 - Přesun hmot

4 569,50

33	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	18,278	250,00	4 569,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 029,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 029,00

34	K	722261924	Výměna závitových vodoměrů	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
35	M	388 R 214650	Domovní vodoměr DS TRP/M10 DN30, L=260mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
36	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,009	1 000,00	9,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.5 - SO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 090,70
HSV - Práce a dodávky HSV	84 047,70
1 - Zemní práce	21 304,50
2 - Zakládání	380,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	70,20
8 - Trubní vedení	10 830,00
998 - Přesun hmot	1 463,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 043,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 043,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 090,70

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.5 - SO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
 Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
 Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 090,70

HSV - Práce a dodávky HSV

84 047,70

1 - Zemní práce

21 304,50

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ,,výkop pro žumpu,, 1,90*5*1,80	m3	17,100	350,00	5 985,00
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	17,100	150,00	2 565,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,100	110,00	1 881,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 17,10-6,975-0,36-0,18	m3	9,585	110,00	1 054,35
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,585	120,00	1 150,20
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,585	20,00	191,70
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,295	300,00	4 888,50
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ,,žumpa,, 17,10-(4,50*1,50*1,50)	m3	6,975	450,00	3 138,75
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 2*0,60*0,30	m3	0,360	550,00	198,00
10	M	583312000	štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,720	350,00	252,00

2 - Zakládání

380,00

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 1,90*5	m2	9,500	40,00	380,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 000,00

12	K	382411113.1	Osazení a dodávka žumpy NAUTILUS NVL7 včetně nátoky a zhotovení dna pro usazení včetně čerpadla	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

70,20

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2*0,60*0,15	m3	0,180	390,00	70,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

8 - Trubní vedení

10 830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 "trubka 125" "2000" 2,0*1	m	2,000	350,00	700,00
15	M	286112350	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M SN4KOEX,PVC	kus	1,000	550,00	550,00
16	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné "šachta revizní"	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
17	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm "šachta revizní"	kus	1,000	550,00	550,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
18	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm "šachta revizní"	kus	1,000	680,00	680,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury "šachta revizní"	kus	1,000	250,00	250,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
20	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t "šachta revizní"	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
21	K	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m ³	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
998 - Přesun hmot							1 463,00
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,700	190,00	1 463,00
PSV - Práce a dodávky PSV							3 043,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 043,00
23	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125 "lapač"	kus	2,000	1 520,00	3 040,00
			2		2,000		
24	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	1 000,00	3,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.6 - Demolice sociálního zařízení

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 971,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 971,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 218,00
997 - Přesun sutě	24 753,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 971,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2
Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
Část: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.6 - Demolice sociálního zařízení

Místo: Krásné Březno Datum: 14. 11. 2017
Objednatel: Projektant: Ing.Jitka Gazdová
Zhotovitel: V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **28 971,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **28 971,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 218,00

1	K	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	37,000	114,00	4 218,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě 24 753,00

2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,550	110,00	610,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	449,550	50,00	22 477,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

5,550*9 49,950

4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,550	300,00	1 665,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00