

## Změnový list č. 2 ze dne 11.06.2018

Název stavby:	<b>Dodání a instalace patních měřičů na bl.2,3,4,5,6,8,10,11 a 13 v Chanově</b>
Číslo smluvního vztahu:	obj 712/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez vybudování venkovní vodoměrné šachty	
<u>Nové řešení:</u> vybudování vodoměrné šachty na bl. 10	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po otevření sklepních prostor zjištěno silné znečištění celých prostor sklepa obyvateli domu, OMM přistoupilo k vybudování venkovní vodoměrné šachty u bl. 10	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	138 040,57 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	28 208,97 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>166 249,54 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.6.2018
Nový termín dokončení díla:	<b>30.6.2018</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):



Datum: 11.6.2018

Podp



(2)

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

[Redacted]

Datum: 11.06.2018

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

14 -06- 2018

Podpis:

[Redacted]



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

11.6.2018

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

[Redacted]

Datum:

11.6.2018

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu:

- Žádost o změnu termínu
- Rozpočet
- Souhlas OMM



Magistrát města Mostu  
Odbor městského majetku  
Radniční ½  
434 69 Most

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel./fax:

Mobil:

E-mail: [redacted]@tsmost.cz

Datum: 06.06.2018

#### **Dodatek k instalaci patních měřičů v Chanově**

Tímto Vás zdvořile žádáme o rozšíření odsouhlasených finančních prostředků k instalaci patních měřičů v Chanově. Při realizaci instalace patních měřidel bylo zjištěno, že ve sklepních prostorech v bloku 10 dochází k nadměrnému znečišťování prostor z důvodu opakujících se havárií na rozvodech kanalizace. Z tohoto důvodu navrhujeme pro bytový dům vybudování venkovní vodoměrné šachty – viz cenová nabídka v příloze. Zároveň žádáme o prodloužení termínu akce „Instalace patních měřičů v Chanově dle objednávky č. 719/OI/2018“ z 15.06.2018 do 30.6.2018.

S pozdravem



Technické služby města Mostu a.s.

**Kopie: vlastní  
Přílohy: rozpočet**

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>CHANOV - BLOK 10</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: vodoměrná šachta	Začátek výstavby: 31.3.2017	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 31.3.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>4 242,12</b>	<b>4 242,12</b>		<b>0,00</b>	
1		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00	353,51	0,00	4 242,12	4 242,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>3 415,10</b>	<b>3 415,10</b>		<b>0,00</b>	
2		460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy - odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	10,00	341,51	0,00	3 415,10	3 415,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>1 365,00</b>		<b>0,00</b>	
3		174100010RA0	Zásyp jam	m3	10,00	136,50	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>19</b>	<b>Poplatek</b>				<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>		<b>0,00</b>	
4		199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,00	260,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>14 032,13</b>	<b>1 967,87</b>	<b>16 000,00</b>		<b>2,74</b>	
5		893111121R00	Šachta z betonových skruží	kus	1,00	12 000,00	10 681,97	1 318,03	12 000,00	2,57	2,57	RTS II / 2016
6		899103111RT2	Osazení uzamykatelného poklopu s rámem	kus	1,00	4 000,00	3 350,16	649,84	4 000,00	0,17	0,17	RTS II / 2016
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>586,75</b>	<b>586,75</b>		<b>0,00</b>	
7		998011031R00	Přesun hmot pro objekty z bloků výšky do 6 m	t	2,74	214,50	0,00	586,75	586,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
<b>Celkem:</b>									<b>28 208,97</b>			

Poznámka: