

Statutární město Brno



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

PRESL s.r.o.

Komárovská 666/3

617 00 Brno

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

OBJEDNÁVKA: 9661810051

ZE DNE: 11.06.2018


Termín dodání : 31.07.2018

Měna objednávky: CZK


Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Obj.množ. MJ	
		Cena/MJ	Cena celkem
		1	JV
00010	705 - Celní3 - VZ - stavební práce, oprava zděného oplocení, úprava půdy	125 761,00	125 761,00

Na základě VZ č. 90/2018 ze dne 17.5.2018 objednáme u Vás provedení stavebních prací a úpravu půdy, dle Vaší cenové nabídky ze dne 9.5.2018

Vstup umělní údržbař p. 

Celková cena s DPH do 125 761,00 CZK



Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČ: 49992785, DIČ: CZ4992785, Dominikánská nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor správy majetku
Husova 3
601 67 Brno

V Brně dne 9.5.2018

Věc: Nabídka – Celní 3 - stavební práce, oprava zděného oplocení, úprava půdy


Předkládáme cenovou nabídku na opravu (otlučení) zděného oplocení, provedení izolace, montáž Cetriz desek, úprava půdních prostor pro sklad, vytvořený ze sádkartonových desek - dle zadání a prohlídky na místě samém..

Základ daně	103 935,- Kč
Daň 21%	21 826,- Kč
Cena celkem	125 761,- Kč

Doba plnění:

Záruční doba: 60 měsíců

Příloha: položkový rozpočet.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Celní
Stavba: Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi

JKSO:
 Místo: Celní 3, Brno

CC-CZ:
 Datum: 9.5.2018

Objednatel:
 AmBrno, OSM Husova 3, Brno

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 PRESL s.r.o., Komárovská 3, Brno 61700

IČ: 26915791
 DIČ: CZ26915791

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 ing. Ševelová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				103 934,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				103 934,75
DPH základní	21,00%	ze	103 934,75	
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	21 826,30
Cena s DPH				125 761,05
V CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

J: Celní

stavba: Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi

Místo: Celní 3, Brno

Datum: 9.5.2018

Objednatel: MmBrna, OSM Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: PRESL s.r.o., Komárovská 3, Brno 61700

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		103 934,75	125 761,05
Celní	Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi	103 934,75	125 761,05
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		103 934,75	125 761,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi

JKSO:
Místo: Celní 3, Brno

Objednatel:
MmBrno, OSM Husova 3, Brno

Zhotovitel:
PRESL s.r.o., Komárovská 3, Brno 61700

Projektant:

Zpracovatel:
ing. Ševelová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.5.2018

IČ:
DIČ:
IČ: 26915791
DIČ: CZ26915791

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu					103 934,75
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					103 934,75
DPH základní	21,00%	ze	103 934,75		21 826,30
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		125 761,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi

Místo: Celní 3, Brno

Datum: 9.5.2018

Objednatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant:

Zhotovitel: PRESL s.r.o., Komárovská 3 , Brno 61700

Zpracovatel:

ing.Ševelová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	103 934,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 928,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 604,58
997 - Přesun sutě	12 865,50
998 - Přesun hmot	7 760,91
PSV - Práce a dodávky PSV	2 697,60
763 - Konstrukce suché výstavby	37 308,16
764 - Konstrukce klempířské	28 266,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 041,22
VRN6 - Územní vlivy	7 698,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 887,00
VP - Vícepráce	1 443,00
	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

103 934,75

ROZPOČET

stavba:

Pravidelné opravy pro rok 2018-oprava zdi

Místo:

Celní 3, Brno

Objednatel:

MmBrna, OSM Husova 3, Brno

Datum:

9.5.2018

Zhotovitel:

PRESL s.r.o., Komárovská 3, Brno 61700

Projektant:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 934,75

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 928,59

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,200	179,50	6 318,40
2	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn-běžová	m2	35,200	243,90	8 585,28
3	K	622821002	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	19,800	478,00	9 464,40
4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	19,800	235,00	4 653,00
5	K	622-pc 1	Nátěr vnější sanační štukové omítky-běžový	m2	19,800	205,00	4 059,00
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	55,000	45,90	2 524,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 865,50

7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	ssada	1,000	8 500,00	8 500,00
8	K	966031313R	Vybourání částí říms z tašek	m	6,000	195,00	1 170,00
9	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	55,000	58,10	3 195,50

997 - Přesun sutě

7 760,91

10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,737	1 225,00	4 577,83
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,737	220,00	822,14
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,688	9,80	878,94
13	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,900	380,00	1 482,00

998 - Přesun hmot

2 697,60

14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,248	1 200,00	2 697,60
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

SV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

37 308,16

15		763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	35,200	43,50	1 531,20
16		763111722	příčka- pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	2,200	43,90	96,58
17		763121411R	Stěna přesazená z cetris desek tl.2,0cm a profil CW+UW 50 bez TI	m2	35,200	698,00	24 569,60
18		998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	261,970	7,90	2 069,56

764 - Konstrukce klempířské

9 041,22

19		764218624	Oplechování obložení zdi z Pz s upraveným povrchem rŠ 330 mm	m	16,000	452,00	7 232,00
----	--	-----------	--	---	--------	--------	----------

