

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

Stavba : W435
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Jesle + HB

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928
DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	-280 518,05
Celkem za stavbu			-280 518,05

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	-280 518,05
Celkem za stavbu bez DPH		-280 518,05

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	-110 923,60
9	Ostatní konstrukce, bourání	-87 587,05
96	Bourání konstrukcí	-9 512,50
764	Konstrukce klempířské	-1 460,00
713	Izolace tepelné	-990,00
767	Konstrukce zámečnické	-17 420,00
769	Otvorové prvky z plastu	-41 892,40
781	Obklady keramické	-10 732,50
Cena celkem		-280 518,05

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka	
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO . 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu: Jesle + HB

Zákl. údaje **01**
Neprovedené práce - méněpráce

Třídík stavebn 801 Budovy občanské vystavby

801.1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	-280 518,05
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	-280 518,05

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-280 518,05
Celkem za objekt bez DPH		-280 518,05

Rekapitulace soupisu 01 Hospodářská budova a jesle

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	-110 923,60
9	Ostatní konstrukce, bourání	-87 587,05
96	Bourání konstrukcí	-9 512,50
713	Izolace tepelné	-990,00
764	Konstrukce klempířské	-1 460,00
767	Konstrukce zámečnické	-17 420,00
769	Otvorové prvky z plastu	-41 892,40
781	Obklady keramické	-10 732,50
	Celkem soupis 01	-280 518,05

Položkový soupis prací a dodávek (méněpráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	01	Hospodářská budova a jesle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-110 923,60		
19	612011	Dod+mont vyrovnání meziokenního pilíře lehčenou jádrovou omítkou vč. očištění plochy, vč. odstranění nesoudržných částí vč. odstranění kotvicích prvků 0,375*2,1*5 0,375*1,8*4 0,375*2,1*5 0,375*1,8*5	m2	13,95000 3,93750 2,70000 3,93750 3,37500	-330,00	-4 603,50		Vlastní
29	622020	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.140mm - vč. trhlín armovací tkaninou, vč. oklepání nesoudržných částí	m2	490,87200	-25,00	-12 271,80		Vlastní
30	622021	KZS ETICS z MV tl.60mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba viz TZ, podhled KZS 3 - změna tech. parametru (TR) izolace	m2	78,49875	-845,00	-66 331,44		Vlastní
31	622022	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.140mm - vč. trhlín armovací tkaninou, vč. oklepání nesoudržných částí	m2	78,49875	-25,00	-1 962,47		Vlastní
36	62290	Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy	m2	660,36900	-39,00	-25 754,39		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-87 587,05		
	952 90	Cištění budov						
44	952901110R00	...mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	683,95000	-19,00	-12 995,05	801-4	RTS 16/1
45	90106	Dod+mont zabezpečení a úprava, stáv. napojení konstrukc při bourání MIV a následných dozdivek, vč. začištění omítkou nebo olišťování, vč. omítnutí stáv. ploch kcí před zděním, vč. perlínky a tmel nebo úprava a doplnění dle stávající tenkostěnné příčky s olišťováním 4*3,025	m	12,10000	-370,00	-4 477,00		Vlastní
47	9101	Ostatní práce jinde neuvedené a nezatříděné	hod	250,00000	-200,00	-50 000,00		Vlastní
54	9190101	Ochrana a zabezpečení střechy po dobu realizace proti povětrnostním vlivům	m2	447,00000	-45,00	-20 115,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-9 512,50		
78	9619	Ostatní nezatříditelné a jinde nespecifikované bourací práce	hod	50,00000	-170,00	-8 500,00		Vlastní
83	9780595RR	Odsekání vnitřních obkladů stěn a parapetů, ostění vč. omítky sociálky, kuchyň	m2	13,50000	-75,00	-1 012,50		Vlastní

Díl:	713	Izolace tepelné									
104	71304	Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč.kotvení - vnitřní část	m2	3,00000	-330,00	-990,00					Vlastni
Díl:	764	Konstrukce klempířské									
117	76410	Dod+mont odvětrání ZTI vč.hlavíc viz K10, viz výpis klempířských prvků	ks	2,00000	-730,00	-1 460,00					Vlastni
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									
120	76702	Dod+mont výstupový žebřík Z2, viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00000	-13 700,00	-13 700,00					Vlastni
123	76705	Dod+mont větrací mřížky Z4 900x250, viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00000	-1 370,00	-2 740,00					Vlastni
128	76710	Dod+mont větrací mřížky Z4 300x300, viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00000	-490,00	-980,00					Vlastni
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu									
145	76912	Dod+mont kompletní viz popis dveře ozn. P12 1300x2800, viz. výpis plastových výplní otvoru	ks	1,00000	-30 100,00	-30 100,00					Vlastni
149	76951	Dod+mont parapetů T1 viz výpis truhlářských výrobků	m	37,20000	-317,00	-11 792,40					Vlastni
Díl:	781	Obklady keramické									
152	781011	Dod+mont keramického obkladu - při výměně oken vč.přípravy a vyrovnání podkladu, parapety,ostění,stěny	m2	13,50000	-750,00	-10 125,00					Vlastni
	998 78	Přesun hmot pro obklady keramické									
153	998781202R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,35000	-450,00	-607,50	800-771				RTS 16/ I

Změnový list č.6 - méněpráce

číslo a evidenční číslo stavby:

Zateplení a výměna oken MŠ Mítušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Neprovedené práce: Mateřská školka (méněpráce)

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV,

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Dodávka a montáž hliníkovéhovžebříku - výlezu na střechu, vyrovnání a sanace stávající fasády.

Nové řešení

V průběhu realizace, po prohlídce stavu fasády z řešení, se ukázalo, že není třeba provádět sanaci a vyrovnání stávající fasády a některé další práce v plném rozsahu. Místo pevného žebříku - výlezu na střechu, bude dodán jeden mobilní hliníkový žebřík pro oba objekty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL

-144 200,32 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel definovaný ve smluvních dokumentech. Vliv změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

stavba : W435
MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Mateřská školka

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o.
Slavnikovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	-144 200,32
Celkem za stavbu			-144 200,32

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		-144 200,32
DPH	21 %		
Celkem za stavbu bez DPH			-144 200,32

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	-34 857,97
9	Ostatní konstrukce, bourání	-58 801,40
96	Bourání konstrukcí	-8 875,00
713	Izolace tepelné	-528,00
767	Konstrukce zámečnické	-36 285,00
769	Otvorové prvky z plastu	-427,95
781	Obklady keramické	-4 425,00
Cena celkem		-144 200,32

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mítušova 6, Ostrava-Hrabůvka	
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mítušova	JKSO : 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu: Mateřská školka

Zákl. údaje **01**
Neprovedené práce - méněpráce

Třídík stavebn. 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	-144 200,32
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	-144 200,32

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-144 200,32
Celkem za objekt bez DPH		-144 200,32

Rekapitulace soupisu 02 Mateřská školka

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	-34 857,97
9	Ostatní konstrukce, bourání	-58 801,40
96	Bourání konstrukcí	-8 875,00
713	Izolace tepelné	-528,00
767	Konstrukce zámečnické	-36 285,00
769	Otvorvé prvky z plastu	-427,95
781	Obklady keramické	-4 425,00
	Celkem soupis 02	-144 200,32

Položkový soupis prací a dodávek (méněpráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	02	Materská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-34 857,97		
18	612011	Dod+mont vyrovnání meziokenního piliře lehčenou jádrovou omítkou vč. očištění plochy, vč. odstranění nesoudržných částí vč. odstranění kotvicích prvků	m2	18,90000	-330,00	-6 237,00		Vlastní
28	622020	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.140mm - vč. trhlin armovací tkaninou, vč. oklepaní nesoudržných částí	m2	395,06750	-25,00	-9 876,69		Vlastní
33	62290	Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy	m2	480,62250	-39,00	-18 744,28		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-58 801,40		
43	9101	Ostatní práce jinde neuvedené a nezatříděné	hod	200,00000	-200,00	-40 000,00		Vlastní
47	9106	Dod+mont zateplení větracích otvorů atiky PUR pěnou	ks	22,00000	-35,00	-770,00		Vlastní
48	9190101	Ochrana a zabezpečení střechy po dobu realizace proti povětrnostním vlivům	m2	396,00000	-45,00	-17 820,00		Vlastní
50	9501	Dod+mont krycí PVC pásy - styk stáv. parapetů, krytí a rámu okna	m	30,20000	-7,00	-211,40		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-8 875,00		
70	9619	Ostatní nezatříděné a jinde nespecifikované bourací práce	hod	50,00000	-170,00	-8 500,00		Vlastní
75	9780595RR	Odsekání vnitřních obkladů stěn a parapetů, ostění vč. omítky sociálky, kuchyň	m2	5,00000	-75,00	-375,00		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				-528,00		
97	71304	Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč. kotvení - vnitřní část ZTI, VZT : 0,5*4*2*0,4	m2	1,60000	-330,00	-528,00		Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-36 285,00		
112	76701	Dod+mont kompletní repase Z1 vč. úpravy, viz výpis zamečnických výrobků	ks	1,00000	-15 500,00	-15 500,00		Vlastní
113	76702	Dod+mont výstupový žebřík Z2, viz výpis zamečnických výrobků	ks	1,00000	-13 700,00	-13 700,00		Vlastní
115	76710	Dod+mont větrací mřížky Z4 300x300, viz výpis zamečnických výrobků	ks	4,00000	-490,00	-1 960,00		Vlastní
117	76713	Dod+mont stojan na anténu Z7, viz výpis zamečnických výrobků	ks	1,00000	-2 500,00	-2 500,00		Vlastní
118	99876-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
118	998767202R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,10000	-1 250,00	-2 625,00	800-767	RTS 15/1
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				-427,95		
125	76951	Dod+mont parapetů T1 viz výpis truhlářských výrobků	m	1,35000	-317,00	-427,95		Vlastní
Díl:	781	Obklady keramické				-4 425,00		
128	781011	Dod+mont keramického obkladu - při výměně oken vč. přípravy a vyrovnání podkladu, parapety, ostění, stěny	m2	5,00000	-750,00	-3 750,00		Vlastní
129	99878 Přesun hmot pro obklady keramické							
129	998781202R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,50000	-450,00	-675,00	800-771	RTS 16/1

Změnový list č.7 - méněpráce

... a evidenční číslo stavby

... teplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

... název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Neprovedené práce: Spojovací krček (méněpráce)

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava -Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky

IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Vybourání stávající tepelné izolace střechy, zateplení stěn EPS tl.120 mm

Nové řešení

V průběhu realizace, po provedení sondy se ukázalo, že ve stávající skladbě střechy není tepelná izolace z MV tl.50 mm, jak předpokládala PD. V průběhu provádění prací se ukázalo, že zateplení spoj.krčku je v místě dilatace v kolizi se zateplením budovy Jeslí a MŠ. Proto, po dohodě s projektantem, došlo ke změně tloušťky TI na 50 mm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL

-56 156,36 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel definovaný ve smluvních dokumentech. Vliv změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

Stavba : W435
MS Mítušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Spojovací krček

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mítušova	801.1.9	4,00	-56 156,36
Celkem za stavbu			-56 156,36

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	-56 156,36
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		-56 156,36

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	-18 142,43
9	Ostatní konstrukce, bourání	-3 278,81
96	Bourání konstrukcí	-8 959,72
713	Izolace tepelné	-5 943,83
712	Živičné krytiny	-19 831,57
Cena celkem		-56 156,36

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka	
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO : 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu: Spojovací krček

Zákl. údaje **01**
Neprovedené práce - méněpráce

Třídník stavebn. 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvármic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	-56 156,36
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	-56 156,36

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-56 156,36
Celkem za objekt bez DPH		-56 156,36

Rekapitulace soupisu 03 Spojovací krček

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	-18 142,43
9	Ostatní konstrukce, bourání	-3 278,81
96	Bourání konstrukcí	-8 959,72
712	Živičné krytiny	-19 831,57
713	Izolace tepelné	-5 943,83
764	Konstrukce klempířské	
	Celkem soupis 03	-56 156,36



Položkový soupis prací a dodávek (méněpráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	03	Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				-18 142,43		
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy						
	632 90	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin pro cementový potěr,						
4	632902211R00	...cementovým mlékem s plastifikační přísadou 21,75*3,35	m2	72,86250	-39,00	-2 841,64	801-4	RTS 16/1
5	62200	Dod+mont odtrhové, výtažné zkoušky	sada	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
6	622017	KZS ETICS z EPS 70F tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 2	m2	17,80000	-167,00	-1 192,60		Vlastní
		změna tl.EPS na 50 mm		17,80000				
11	63245	Vyrovnávací potěr, stěrka rychle tuhnoucí beton, v ploše, tl. do 50 mm hlazený nerovnost max 5mm/bm	m2	72,86250	-195,00	-14 208,19		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-3 278,81		
18	9190101	Ochrana a zabezpečení střechy po dobu realizace proti povětrnostním vlivům 21,75*3,35	m2	72,86250	-45,00	-3 278,81		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-8 959,72		
	712 30	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°						
	712 30-1	povlakové krytiny	m2	78,13500	-43,00	-3 359,81	800-711	RTS 16/1
19	712300833R00	...třívrstvé, 21,75*3,35+21,75*0,15+3,35*2*0,3		78,13500				
	713 10	Odstranění tepelné izolace z desek						
	713 10-2	z kombidesek	m2	72,86250	-45,00	-3 278,81	800-713	RTS 16/1
20	713100828R00	...dvoustraně, tloušťky přes 50 mm 21,75*3,35		72,86250				
27	96M21	Demontáž hromosvodu	hod	4,00000	-200,00	-800,00		Vlastní
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
28	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,40000	-65,00	-91,00	801-3	RTS 16/1
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
29	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,40000	-255,00	-357,00	801-3	RTS 16/1
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
30	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,60000	-9,30	-119,70	801-3	RTS 16/1

	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot										
31	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,40000	-65,00	-91,00	801-3	RTS 16/ I			
32	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,80000	-23,00	-64,40	801-3	RTS 16/ I			
	979 08-4 Poplatek za skládku										
33	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí směsný odpad všech kategorií	t	1,40000	-570,00	-798,00	801-3	RTS 16/ I			
Díl:	712	Živičné krytiny				-19 831,57					
	712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena										
	712 31-1 nátěrem										
35	712311101R00	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 21,75*3,35	m2	72,86250	-23,00	-1 675,84	800-711	RTS 16/ I			
	712 35 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy										
36	712351111R00	...1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	72,86250	-69,00	-5 027,51	800-711	RTS 16/ I			
	712 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy,										
	712 81-1 nátěrem										
37	712811101R00	...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci (3,35+21,75+3,35)*0,2	m2	5,69000	-25,00	-142,25	800-711	RTS 15/ I			
	712 85 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy										
38	712851559R00	...1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	5,69000	-85,00	-483,65	800-711	RTS 16/ I			
43	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	31,42100	-49,00	-1 539,63	SPCM	RTS 16/ I			
				31,42100							
44	62843022R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana PE fólie; spodní strana samolepicí vrstva; tl. 3,0 mm	m2	90,61988	-110,00	-9 968,19	SPCM	RTS 16/ I			
				72,8625*1,15							
				5,69*1,2							
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny										
	50 m vodorovně										
45	998712201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,17000	-850,00	-994,50	800-711	RTS 16/ I			
Díl:	713	Izolace tepelné				-5 943,83					
47	71302	Dod tepelné izolace střechy EPS 100S tl.240mm Změna z EPS 150, rozdíl ceny	m3	18,01161	-330,00	-5 943,83		Vlastní			

Změnový list č.8 - méněpráce

Název a evidenční číslo stavby:

Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Neprovedené práce: Elektroinstalace (méněpráce)

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava -Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky

IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Demontáž stávajícího hromosvodu

Nové řešení

V průběhu realizace se zjistilo, že položka Demontáž stávajícího hromosvodu je již obsažena v rozpočtu Zateplení objektů Jeslí +HB a Mateřské školky. Změnou provedení střechy došlo k úpravě jímacího vedení na střechách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL

-26 490,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel definovaný ve smluvních dokumentech. Vliv změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

stavba : W435
MS Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka

Elektroinstalace

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	-26 490,00
Celkem za stavbu			-26 490,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	-26 490,00
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		-26 490,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Elektromontáže HZS	-23 940,00
	Stavební práce	-2 550,00
Cena celkem		-26 490,00

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka	
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO . 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu: Elektroinstalace

Zákl. údaje **01**
Neprovedené práce - méněpráce

Třídnic stavebn 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvármic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	-26 490,00
	Celkem objekt 01	-26 490,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-26 490,00
Celkem za objekt bez DPH		-26 490,00

Rekapitulace soupisu **04 Elektroinstalace**

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	-23 940,00
	Stavební práce	-2 550,00
	Celkem soupis 04	-26 490,00



Položkový soupis prací a dodávek (méněpráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	4	4.2 Elektromontáže - HZS				-23 940,00		
	4.2	Demontáž stávajícího zařízení	hod	8,00000	-150,00	-1 200,00		Vlastní
1.7		Jímací tyč I-1m vč svorek a é betonového podstavce a podložky, dod+mont	ks	14,00000	-1 305,00	-18 270,00		
1.10		Jímací tyč I-2,5m vč svorek a třírohého podstavce s klínem a podložky, dod+mont	ks	1,00000	-3 010,00	-3 010,00		
1.14		FeZn 30/4 mm do výkopu, dod+mont	m	20,00000	-73,00	-1 460,00		
Díl:		Stavební práce				-2 550,00		
3.1		Vykopání rýhy 35x80cm tř.3	m	10,00000	-180,00	-1 800,00		
3.2		Zához rýhy 35x80cm		10,00000	-75,00	-750,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

stavba : W435
MS Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka
Jesle + HB

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	93 113,06
Celkem za stavbu			93 113,06

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	93 113,06
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		93 113,06

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	63 751,97
9	Ostatní konstrukce, bourání	7 032,00
767	Konstrukce zámečnické	12 315,00
769	Otvorové prvky z plastu	10 014,09
Cena celkem		93 113,06

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka	JKSO :	801.1.9
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova		

Rekapitulace stavebního objektu: Jesle + HB

Zákl. údaje **01**
Vícepráce

Třídnic stavebn: 801 Budovy občanské výstavby
 801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	93 113,06
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	93 113,06

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	93 113,06
Celkem za objekt bez DPH		93 113,06

Rekapitulace soupisu 01 Hospodářská budova a jesle

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	63 751,97
9	Ostatní konstrukce, bourání	7 032,00
767	Konstrukce zámečnické	12 315,00
769	Otvorové prvky z plastu	10 014,09
	Celkem soupis 01	93 113,06



Položkový soupis prací a dodávek (vícepráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	01	Hospodářská budova a jesle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy						
30	622021	KZS ETICS z MV tl.60mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, podhled KZS 3 - změna tech.parametru (TR10) izolace	m2	78,49875	812,14	63 751,97		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání						
	644941111	Osazování ventilačních mřížek	ks	24,00000	46,00	1 104,00		
	562456110	Ventilační mřížka plast 110 mm, bílá	ks	24,00000	57,00	1 368,00		
	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce přes tepel.izolaci vč.dodávky pvc trubky	ks	24,00000	190,00	4 560,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
	76202-02	Dod+mont mobilní žebřík 3-dílný, max.výška 10,05 m, konzoly pro uskladnění	ks	1,00000	12 315,00	12 315,00		
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu						
148	76950	Dod+mont vnitřní žaluzie 2,58*1,3*2	m2	6,70800	315,00	2 113,02		Vlastní
149	76951-1	Dod+mont plastových parapetů T1, b.bílá, š.75	m	21,50000	187,00	4 020,50		Vlastní
	76951-2	Dod+mont plastových parapetů T1, b.bílá, š.150	m	10,10000	222,86	2 250,89		Vlastní
	76951-3	Dod+mont plastových parapetů T1, b.bílá, š.320	m	5,20000	313,40	1 629,68		Vlastní

Změnový list č.10 - vícepráce

Název a evidenční číslo stavby

Zateplení a výměna oken MŠ Mítušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Mateřská školka: vícepráce

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV,

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava -Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Zaslepení větracích otvorů střechy. Ponechání stávajících dveří do skladu hraček na terase v 1.NP.

Nové řešení

Po změně provedení zateplení střechy se, po dohodě s projektantem, zachovaly a sanovaly větrací otvory střechy. Po dohodě dojde k výměně stávajících dveří do skladu hraček na terase v 1.NP za nové plastové. Na objednávku objednatele budou dodány žaluzie do sestavy dveří na terasu (T/3)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL

37 259,02 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a závazky zachování charakteru a účelů definovaných ve smluvních dokumentech. Vliv změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

Stavba : W435
 MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
 Mateřská školka

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o.
 Slavníkovců 449/15a
 70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928
 DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	37 259,02
Celkem za stavbu			37 259,02

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	37 259,02
Celkem za stavbu bez DPH		37 259,02


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 446,00
769	Otvorové prvky z plastu	30 813,02
Cena celkem		37 259,02

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor



Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6,Ostrava-Hrabůvka	JKSO :	801.1.9
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova		

Rekapitulace stavebního objektu: Mateřská školka

Zákl. údaje **01**
Vícepráce

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	37 259,02
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	37 259,02

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	37 259,02
Celkem za objekt bez DPH		37 259,02

Rekapitulace soupisu 02 Mateřská školka


Stavební díl		Cena (Kč)
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 446,00
769	Otvorové prvky z plastu	30 813,02
	Celkem soupis 02	37 259,02



Položkový soupis prací a dodávek (vícepráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	02	Materská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 446,00		
	644941111	Osazování ventilačních mřížek	ks	22,00000	46,00	1 012,00		
	562456110	Ventilační mřížka plast 110 mm, bílá	ks	22,00000	57,00	1 254,00		
	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce přes tepel.izolaci vč.dodávky pvc trubky	ks	22,00000	190,00	4 180,00		
Díl:	789	Otvorové prvky z plastu				30 813,02		
		Dod+mont dveří do skladu hraček na terase	ks	1,00000	28 700,00	28 700,00		
148	76950	Dod+mont vnitřní žaluzie 2,58*1,3*2	m2	6,70800	315,00	2 113,02		Vlastní
				6,70800				



Změnový list č.11 - vícepráce

Název a evidenční číslo stavby

Zateplení a výměna oken MŠ Mítušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Spojovací krček: vícepráce

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava -Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp In, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Vybourání stávající tepelné izolace střechy.

Nové řešení

V průběhu realizace, po provedení sondy se ukázalo, že ve stávající skladbě střechy není tepelná izolace z MV tl.50 mm, jak předpokládala PD. V souvislosti s touto skutečností došlo ke změně provedení detailu u okapu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL

16 985,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky. Změnový charakter a účel demnovány ve smluvních dokumentech. Vliv změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

Stavba : W435
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Spojovací krček

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIC : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	16 985,00
Celkem za stavbu			16 985,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	16 985,00
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		16 985,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
764	Konstrukce klempířské	16 985,00
Cena celkem		16 985,00

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor

Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka	
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO : 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu: Spojovací krček

Zákl. údaje **01**
Vícepráce

Třídík stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	16 985,00
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	16 985,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	16 985,00
Celkem za objekt bez DPH		16 985,00

Rekapitulace soupisu 03 Spojovací krček


Stavební díl		Cena (Kč)
764	Konstrukce klempířské	16 985,00
	Celkem soupis 03	16 985,00



Položkový soupis prací a dodávek (vícepráce)

S:	W435	MŠ Mítušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mítušova
R:	03	Spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	764	Konstrukce klempířské				16 985,00		
	76411	Dod+mont žlab, háky, kotlík, okapnice K6, K4	m	21,50000	790,00	16 985,00		



Změnový list č.12 - vícepráce

Název a evidenční číslo stavby:

Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Elektroinstalace: vícepráce

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.11.2017, číslo smlouvy objednatele: S 1178 /2017 INV:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava -Hrabůvka

Zhotovitel: DIK stavby s.r.o., Pernerova 19, Ostrava Kunčičky IČO: 25914057

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in, s.r.o., Ing.Vlasta Vargová

Technický dozor stavebníka (TDS): FAKO spol.s r.o., Ing.Zdeněk Morong

Původní řešení

Nové řešení

Změnou provedení střechy došlo k úpravě jímacího vedení na střechách HB, MŠ a krčku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL

21 945,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky. Změny na termín dokončení díla není.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

Stavba : V435
MS Mítušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Elektroinstalace

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.
Slavníkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mítušova	801.1.9	4,00	21 945,00
Celkem za stavbu			21 945,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	21 945,00
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		21 945,00


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Elektromontáže HZS	21 945,00
Cena celkem		21 945,00

Zhotovitel:

TDI:

Autorský dozor



Stavba :	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka	JKSO :	801.1.9
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova		

Rekapitulace stavebního objektu: Elektroinstalace

Zákl. údaje **01**
Vícepráce

Třídík stavební: 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	21 945,00
	Celkem objekt 01	21 945,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	21 945,00
Celkem za objekt bez DPH		21 945,00

Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	21 945,00
	Celkem soupis 04	21 945,00



Položkový soupis prací a dodávek (vícepráce)

S:	W435	MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1.7	4	Elektromontáže - HZS Jímací tyč 1-2m vč svorek a dvojité betonového podstavce a podložky, dod+mont	ks	11,00000	1 995,00	21 945,00 21 945,00		

