

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2018-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ReSpol s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3616

Sídlo: č.p. 50, 747 52 Hlavnice

IČ: 46580646

DIČ: CZ46580646

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Rýž, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ws3xdw5

Adresa pro doručování: Hlavnice 50, 474 52 Hlavnice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Porevizní opravy elektro“ tuto smlouvu o

dílo (dále také jen „smlouva“);

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění porevizních oprav elektro na základě výsledků revizních zpráv objektů ve správě PS 0736 Město Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Porevizní opravy elektro**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4.736.358,10 Kč bez DPH

(slovy: Čtyřmilióny sedm set třicet šest tisíc třicet a padesát a osm 10/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 994.635,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5.730.993,30 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 15.11.2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00
- 4.5. Místem plnění jsou objekty ve VVP Libavá.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;

- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, s přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** *Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.*
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření

- zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty –poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,
- 5.21. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně

- e-mailem na adresu: [REDAKCE] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.22.** Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny díla vč. DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.10. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.21. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden

- důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o

- změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 12 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.


Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 60

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem



Provozní středisko 0736
Město Libavá
k ev.č. 325/7/8/167/2018-6440-0736

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0736-2018-014
Ve Městě Libavá dne
Výtisk č.1
Počet listů: 60

Věcná specifikace zakázky - " Porevizní opravy elektro"

P.č.	Materiál	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	07-36-01-002 Újezdni úřad- elektro				
2.	1.NP				
3.	Vysekání drážky do stropu o velikosti 20x30mm	m	16,00		
4.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	74,00		
5.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	9,00		
6.	Oprava omítek po uložení 20x30, 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	99,00		
7.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	33,00		
8.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	33,00		
9.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	9,00		
10.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	9,00		
11.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	24,00		
12.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	24,00		
13.	Demontování kabelů silových	m	334,00		
14.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm ²	m	160,00		
15.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm ²	m	36,00		
16.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	120,00		
17.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx4 mm ²	m	18,00		
18.	Demontování zásuvky 380V	ks	1,00		
19.	Dodání a namontování zásuvka pod omítku 380V např. IZV 3253 Zásuvka vestavná pod omítku 32A 5P 400V IP44	ks	1,00		
20.	Demontování dvojzásuvky	ks	12,00		
21.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	12,00		
22.	Demontování vypínače	ks	10,00		
23.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	4,00		
24.	Dodání a namontování vypínač schodišťový č.6 bílý 3553-06289 B1 Classic	ks	4,00		
25.	Dodání a namontování vypínač lustrový č.5 bílý 3553-05289 B1 Classic ABB	ks	2,00		
26.	Demontování tlačítka	ks	1,00		
27.	Dodání a namontování tlačítko bez kontrolky bílé 3553-80289 B1 Classic ABB	ks	1,00		

28.	Demontování rozvaděče R2 vč.páčkového spínače, jističů, stykače instalačního, proudového chrániče, můstku, transformátoru zvonkového, řadových svorkovnic, přepážky koncové a svorek koncových	soub.	1,00
29.	Demontování domácího elektrického vrátného vč. kabelového vedení s mechanickou chráničkou	soub.	1,00
30.	Dodání a namontování domácí elektrický vrátný vč.kabelového vedení s mechanickou chráničkou	soub.	1,00
31.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
32.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
33.	Rozvaděč R 2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení : viz níže rozepsané položky		
34.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F	ks	1,00
35.	Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový	ks	1,00
36.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1	ks	1,00
37.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	4,00
38.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	6,00
39.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-3	ks	1,00
40.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3	ks	1,00
41.	Dodání a namontování OEZ:35688 UTZ-4-A Transformátor zvonkový 4VA 3M 230V/6V, 8V, 12V OEZ	ks	1,00
42.	Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpínací kontakt OEZ	ks	1,00
43.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
44.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	1,00
45.	Dodání a namontování řadová svorkovnice RSA 4 černá	ks	24,00
46.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
47.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
48.	2.NP		
49.	Vysekání drážky do stropu o velikosti 20x30mm	m	36,00
50.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	120,00
51.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	42,00
52.	Oprava omítek po uložení 20x30, 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	198,00
53.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	83,00
54.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	83,00
55.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	28,00
56.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KO 97/5 s víčkem a věnečkem	ks	5,00
57.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	23,00
58.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	60,00
59.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	60,00
60.	Demontování kabelů silových	m	525,00
61.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	195,00
62.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	60,00
63.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx1,5 mm2	m	30,00

64.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	240,00
65.	Demontování vodiče	m	25,00
66.	Dodání a namontování vodič CY 4 ZZ H07V-U	m	25,00
67.	Demontování zásuvky	ks	1,00
68.	Dodání a namontování zásuvka CLASSIC, jasně bílá 5517-2389 B1	ks	1,00
69.	Demontování dvojzásuvky	ks	34,00
70.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	34,00
71.	Demontování vypínače	ks	25,00
72.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	6,00
73.	Dodání a namontování vypínač schodišťový č.6 bílý 3553-06289 B1 Classic	ks	12,00
74.	Dodání a namontování vypínač lustrový č.5 bílý 3553-05289 B1 Classic ABB	ks	4,00
75.	Dodání a namontování vypínač křížový č.7 bílý 3553-07289 B1 Classic ABB	ks	3,00
76.	Demontování svítidla žárovkového vč.svět.zdroje	ks	4,00
77.	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b. bílá, Prolumia	ks	4,00
78.	Demontování svítidla zářivkového vč.svět.zdroje	ks	6,00
79.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové 2x18W, např. zářivkové svítidlo těleso RSTR 218 NT-EVG 2x18 W vč.svět.zdroje	ks	2,00
80.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové 2x36W, např. zářivkové svítidlo těleso RSTR 236 NT-EVG 2x36 W vč.svět.zdroje	ks	4,00
81.	Demontování rozvaděče R3 vč.páčkového spínače, jističů, stykače instalačního, proudových chráničů, můstku, řadových svorkovnic, přepážky koncové a svorek koncových	soub.	1,00
82.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
83.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
84.	Rozvaděč R 3 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení : viz níže rozepsané položky		
85.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F	ks	1,00
86.	Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový	ks	1,00
87.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1	ks	1,00
88.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	7,00
89.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	13,00
90.	Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpinací kontakt OEZ	ks	1,00
91.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	2,00
92.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	2,00
93.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	24,00
94.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
95.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
96.	Odpojení a opětovné napojení všech stávajících svítidel po výměně kabel (svítidla v dobrém stavu ponechaná v I.NP a 2.NP)	soub.	1,00
97.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	1 215,00
98.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	1 215,00

99.	Zakrytí ponechaných svítidel	soub.	1,00
100.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
101.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
102.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
103.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
104.	Odpojení a opětovného napojení nouzového osvětlení po výměně kabelového vedení	soub.	4,00
105.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	665,00
106.	Dvojnásobné barevné malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	550,00
107.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6m s použitím mechanizace	soub.	1,00
108.	Přesun hmot pro budovy výšky do 6m	soub.	1,00
109.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
110.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
111.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
112.	07-36-01-019 Požární zbrojnice č. 19 - 17/17 elektro		
113.	Demontování jističe z R1	ks	2,00
114.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-40C-3	ks	1,00
115.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-32C-3	ks	1,00
116.	Vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče R1	soub.	1,00
117.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
118.	07-36-01-020 Ústředna - 7/16 - elektro		
119.	Rozvaděč ER		
120.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči ER	soub.	1,00
121.	Rozvaděč R1 v přední části budovy		
122.	Demontování rozvaděče R1 vč.páčkového spínače, jističů, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
123.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
124.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
125.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
126.	<i>Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 28 modulů EATON KLV-U-2/28-F</i>	ks	1,00
127.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-25-3 - třífázový</i>	ks	1,00
128.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	3,00
129.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	2,00
130.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1</i>	ks	1,00
131.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 20-C-3</i>	ks	1,00
132.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	7,00
133.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
134.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00

135.	Rozvaděč R2 v zadní části budovy		
136.	Demontování rozvaděče R2 vč.páčkového spínače, jističů, elektroměru, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
137.	Demontování 3ks jističů a 2ks stykačů z rozvaděče vč.opětovného namontování do nového rozvaděče	soub.	1,00
138.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
139.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
140.	Rozvaděč R2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
141.	<i>Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F</i>	ks	1,00
142.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-63-3 - třífázový</i>	ks	1,00
143.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	8,00
144.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	10,00
145.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	1,00
146.	<i>Dodání a namontování elektroměr 1F na DIN lištu jednofázový 40A, mechanický</i>	ks	1,00
147.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3</i>	ks	1,00
148.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 20-C-3</i>	ks	1,00
149.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 32-C-3</i>	ks	1,00
150.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	30,00
151.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
152.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
153.	Rozvaděč R3 v přední části budovy		
154.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R3 vč.vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a popsáním jednotlivých okruhů vč.zjištění jednotlivých okruhů	soub.	1,00
155.	Demontování záslepky na jističe	ks	5,00
156.	Dodání a namontování záslepka na jističe na 6 modulů	ks	5,00
157.	Demontování lignátové podložky	ks	1,00
158.	Dodání a namontování lignátová podložka pod vypínač	ks	1,00
159.	Demontování silového vodiče pro elektrokotel	m	6,00
160.	Dodání a namontování silového vodiče CY 6	m	6,00
161.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 60x60mm	m	4,00
162.	Oprava omítek po uložení 60x60mm vodiče do drážky	m	4,00
163.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	100,00
164.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	100,00
165.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
166.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací vč.otevřeného rozvaděče pro ústřednu	soub.	1,00
167.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
168.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	100,00
169.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00

170.	Přesun hmot	soub.	1,00
171.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
172.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče	soub.	1,00
173.	07-36-01-032 Kanceláře b.č. 32 - 20/17 elektro		
174.	Demontování elektroinstalační lišty	m	5,00
175.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	5,00
176.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R2 vč.vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a popsáním jednotlivých okruhů vč.zjištění jednotlivých okruhů	soub.	1,00
177.	Demontování rozvaděče R1 vč.páčkového spínače, jističů, stykačů instalačních, proudového chrániče, můstku, spínacích hodin, řadových svorkovnic, přepážky koncové a svorek koncových	ks	1,00
178.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
179.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.vyrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
180.	<i>Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 42 modulů Eaton KLV-U-3/42-F</i>	ks	1,00
181.	<i>Dodání a namontování páčkový spínač EOZ APN-63-3 - třífázový</i>	ks	1,00
182.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	3,00
183.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	4,00
184.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1</i>	ks	1,00
185.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	1,00
186.	<i>Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpinací kontakt OEZ</i>	ks	2,00
187.	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	1,00
188.	<i>Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svorek) modrý</i>	ks	1,00
189.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3</i>	ks	1,00
190.	<i>Dodání a namontování spínací hodiny na DIN lištu mechanické 24h</i>	ks	1,00
191.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	12,00
192.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
193.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
194.	Oprava vnitřních omítek po namontování rozvaděče R1	soub.	1,00
195.	Demontování zemnění vč.elektroinstalačních lišt a zemnicích svorek	soub.	1,00
196.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	12,00
197.	Dodání a namontování vodič CY 4 ZZ H07V-U	m	16,00
198.	Dodání a namontování zemnicí svorka ZSA 16 vč. Cu pásku	ks	3,00
199.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x70mm	m	9,00
200.	Oprava vnitřních omítek 40x70mm po uložení kabelů do drážky	m	9,00
201.	Demontování vadného elektroměrového rozvaděče na objektu č.32 vč.odpojení a demontování kabelů z rozvaděče a HDS	soub.	1,00
202.	Provedení úpravy niky pro nový elektroměrový rozvaděč	soub.	1,00

203.	Dodání a namontování elektroměrového rozvaděče pod omítku třífázového jednosazbového s hlavním jističem 32A char.B a vydrátováním vodičů CY 10 mm ²	ks	1,00
204.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5 x 6	m	12,00
205.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 4 x 10	m	3,00
206.	Oprava vnějších omítek po namontování elektroměrového rozvaděče vč. oprava břizolitové omítky	soub.	1,00
207.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	30,00
208.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	30,00
209.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
210.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
211.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
212.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
213.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m ²	18,00
214.	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 1,70 m	m ²	12,00
215.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot výšky do 3m s použitím mechanizace	soub.	1,00
216.	Přesun hmot	soub.	1,00
217.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
218.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
219.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče a kabel	soub.	1,00
220.	07-36-01-033 Kanceláře VZ 8129 b.č. 33 - 28/17 elektro		
221.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R3 vč. vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a popsáním jednotlivých okruhů vč. zjištění jednotlivých okruhů	soub.	1,00
222.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
223.	07-36-01-034 Kanceláře roty - 27/17 a 33/17 elektro		
224.	1.NP		
225.	Provedení zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí v objektu (voj.tel. a elektrika)	soub.	1,00
226.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	105,00
227.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	13,00
228.	Oprava omítek 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	118,00
229.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	42,00
230.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	42,00
231.	Demontování krabice elektroinstalační s víčkem a věnečkem	ks	5,00
232.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	5,00
233.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	37,00
234.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	37,00
235.	Demontování kabelů silových	m	215,00
236.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	215,00
237.	Demontování dvojzásuvky	ks	37,00
238.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	37,00

239.	Demontování rozvaděče RSM 1 vč.páčkového spínače, jističů, stykače instalačního, spínacích hodin, proudového chrániče, můstků, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
240.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
241.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
242.	Rozvaděč RSM 1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
243.	<i>Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F</i>	ks	1,00
244.	<i>Dodání a namontování páčkový spínač EOZ APN-40-3 - třífázový</i>	ks	1,00
245.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	1,00
246.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1</i>	ks	2,00
247.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	3,00
248.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	10,00
249.	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	2,00
250.	<i>Dodání a namontování OEZ 43067 MAE-A16-001-A230 Analogové spínací hodiny 16 A, AC 230 V, 1x prep., denní, 3M, bez zálohy</i>	ks	1,00
251.	<i>Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpínací kontakt OEZ</i>	ks	1,00
252.	<i>Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý</i>	ks	2,00
253.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	18,00
254.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
255.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
256.	2.NP		
257.	Provedení zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí v objektu (voj.tel. a elektrika)	soub.	1,00
258.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	90,00
259.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	14,00
260.	Oprava omítek 30x40mm a 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	104,00
261.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	38,00
262.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	38,00
263.	Demontování krabice elektroinstalační s víčkem a věnečkem	ks	4,00
264.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	4,00
265.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	34,00
266.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	34,00
267.	Demontování kabelů silových	m	195,00
268.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	195,00
269.	Demontování dvojzásuvky	kus	34,00
270.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	kus	34,00
271.	Demontování rozvaděče RSM 2 vč.páčkového spínače, jističů, stykače instalačního, spínacích hodin, proudového chrániče, můstků, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
272.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00

273.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
274.	Rozváděč RSM 2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
275.	<i>Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulů EATON KLV-U-4/56-F</i>	ks	1,00
276.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový</i>	ks	1,00
277.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	1,00
278.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1</i>	ks	1,00
279.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	3,00
280.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	10,00
281.	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chráníč proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	2,00
282.	<i>Dodání a namontování OEZ 43067 MAE-A16-001-A230 Analogové spínač hodiny 16 A, AC 230 V, 1x přep., denní, 3M, bez zálohy</i>	ks	1,00
283.	<i>Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpínací kontaktu OEZ</i>	ks	1,00
284.	<i>Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý</i>	ks	2,00
285.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	18,00
286.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
287.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
288.	Rozváděč RSM 3		
289.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči RSM 3 vč.vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami, popsáním jednotlivých okruhů a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
290.	Rozváděč ER		
291.	Demontování jističe, zásuvky	ks	1,00
292.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16B-3	ks	1,00
293.	Demontování záslepky do rozvaděče	ks	1,00
294.	Dodání a namontování záslepky do rozvaděče	ks	1,00
295.	1.PP		
296.	Vysekání drážky do zdíva o velikosti 30x40mm	m	15,00
297.	Oprava omítek 30x40mm po uložení kabelů do drážky	m	15,00
298.	Vysekání kapsy do zdíva o velikosti 80x80x60mm	ks	6,00
299.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	6,00
300.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	6,00
301.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	6,00
302.	Demontování kabelů silových	m	22,00
303.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	22,00
304.	Demontování dvojzásuvky	ks	6,00
305.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 BI Classic ABB	ks	6,00
306.	Demontování rozvaděče RSM 4 vč.páčkového spínače, jističů, proudového chrániče, můstku, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00

307.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
308.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
309.	Rozvaděč RSM 4 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
310.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 28 modulů EATON KLV-U-2/28-F	ks	1,00
311.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ APN-25-3 - třífázový	ks	1,00
312.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
313.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	3,00
314.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
315.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	2,00
316.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	10,00
317.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
318.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
319.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	1 280,00
320.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	1 280,00
321.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
322.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
323.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
324.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
325.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	1 082,00
326.	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	198,00
327.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot výšky do 6m s použitím mechanizace	soub.	1,00
328.	Přesun hmot	soub.	1,00
329.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
330.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu a zakreslení stávajících rozvodů v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
331.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče a zásuvkové okruhy	soub.	1,00
332.	07-36-01-035 Kanceláře logistiky b.č. 35 - 26/17 elektro		
333.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R2 vč.vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a popsáním jednotlivých okruhů vč.zjištění jednotlivých okruhů	soub.	1,00
334.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
335.	07-36-01-040 Výstrojní sklad - 21/17 hromosvod		
336.	Provedení zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, O2 a vojenské telefony)	soub.	1,00
337.	Demontování vadného svodu č.1, 2 a 3 vč.zkušebních svorek	soub.	1,00
338.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	85,00

339.	Demontování dlažby o velikosti 4 m2, podloží chodníku, vč. opětovného uložení podloží po namontování zemnění, uložení dlažby a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
340.	Demontování betonového žlabu 3ks, podloží žlabu, vč. opětovného uložení podloží po namontování zemnění, uložení žlabu a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
341.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	3,00
342.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18	ks	6,00
343.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	3,00
344.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části	soub.	1,00
345.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	10,00
346.	Dodání a namontování lano FeZn	m	17,00
347.	Dodání a namontování podpěra vedení na plech střechy PV23 zinek	ks	10,00
348.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	12,00
349.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	3,00
350.	Montážní plošina	soub.	1,00
351.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
352.	Likvidace odpadů	soub.	1,00
353.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
354.	Provedení měření opraveného hromosvodu	soub.	1,00
355.	07-36-01-215 Posádková ošetřovna - 2/17 - elektro		
356.	Byt naproti schodišti		
357.	Demontování svítidla zářivkového vč.svět.zdroje	ks	1,00
358.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso RSTR 236 NT-EVG 2x36 W,vč.světelného zdroje	ks	1,00
359.	Demontování svítidla žárovkového vč.světelného zdroje	ks	3,00
360.	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b. bílá, Prolumia a nehořlavé podložky	ks	3,00
361.	Demontování vypínače	ks	4,00
362.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	3,00
363.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC dvojité, jasně bílý 3553-05289 B1	ks	1,00
364.	Demontování dvojzásuvky 230V	ks	9,00
365.	Dodání a namontování dvojzásuvka CLASSIC, jasně bílá 5512C-2349B1	ks	9,00
366.	Demontování zásuvky 230V	ks	1,00
367.	Dodání a namontování zásuvka CLASSIC, jasně bílá 5517-2389 B1	ks	1,00
368.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	19,00
369.	Dodání a namontování LK 80x28 2ZK - krabice elektroinstalační	ks	9,00
370.	Dodání a namontování LK 80x28R/1 - krabice elektroinstalační	ks	10,00
371.	Demontování víčko lištové krabice	ks	5,00
372.	Dodání a namontování VLK 80/R - víčko lištové krabice	ks	5,00
373.	Demontování věneček malý	ks	5,00
374.	Dodání a namontování věneček malý 4-pól. do krab.KU-68	ks	5,00

375.	Demontování kabelů silových	m	86,00
376.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	25,00
377.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	47,00
378.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	8,00
379.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x6	m	6,00
380.	Demontování sporáková kombinace	ks	1,00
381.	Dodání a namotování sporáková kombinace 39563-13	ks	1,00
382.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	50,00
383.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	5,00
384.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	40,00
385.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	5,00
386.	Demontování proudového chrániče	ks	1,00
387.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
388.	Demontování jističe	ks	1,00
389.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3	ks	1,00
390.	Provedení ochranného pospojování soc.zařízení vč.dodání materiálu dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2	soub.	1,00
391.	Popsání jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
392.	Byt vlevo od schodiště		
393.	Demontování svítidla zářivkového vč.svět.zdroje	ks	4,00
394.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso RSTR 236 NT-EVG 2x36 W,vč.světelného zdroje	ks	3,00
395.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso Derik TL 3014-11 11W DZ G23, vč.světelného zdroje	ks	1,00
396.	Demontování svítidla žárovkového vč.světelného zdroje	ks	5,00
397.	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b. bílá, Prolumia a nehořlavé podložky	ks	3,00
398.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo nástěnné ARDEA 1030 1/2/ML-BI bílá 1x60W, vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	2,00
399.	Demontování vypínače	ks	10,00
400.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 BI	ks	6,00
401.	Dodání a namontování vypínač schodišťový č.6 bílý 3553-06289 BI Classic	ks	4,00
402.	Demontování dvojzásuvky 230V	ks	11,00
403.	Dodání a namontování dvojzásuvka CLASSIC, jasně bílá 5512C-2349BI	ks	11,00
404.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	31,00
405.	Dodání a namontování LK 80x28 2ZK - krabice elektroinstalační	ks	11,00
406.	Dodání a namontování LK 80x28R/1 - krabice elektroinstalační	ks	20,00
407.	Demontování víčko lištové krabice	ks	10,00
408.	Dodání a namontování VIK 80/R - víčko lištové krabice	ks	10,00
409.	Demontování věneček malý	ks	10,00
410.	Dodání a namontování věneček malý 4-pól. do krab.KU-68	ks	10,00
411.	Demontování kabelů silových	m	175,00
412.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	66,00

413.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	21,00
414.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	73,00
415.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	7,00
416.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x6	m	8,00
417.	Demontování sporáková kombinace	ks	1,00
418.	Dodání a namotování sporáková kombinace 39563-13	ks	1,00
419.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	84,00
420.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	20,00
421.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	50,00
422.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	10,00
423.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	4,00
424.	Demontování proudového chrániče	ks	1,00
425.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
426.	Demontování jističe	ks	1,00
427.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3	ks	1,00
428.	Provedení ochranného pospojování soc.zařízení vč.dodání materiálu dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2	soub.	1,00
429.	Popsání jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
430.	Byt vpravo od schodiště		
431.	Demontování svítidla zářivkového vč.svět.zdroje	ks	4,00
432.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso RSTR 236 NT-EVG 2x36 W,vč.světelného zdroje	ks	3,00
433.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo těleso Derik TL 3014-11 11W DZ G23, vč.světelného zdroje	ks	1,00
434.	Demontování svítidla žárovkového vč.světelného zdroje	ks	2,00
435.	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b. bílá, Prolumia a nehořlavé podložky	ks	1,00
436.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo nástěnné ARDEA 1030 1/2/ML-BI bílá 1x60W, vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	1,00
437.	Demontování vypínače	ks	7,00
438.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	5,00
439.	Dodání a namontování vypínač schodišťový č.6 bílý 3553-06289 B1 Classic	ks	2,00
440.	Demontování dvojzásuvky 230V	ks	14,00
441.	Dodání a namontování dvojzásuvka CLASSIC, jasně bílá 5512C-2349B1	ks	14,00
442.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	31,00
443.	Dodání a namontování LK 80x28 2ZK - krabice elektroinstalační	ks	14,00
444.	Dodání a namontování LK 80x28R/1 - krabice elektroinstalační	ks	17,00
445.	Demontování víčko lištové krabice	ks	10,00
446.	Dodání a namontování VLK 80/R - víčko lištové krabice	ks	10,00
447.	Demontování věncček malý	ks	10,00
448.	Dodání a namontování věncček malý 4-pól. do krab.KU-68	ks	10,00
449.	Demontování kabelů silových	m	160,00
450.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	55,00

451.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	11,00
452.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	83,00
453.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	7,00
454.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 5x6	m	4,00
455.	Demontování sporáková kombinace	ks	1,00
456.	Dodání a namotování sporáková kombinace 39563-13	ks	1,00
457.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	78,00
458.	Dodání a namotování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	2,00
459.	Dodání a namotování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	62,00
460.	Dodání a namotování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	14,00
461.	Demontování proudového chrániče	ks	1,00
462.	Dodání a namotování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
463.	Demontování jističe	ks	1,00
464.	Dodání a namotování jistič OEZ LTN 10-C-3	ks	1,00
465.	Provedení ochranného pospojování soc.zařízení vč.dodání materiálu dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2	soub.	1,00
466.	Popsání jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
467.	Venkovní osvětlení		
468.	Demontáž sadového sloupu vč. výbojkového svítidla	ks	1,00
469.	Provést vytyčení všech inženýrských sítí (voda, teplovod, elektrika a telekomunikace)	kpl	1,00
470.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	soub.	1,00
471.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	12,00
472.	Dodání a montáž Osvětlovací stožár bezpaticový - sadový, dvoustupňový , typ KL- 4,0 - 133/60	ks	1,00
473.	Dodání a namotování stožárové svorkovnice SR 721-27 Z Al , vč.pojistky 10A	ks	1,00
474.	Dodání a montáž žebrované kanalizační potrubí z PP ULTRA RIB 2 DIN 335/330 - délka 1m	ks	1,00
475.	Dodání betonové směsi pro zabetonování potrubí a zhotovení betonové hlavy	soub.	1,00
476.	Provedení teréních úprav po uložení sloupu, kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	soub.	1,00
477.	Demontování kameniva odvodnění u objektu a opětovné namontování a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
478.	Demontování výstražné trasovací folie	m	6,00
479.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	6,00
480.	Demontování pásového zemniče, zemnicí tyče a svorek pro zemnicí pásu	soub.	1,00
481.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4mm	m	15,00
482.	Dodání a namontování tyč zemnicí ZT1,5K křížový profil se svorkou	ks	2,00
483.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásu SR 2b	ks	4,00
484.	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
485.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS203 LED40/740 I DM 48/60A	ks	1,00
486.	Demontování elektroinstalační lišty s kabelem a mechanickou chráničkou	soub.	1,00
487.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	5,00
488.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	7,00

489.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	7,00
490.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 4x1	m	7,00
491.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	4,00
492.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	22,00
493.	Dementování jističe, stykačů a soumrakového spínače	soub.	1,00
494.	Dodání a montáž Starlux ST302 10N soumrakový spínač třídřátový IP44 10A 240V/50Hz	ks	1,00
495.	Dodání a montáž stykač instalační RSI-20-10-A230 20A 230V - 1x zapínací OEZ:36609	ks	1,00
496.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
497.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1	ks	1,00
498.	Chodba a schodiště		
499.	Demontování kabelu silového	m	55,00
500.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	55,00
501.	Demontování elektroinstalační lišty	m	8,00
502.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	8,00
503.	Demontování svítidla žárovkového vč.světelného zdroje	ks	4,00
504.	Dodání a namontování svítidlo LED Ecodisc Ø300mm, 4000K, 16W, IP44, 1200Lm, kruh, b. bílá, Prolumia a nehořlavé podložky	ks	4,00
505.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 2,70 m	m2	430,00
506.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 2,70 m	m2	430,00
507.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
508.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
509.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
510.	Oprava omítek po demontování vypínačů, zásuvek a elektroinstalačních lišt	m2	4,00
511.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
512.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 2,70 m	m2	430,00
513.	Dvojnásobný omyvatelný nátěr syntetický barevný soklu do výšky do 1,70 m	m2	202,00
514.	Demontování rohovník PVC	m	145,00
515.	Dodání a namontování rohovník PVC	m	145,00
516.	Demontování keramických obkladů	m2	0,50
517.	Dodání a namontování keramického obkladu	m2	0,50
518.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot výšky do 9m s použitím mechanizace	soub.	1,00
519.	Přesun hmot pro budovy výšky do 9m	soub.	1,00
520.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
521.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu	soub.	1,00
522.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
523.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
524.	07-36-01-242 Garáže a dílny autoparku č. 242 - 31/17 elektro		
525.	Demontování motorového spouštěče	ks	2,00
526.	Dodání a namontování motorový spouštěč Mbs 25 AEG, 1,0 - 1,6 A	ks	2,00

527.	Demontování výplně z plastové rozvodnicové skříně RS vč. označení jednotlivých kabelů	soub.	1,00
528.	Demontování plastové rozvodnicové skříně	ks	1,00
529.	Dodání a namontování plastová rozvodnicová skříň pro nástěnnou montáž, krytí IP65, průhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 18, PE+N, barva šedá, materiál ABS	ks	1,00
530.	Namontování demontované výplně do plastové rozvodnicové skříně a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
531.	Provedení opravy uložení kabelu vč. uložení do mechanické chráničky a provedení výkopu a záhozu po provedené opravě o velikosti 5000 x 400 x 700mm v třídě zeminy 4	soub.	1,00
532.	Odstranění nescoustružené omítky vč. očištění zdiva	m2	3,00
533.	Provedení opravy omítky kiosku rozvaděče, rovné napletivu, MVC, štuková a fasádní barvy vč. rohovníku	m2	4,50
534.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
535.	Přesun hmot	soub.	1,00
536.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
537.	07-36-05-014 NATP - 14 dílna - 10/17 elektro		
538.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R-VZT 1	soub.	1,00
539.	Popsání všech vodičů v rozvaděči R-VZT 1 popisovacími bužírkami vč. popsání rozvaděče	soub.	1,00
540.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R	soub.	1,00
541.	Popsání všech vodičů v rozvaděči R popisovacími bužírkami vč. popsání rozvaděče	soub.	1,00
542.	Demontování proudového chrániče	ks	2,00
543.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ OFE-25-4-030AC	ks	2,00
544.	Demontování vačkový vypínač	ks	1,00
545.	Dodání a namontování vačkový vypínač 32A IP65	ks	1,00
546.	Demontování ZS 400/230V vč. pojistek	ks	1,00
547.	Dodání a namontování ZS 400/230 Mi-75238 - 2x32A400V, 2x16A230V s pětipólovými zásuvkami chráněnými pojistkami vč. pojistek	ks	1,00
548.	Demontování kabelu	m	15,00
549.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00
550.	Demontování jistič 3f, 16A	ks	1,00
551.	Dodání a namontování jistič LTN-16B-3	ks	1,00
552.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	1,00
553.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační acidur IP66 - 6455-11	ks	1,00
554.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu	soub.	1,00
555.	Přesun hmot	soub.	1,00
556.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
557.	07-36-05-020 Dozorčí kanceláře - 11,14/16 - elektro		
558.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči vč. vyhotovení jednopólového schématu rozvaděče s popsáním všech vodičů popisovacími bužírkami	soub.	1,00

559.	Demontování výbojkového svítidla vč.redukce	ks	1,00
560.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	1,00
561.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	1,00
562.	Provedení očištění a nátěru konzoly	soub.	1,00
563.	Demontování víčko	ks	1,00
564.	Dodání a namontování víčko KJO 68	ks	1,00
565.	Demontování věneček malý	ks	1,00
566.	Dodání a namontování věneček malý 4-pól.do krabice KU-68	ks	1,00
567.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x40mm	m	72,00
568.	Oprava omítky 40x40mm po uložení kabelu do drážky	m	72,00
569.	Odpojení zásuvek a sporákové kombinace	ks	20,00
570.	Zapojení zásuvek a sporákové kombinace po výměně kabelového vedení	ks	20,00
571.	Demontování kabelů silových	m	227,00
572.	Dodávka a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	36,00
573.	Dodávka a namontování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	175,00
574.	Dodávka a namontování kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	16,00
575.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	3,00
576.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a s věnečkem	ks	3,00
577.	Demontování spínače 3f	ks	1,00
578.	Vysekání kapsy pro spínač o velikosti 100x150x80	ks	1,00
579.	Oprava omítky namontování spínače 3f	ks	1,00
580.	Dodání a namontování spínač 3f pod omítku, sporáková kombinace 39563-23	ks	1,00
581.	Demontování chráničky	m	2,00
582.	Dodání a namontování chránička MONOFLEX 16 mm	m	2,00
583.	Demontování kabelu silového	m	3,00
584.	Dodání a namontování kabel silový CYSY 3Cx1.5 kulatý bílý (napojení boileru)	m	3,00
585.	Zapravení rýhy po vodoinstalaci	m2	0,50
586.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	369,00
587.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	369,00
588.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
589.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
590.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
591.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
592.	Vysekání keramických obkladů	m2	5,00
593.	Dodání a namontování keramického obkladu 25x20cm	m2	5,50
594.	Oškrábání omítek	m2	10,00
595.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	10,00
596.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	308,00

597.	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	61,00
598.	Montážní plošina	soub.	1,00
599.	Opravení PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu do stávající PD vč. jednopólového zapojení rozvaděče	soub.	1,00
600.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
601.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné kabelové vedení	soub.	1,00
602.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
603.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
604.	Přesun hmot	soub.	1,00
605.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
606.	07-36-05-035 NATP - hala 35		
607.	Demontování zásuvkové skříně ZS-PS 1 vč. kabelových průchodek	ks	1,00
608.	Dodání a namontování zásuvkové skříně ZS-PS 1/NNP1 (R1/2) - výplň (proudový chránič, jističe zásuvek, 1xzás. 400V/32A - 5kol., 2xzás. 230V/16A a jistič světelný okruh 1xsvět. 230V/10A) vč. kabelových průchodek	ks	1,00
609.	Demontování ocelového lanka, napínacích šroubů a lanové svorky	soub.	1,00
610.	Dodání a namontování lanko ocelové 6mm s bužírkou	m	64,00
611.	Dodání a namontování napínací šroub 10 mm	ks	2,00
612.	Dodání a namontování lanové svorky	ks	4,00
613.	Demontování trubky pevné s přichytkami, přepínače, rozvodky krabicové a zásuvky dvojnásobné	soub.	1,00
614.	Dodání a namontování trubka pevná 1516E pr.16 320N bílá vč. spojek a přichytek	m	72,00
615.	Dodání a namontování přepínač Praktik sériový IP 44 ABB 3553-05929 B	ks	1,00
616.	Dodání a namontování rozvodka krabicová 5 p. (acidur), IP66, SEZ 6455-11 (10000557.00)	ks	1,00
617.	Dodání a namontování zásuvka Praktik dvojnásobná IP 44, s víčky ABB5518-2029 B	ks	1,00
618.	Demontování kabelů silových	soub.	1,00
619.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	126,00
620.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	3,00
621.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	42,00
622.	Demontování zářivkových svítidel vč. demontování světelných zdrojů ze svítidel	ks	16,00
623.	Namontování a očištění demontovaných zářivkových svítidel	ks	16,00
624.	Dodání a namontování zářivky lineární 36W 840	ks	48,00
625.	Dodání a namontování zářivkový startér OSRAM 4-80W ST 111GRP	ks	48,00
626.	Přesun hmot	soub.	1,00
627.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
628.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
629.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
630.	07-36-22-403 Město Libavá vykrývač - elektro 54/15		
631.	Demontování konzoly pro svítidla ve výšce 40m	ks	2,00
632.	Dodání a namontování konzoly pro svítidlo ve výšce 40m	ks	2,00
633.	Demontování svítidlo komínové neon ve výšce 40m	ks	2,00

634.	Demontování žárovka neonová ve výšce 40m	ks	2,00
635.	Dodání a namontování svítidlo komínové neon ve výšce 40m	ks	2,00
636.	Dodání a namontování žárovka neonová 75W ve výšce 40m	ks	2,00
637.	Demontování rozvodnice RS vč.páčkového spínače, jističů, kabelových průchodek, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
638.	Rozvodnice RS dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužrkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
639.	<i>Dodání a namontování PNS 36W plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 3 řady, 3x12M Noark</i>	ks	1,00
640.	<i>Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový</i>	ks	1,00
641.	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	1,00
642.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	4,00
643.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6C-1</i>	ks	2,00
644.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 20-C-3</i>	ks	2,00
645.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	15,00
646.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá</i>	ks	1,00
647.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
648.	<i>Dodání a namontování kabelová průchodka</i>	ks	6,00
649.	Demontování elektroinstalační lišty	ks	1,00
650.	Dodání a namontování elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm, 2 m	ks	1,00
651.	Demontování kabelu silového	m	6,00
652.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	3,00
653.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx4 mm ²	m	3,00
654.	Demontování zásuvka 230V	ks	1,00
655.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44	ks	1,00
656.	Demontování zásuvka 400V	ks	1,00
657.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 400V, 32A, IP 67, 5-kol	ks	1,00
658.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,5 m	m ²	25,00
659.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
660.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m ²	25,00
661.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
662.	Přesun hmot	soub.	1,00
663.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
664.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
665.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněnou rozvodnici	soub.	1,00
666.	07-36-22-430 VVP-kabelové vývody z trafostanic - 37/15 - elektro		
667.	Odpojení a popsání kabelů z rozvaděče	soub.	1,00
668.	Demontování SR skříně a celého kiosku vč.betonového základu	ks	1,00

669.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	17,00
670.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemního pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	17,00
671.	Provedení výkopu 1300 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	1,00
672.	Provedení teréních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	ks	1,00
673.	Dodání a rozesetí travní semena	soub.	1,00
674.	Odpojení a demontování vadných kabelů a kabelových spojek	soub.	1,00
675.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 50	m	2,00
676.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 50-Al	ks	1,00
677.	Dodání a namontování kabelu CYKY 4 x 16	m	2,00
678.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 16-Cu	ks	1,00
679.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 10	m	2,00
680.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 10-Cu	ks	1,00
681.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 6	m	24,00
682.	Dodání a namontování rozpojovací skříň SR 601/NKW2 vč.popsání a označení všech kabelů	ks	1,00
683.	Demontování zemnicí kulatiny a svorek spojovacích	soub.	1,00
684.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
685.	Dodání a namontování zemnicí kulatina drát 10mm FeZn kulatá	m	2,00
686.	Demontování pojistek nožových	ks	12,00
687.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 80A	ks	3,00
688.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 63A	ks	3,00
689.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 40A	ks	3,00
690.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 32A	ks	3,00
691.	Demontování stříšky a oplechování SR skříně	soub.	1,00
692.	Dodání a namontování stříšky a oplechování SR skříně	soub.	1,00
693.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
694.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a skříně v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
695.	Přesun hmot	soub.	1,00
696.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
697.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněnou SR skříň a kabel	soub.	1,00
698.	07-36-22-430 NATP		
699.	Provedení přesného zaměření a vytyčení telekomunikačních sítí (vojenská tel. síť)	soub.	1,00
700.	Rozdělení RS skříně pro demontování kabelu a následné namontování kabelu, vč. demontování RS skříně	soub.	1,00
701.	Demontování vadného kabelu, výstražné folie a zemnění	soub.	1,00
702.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	45,00
703.	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	23,00
704.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemního pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	68,00
705.	Dodání a rozesetí travní semena	soub.	1,00

706.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 25	m	74,00
707.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	68,00
708.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09050	m	68,00
709.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	3,00
710.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	2,00
711.	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
712.	Demontování SP skříně	ks	1,00
713.	Dodání a namontování skříně SP 100/NKP 1P	ks	2,00
714.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
715.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
716.	Přesun hmot	soub.	1,00
717.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
718.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný kabel a skříň SP	ks	1,00
719.	07-36-22-430 PDS ATP-kabelové rozvody NN - 14/17 elektro		
720.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči RVO vč. popsání všech vodičů a okruhů	soub.	1,00
721.	Popsání všech vodičů v rozvaděči RVO popisovacími bužírkami vč. popsání rozvaděče	soub.	1,00
722.	07-36-22-430 Kabelové rozvody- vysílače 5/16 - elektro		
723.	Provedení očištění ER vnější i vnitřní části vč.promazání zámku	soub.	3,00
724.	Provedení očištění R1 vnější i vnitřní části vč.promazání zámku a pojistek	soub.	1,00
725.	Provedení očištění R2 vnější i vnitřní části vč.promazání zámku a pojistek	soub.	1,00
726.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	4,00
727.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chráničce a zemnicího pásku, dodání zeminy a zhutnění	m	4,00
728.	Demontování vadného kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00
729.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 50	m	2,00
730.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 50-Al	ks	2,00
731.	Demontování pojistkové skříně SS	soub.	1,00
732.	Oprava omítek po demontování pojistkové skříně SS	soub.	1,00
733.	Odpojení a demontování kabelů z pojistkové skříně SS	soub.	1,00
734.	Provedení výkopu 500 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	soub.	1,00
735.	Provedení teréních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	ks	1,00
736.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	1,00
737.	Oprava omítky vnějších i vnitřních 50x50mm po uložení kabelu do drážky	m	1,00
738.	Dodání a namontování pojistkové skříně SS 200 / NKF 2W	ks	1,00
739.	Demontování pojistky nožové	ks	6,00
740.	Dodání a namontování pojistka nožová PN000 40A	ks	3,00
741.	Dodání a namontování pojistka nožová PN000 32A	ks	3,00
742.	Demontování pásového drátu FeZn a svorky spojovací	soub.	1,00
743.	Dodání a namontování drát FeZn 10mm	m	5,00

744.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	1,00
745.	Demontování kabelů silových	m	18,00
746.	Dodání a namontování kabely silový CYKY-J 4 x 6mm ²	m	9,00
747.	Dodání a namontování kabely silový CYKY-J 4 x 10mm ²	m	9,00
748.	Demontování kabelová chránička	m	6,00
749.	Dodání a namontování kabelová chránička Kopos KF 09040 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX BA	m	6,00
750.	Provedení očištění R4 vnější i vnitřní části vč. promazání zámku a pojistek	soub.	1,00
751.	Demontování pojistkové skříně SS vč. pilíře	soub.	2,00
752.	Provedení výkopu 900 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	soub.	1,00
753.	Provedení terénních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	ks	1,00
754.	Dodání a rozsetí travní semena	soub.	1,00
755.	Dodání a namontování pojistkové skříně SS 200 / NKF 2W	ks	1,00
756.	Demontování svodičů přepětí vč. vodičů pro zpětné namontování do nového rozvaděče	soub.	1,00
757.	Dodání a namontování pojistkové skříně SS 100 / NKF 2W - bez výplně, do skříně budou instalovány stávající svodiče přepětí	soub.	1,00
758.	Demontování pojistky nožové,-	ks	6,00
759.	Dodání a namontování pojistka nožová PN000 25A	ks	6,00
760.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
761.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a skříně v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
762.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
763.	Přesun hmot	soub.	1,00
764.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
766.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné kabely a SS skříně	soub.	1,00
767.	07-36-22-449 Trafostanice KJB - elektro		
768.	Demontování vadných popisů přístrojů a kabelů v RM a RK	soub.	1,00
769.	Dodání a namontování popisů přístrojů a kabelů v RM a RK	soub.	1,00
770.	Demontování zábrany vč. uchycení zábrany	soub.	2,00
771.	Dodání a namontování zábrany vč. uchycení zábrany	soub.	2,00
772.	Demontování výstražné tabulky trojdílné	ks	2,00
773.	Dodání a namontování výstražné tabulky trojdílné č. 9002	ks	2,00
774.	Provést vyčištění NN rozvaděče RM, RK a skříní obchodního měření (7 polí) od prachu a nečistot vč. dotažení všech spojů	soub.	1,00
775.	Provést vyčištění VN rozvaděče (6 polí) od prachu a nečistot vč. dotažení všech spojů	soub.	1,00
776.	Demontování rozvodnice vč. páčkového spínače, jističů, proudového chrániče, řadových svorkovnic, průchodek kabelových, přepážky koncové a svorek koncových	soub.	1,00
777.	Rozvodnice RS dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
778.	Dodání a namontování rozvodnice 101499 PNS 18T Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 18M Noark	ks	1,00

779.	Dodání a namontování páčková spínač EOZ APN-40-3 - třífázový	ks	1,00
780.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	2,00
781.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	2,00
782.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3	ks	1,00
783.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	1,00
784.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	10,00
785.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
786.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
787.	Dodání a namontování průchodka kabelová	ks	6,00
788.	Demontování protipožárních ucpávek	m2	5,50
789.	Dodání a namontování protipožárních ucpávek	m2	5,50
790.	Odpojení a demontování nefunkčních kabelů	soub.	5,00
791.	Demontování držáku bezpečnostních tabulek	ks	1,00
792.	Dodání a namontování držáku bezpečnostních tabulek	ks	1,00
793.	Demontování soubor bezpečnostních tabulek pro DTS	soub.	1,00
794.	Dodání a namontování soubor bezpečnostních tabulek pro DTS	soub.	1,00
795.	Provedení vyčištění nosných částí v prostoru trafokobky koroze	m2	4,00
796.	Provedení ochranného nátěru (základní a vrchní nátěr) nosných částí v prostoru trafokobky	m2	4,00
797.	Přemístění přístrojového roštu z vadného RK1 do RM pole č.1 vč.kontrolního panelu na dveřích	soub.	1,00
798.	Demontování nefunkčních a vadných rozvaděčů RK1, RK2 a RVO vč.výplně a odpojení kabelového vedení	soub.	3,00
799.	Provedení vyčištění rozvaděče RM (7polí) koroze	soub.	4,00
800.	Provedení ochranného nátěru (základní a vrchní nátěr) rozvaděče RM (7 polí)	soub.	4,00
801.	Demontování multifunkčního přístroje	ks	2,00
802.	Dodání a namontování multifunkční přístroj (A,V, P, Hz, L1, L2 a L3)	ks	2,00
803.	Odpojení a demontování regulace 1/4h maxima	soub.	2,00
804.	Demontování zámku ve dveřích	ks	4,00
805.	Dodání a namontování zámku do dveřích vč.vložky	ks	4,00
806.	Demontování rozvodnice	ks	1,00
807.	Dodání a namontování rozvodnice 101496 PHS 36T Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP65, 3 řady, 3x12M Noark	ks	1,00
808.	Namontování demontované regulace 1/4 maxima do nové rozvodnice	ks	2,00
809.	Demontování modulu pro snímání výkonu	ks	1,00
810.	Dodání a namontování modulu pro snímání výkonu T1 a T2 - HMP64-VE-8	ks	1,00
811.	Vypnutí a zajištění trafostanice na ČEZ Distribuce	ks	1,00
812.	Přesun hmot	soub.	1,00
813.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
814.	Zhotovení zveze a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný rozvaděč	ks	1,00
815.	07-36-22-462 VO-NATP 10/16 - elektro		

816.	Hala č.22		
817.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	7,00
818.	Očištění výložníku od koroze	ks	5,00
819.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	5,00
820.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	7,00
821.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	7,00
822.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů do nové SP skříně vč.označení všech kabelů a dodání kabelových popisků	soub.	1,00
823.	Demontování skříně SP přípojkové	ks	1,00
824.	Dodání a namontování skříně SP přípojkové SP 282 / NKP I P	ks	1,00
825.	Demontování asfaltu 400 x 500mm	soub.	1,00
826.	Provedení výkopu 400 x 700 x 500mm v zemině třídy č. 4 - 5	soub.	1,00
827.	Provedení teréních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	soub.	1,00
828.	Dodání a namontování asfaltu po uložení SP skříně	soub.	1,00
829.	Dodání a rozesetí travní semena	soub.	1,00
830.	Demontování kabelů a kabelových spojek	soub.	1,00
831.	Dodání a namontování kabel AES 4 x 35	m	4,00
832.	Dodání a namontování SVCZC 35-Al - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	ks	1,00
833.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 16	m	3,00
834.	Dodání a namontování SVCZC 16-Al - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	ks	1,00
835.	Demontování kabelové chráničky	m	9,00
836.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 63x4,8 KM PVC	m	9,00
837.	Demontování mechanické chráničky	m	5,00
838.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09063	m	5,00
839.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů po výměně mechanických chrániček vč.označení všech kabelů a dodání kabelových popisků	soub.	1,00
840.	Provedení opravy uzemnění	soub.	1,00
841.	Hala č.21		
842.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	6,00
843.	Demontování výložníku	ks	1,00
844.	Dodání a namontování výložník G oblouk jednoduchý výložník (délka vyložení 2m)	ks	1,00
845.	Očištění výložníku od koroze	ks	5,00
846.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	5,00
847.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	6,00
848.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	6,00
849.	Demontování kabelového vedení	m	22,00
850.	Dodání a namontování kabel ČYKY 3C x 1,5	m	22,00
851.	Demontování mechanické chráničky	m	20,00

852.	Dodání a namontování mechanické chráničky Kopos 1220 L50 SUPER MONOFLEX EN 750 N L50	m	20,00
853.	Demontování kabelové chráničky	m	4,00
854.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 63x4,8 KM PVC	m	4,00
855.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů po výměně mechanických chrániček vč.označení všech kabelů a dodání kabelových popisků	soub.	1,00
856.	Hala č.17		
857.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	5,00
858.	Očištění výložníku od koroze	ks	5,00
859.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	5,00
860.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	5,00
861.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	5,00
862.	Demontování kabelové chráničky	m	3,00
863.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 63x4,8 KM PVC	m	3,00
864.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů po výměně mechanických chrániček vč.označení všech kabelů a dodání kabelových popisků	soub.	1,00
865.	Hala č.10		
866.	Demontování kabelové chráničky	m	3,00
867.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 63x4,8 KM PVC	m	3,00
868.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů po výměně mechanických chrániček vč.označení všech kabelů a dodání kabelových popisků	soub.	1,00
869.	Hala č.18		
870.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	3,00
871.	Očištění výložníku od koroze	ks	3,00
872.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	3,00
873.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	3,00
874.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	3,00
875.	Demontování kabelové chráničky	m	8,00
876.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 63x4,8 KM PVC	m	8,00
877.	Odpojení kabelů z skříně SP přípojkové skříně a zpětné napojení kabelů po výměně mechanických chrániček a posunutí SP skříně	soub.	1,00
878.	Demontování kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00
879.	Dodání a namontování kabel AES 2 x 16	m	4,00
880.	Dodání a namontování SVCZC 16-Al - kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	ks	1,00
881.	Odpojení a demontování SP skříně	soub.	1,00
882.	Posunutí a namontování demontované SP skříně vč.zpětného připojení	soub.	1,00
883.	Před halou č.19		
884.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	5,00

885.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	5,00
886.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	5,00
887.	Hala č.19		
888.	Demontování výbojkového svítidla	ks	7,00
889.	Očištění výložníku od koroze	ks	7,00
890.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	7,00
891.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS203 LED60/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	7,00
892.	Hala č.11		
893.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	6,00
894.	Očištění výložníku od koroze	ks	6,00
895.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	6,00
896.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	6,00
897.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	6,00
898.	Za halou č.11		
899.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	6,00
900.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	6,00
901.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	6,00
902.	Vedle haly č.11		
903.	Demontování výbojkového svítidla a kabelu ze silničního sloupu vč. redukce	ks	3,00
904.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	2,00
905.	Demontování silničního sloupu (osvětlovací stožár, oblouk jednoduchý výložník, stožárová svorkovnice) vč.betonové padky	ks	3,00
906.	Demontování silničního sloupu) vč.betonové padky	ks	1,00
907.	Demontování sadového sloupu vč.betonové padky	ks	1,00
908.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektřina, telekomunikace)	soub.	1,00
909.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	144,00
910.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	144,00
911.	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4 - 5 na komunikaci	m	16,00
912.	Provedení teréních úprav komunikace po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání kameniva a zhutnění	m	16,00
913.	Demontování betonových panelů o velikosti 2 x 5 m, podloží cesty, vč. opětovného uložení podloží po namontování kabelu v chrániče se zemnicím páskem a uložení panelů	ks	8,00
914.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	soub.	5,00
915.	Dodání betonové směsi pro zabetonování potrubí a zhotovení betonové hlavy	soub.	5,00
916.	Provedení teréních úprav po uložení sloupu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	soub.	5,00
917.	Namontování demontovaného sadového sloupu	ks	1,00
918.	Dodání a namontování osvětlovací stožár bezpaticový silniční žárově zinkovaný 8m	ks	4,00
919.	Dodání a namontování G oblouk jednoduchý výložník, fixace 4 šrouby pro stožáry GA GLA (délka vyložení 2m)	ks	3,00
920.	Dodání a namontování stožárové svorkovnice SR 721-27 Z Al , vč.pojistky 10A	ks	3,00

921.	Demontování rozvodka krabicová	ks	1,00
922.	Dodání a namontování rozvodka krabicová 6455-26	ks	1,00
923.	Demontování trubka PVC 16 vč. přichytek	m	12,00
924.	Dodání a namontování trubka tuhá PVC 16 vč. přichytek	m	12,00
925.	Demontování vadného kabelu, výstražné folie a mechanické chráničky	soub.	1,00
926.	Dodání a namontování kabel CYKY 3 x 6 vč. zapojení do rozvaděče	m	170,00
927.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	144,00
928.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	144,00
929.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 50x50mm	m	2,00
930.	Oprava omítek po uložení 50x50mm po uložení kabelů do drážky	m	2,00
931.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásku	soub.	1,00
932.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	5,50
933.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	6,00
934.	Dodání a namontování žebrované kanalizační potrubí z PP ULTRA RIB 2 DIN 335/330 - délka 1m	ks	5,00
935.	Dodání a provedení nátěr všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
936.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	5,00
937.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč. jištění	ks	5,00
938.	Demontování kabelu	m	52,00
939.	Dodání a namontování kabel CYKY 3C x 1,5	m	52,00
940.	Demontování napínacího lanka	m	100,00
941.	Dodání a namontování napínací lanko průměr 8mm2	m	100,00
942.	Demontování mechanické chráničky	m	25,00
943.	Dodání a namontování mechanické chráničky Kopos 1220 L50 SUPER MONOFLEX EN 750 N L50	m	25,00
944.	Demontování kabelu s chráničkou	soub.	1,00
945.	Přichycení kabelu s chráničkou na napínací lanko pomocí stahovacích pásek	soub.	1,00
946.	Demontování kamery ze sloupu	soub.	2,00
947.	Namontování demontované kamery na sloup	soub.	2,00
948.	Hala č.14		
949.	Demontování výbojkového svítidla	ks	4,00
950.	Očištění výložníku od koroze	ks	4,00
951.	Provedení ochranného nátěru výložníku	ks	4,00
952.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS203 LED50/740 I DM 48/60A vč. jištění	ks	4,00
953.	U KJB a PDA		
954.	Demontování výbojkového svítidla	ks	15,00
955.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS203 LED60/740 I DM 48/60A vč. jištění	ks	15,00
956.	Vyřezání drážky o šíři 600mm do asfaltu a demontování asfaltu a podloží v komunikace	m	30,00
957.	Demontování kabelu a kabelové spojky	soub.	1,00
958.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 16	m	2,00

959.	Dodání a namotování SVCZC 16-AI - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů	ks	1,00
960.	Uložení demontovaného podloží o šíři 600mm po namontování kabelu v chrániče se zemnicím páskem a zaasfaltování komunikace	m	25,00
961.	Demontování dlažby o velikosti 8 m2, podloží chodníku, vč. opětovného uložení podloží po namontování kabelu v chrániče se zemnicím páskem, uložení dlažby	soub.	1,00
962.	Namontování demontované dlažby o velikosti 8 m2 vč. podloží chodníku po namontování kabelu v chrániče se zemnicím páskem	soub.	1,00
963.	Demontování 2 ks betonových panelů o velikosti 2 x 5 m a podloží cesty	soub.	1,00
964.	Demontování 2 ks betonových panelů o velikosti 2 x 5 m, podloží cesty po namontování kabelu v chrániče se zemnicím páskem	soub.	1,00
965.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	255,00
966.	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4	m	25,00
967.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásku, dodání zeminy a zhutnění	m	280,00
968.	Demontování výbojkového svítidla	ks	4,00
969.	Demontování výbojkového svítidla vč. stožárové svorkovnice a kabelu ze sadového sloupu	soub.	6,00
970.	Demontování sadového sloupu vč. betonové padky a kanalizačního potrubí	soub.	6,00
971.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektrika, telekomunikace)	soub.	1,00
972.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	soub.	6,00
973.	Dodání betonové směsi pro zabetonování potrubí a zhotovení betonové hlavy	soub.	6,00
974.	Provedení teréních úprav po uložení sloupu v chrániče a zemnicího pásku, dodání zeminy a zhutnění	soub.	6,00
975.	Dodání a namontování osvětlovací bezpaticový sloup - sadový třístupňový výška 5m	ks	6,00
976.	Dodání a namontování stožárové svorkovnice SR 721-27 Z AI, vč. pojistky 10A	ks	6,00
977.	Demontování betonové padky	ks	6,00
978.	Vyhotovení betonové padky k sadovému sloupu	ks	6,00
979.	Demontování kabelové vedení	m	310,00
980.	Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 16	m	310,00
981.	Demontování mechanické chráničky	m	290,00
982.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	290,00
983.	Demontování výstražné trasovací folie	m	290,00
984.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	290,00
985.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásku	soub.	1,00
986.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	12,00
987.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásku SR 2b	ks	20,00
988.	Dodání žebrované kanalizační potrubí z PP ULTRA RIB 2 DIN 335/330 - délka 2m	ks	3,00
989.	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
990.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS203 LED60/740 I DM 48/60A vč. jištění	ks	10,00
991.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
992.	Přesun hmot	soub.	1,00
993.	Úklid pracoviště	soub.	1,00

994.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
995.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
996.	Montážní plošina	soub.	1,00
998.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměřené sloupy, kabely a svítidla	ks	2,00
999.	07-36-22-462 VO - ATP PDS - 9/16 - elektro		
1000.	Demontování výbojkového svítidla vč. redukce	ks	9,00
1001.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	9,00
1002.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED100/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	8,00
1003.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	1,00
1004.	Zkrácení výložníků a úprava pro snadnou údržbu výbojkových svítidel	ks	4,00
1005.	Demontování výbojkového svítidla a kabelu ze silničního sloupu vč. redukce	ks	2,00
1006.	Demontování silničního sloupu (osvětlovací stožár, oblouk jednoduchý výložník, stožárová svorkovnice) vč.betonové padky	soub.	2,00
1007.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektrika, telekomunikace)	soub.	1,00
1008.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	50,00
1009.	Provedení teréních úprav po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	m	50,00
1010.	Provedení úpravy výkopu po demontovaném sloupu	soub.	2,00
1011.	Dodání betonové směsy pro zabetonování potrubí a zhotovení betonové hlavy	soub.	2,00
1012.	Provedení teréních úprav po uložení sloupu v chrániče a zemnicího pásu, dodání zeminy a zhutnění	soub.	2,00
1013.	Dodání a rozsetí travní semena	soub.	1,00
1014.	Dodání a namontování osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový silniční žárově zinkovaný 6 m	ks	2,00
1015.	Dodání a namontování oblouk jednoduchý výložník, fixace 4 šrouby pro silniční stožáry (délka vyložení 2m)	ks	2,00
1016.	Dodání a namontování stožárové svorkovnice SR 721-27 Z.Cu , vč.pojistky 10A	ks	2,00
1017.	Demontování kabelu	m	56,00
1018.	Dodání a namontování kabel ČYKY 3 x 6	m	56,00
1019.	Demontování výstražné folie	m	52,00
1020.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	52,00
1021.	Demontování mechanické chráničky	m	52,00
1022.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	52,00
1023.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásu	soub.	1,00
1024.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	2,20
1025.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásu SR 2b	ks	2,00
1026.	Dodání a namontování žebrované kanalizační potrubí z PP ULTRA RIB 2 DIN 335/330 - délka 2m	ks	1,00
1027.	Dodání a provedení nátěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
1028.	Dodání a namontování redukce 60 - 76mm	ks	2,00
1029.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED80/740 I DM 48/60A vč.jištění	ks	2,00
1030.	Dodání a namontování kabel CYKY 3C x 1,5	m	18,00
1031.	Provedení vykácení a úklidu náletových dřevin	soub.	1,00
1032.	Demontování pojistkové skříně SS	ks	1,00

1033.	Demontování kabelů, kabelových ok a kabelových spojek	soub.	1,00
1034.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 50	m	2,00
1035.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 50-Al	ks	1,00
1036.	Dodání a namontování kabelového oka na AYKY 4 x 50 mm ²	ks	4,00
1037.	Dodání a namontování kabelu CYKY 4 x 6	m	4,00
1038.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 6-Cu	ks	2,00
1039.	Upravení niky pro pojistkovou skřín SS, vyhotovení drážky 80 x 150 x 800mm pro kabely, zazdění SS skříně a drážky vč. uvedení vnější omítky	soub.	1,00
1040.	Dodání a namontování pojistkové skříně SS 400 / NVS 2 P	ks	1,00
1041.	Demontování pojistky nožové	ks	9,00
1042.	Dodání a namontování pojistka nožová PN000 32A	ks	3,00
1043.	Dodání a namontování pojistka nožová PN000 25A	ks	6,00
1044.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1045.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a sadových sloupů v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1046.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
1047.	Přesun hmot	soub.	1,00
1048.	Montážní plošina	soub.	1,00
1049.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
1050.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné kabely, rozvaděč a sloup VO	ks	1,00
1051.	07-36-26-411 Trafostanice Kozlov OC-9187 - elektro		
1052.	Demontování vadných popisů přístrojů a kabelů v R2, RK a RNZI	soub.	1,00
1053.	Dodání a namontování popisů přístrojů a kabelů v R2, RK a RNZI	soub.	1,00
1054.	Vyhotovení a namontování schéma VN a NN	soub.	1,00
1055.	Provést vyčištění od prachu a nečistot svítidla	soub.	1,00
1056.	Provést vyčištění od prachu a nečistot rozvaděče R2, RK, RNZI a skřín obchodního měření (9 polí) vč. dotažení všech spojů	soub.	1,00
1057.	Provést vyčištění VN rozvaděče (5 polí) od prachu a nečistot vč. dotažení všech spojů	soub.	1,00
1058.	Demontování držáku bezpečnostních tabulek	ks	1,00
1059.	Dodání a namontování držáku bezpečnostních tabulek	ks	1,00
1060.	Demontování soubor bezpečnostních tabulek pro DTS	soub.	1,00
1061.	Dodání a namontování soubor bezpečnostních tabulek pro DTS	soub.	1,00
1062.	Demontování plechu z kovových dveří vel. 2000 x 1100mm	ks	1,00
1063.	Provedení vyčištění rámu vstupních kovových dveří vel. 2000 x 1100mm od koroze vč. zárubní	ks	1,00
1064.	Dodání a namontování plechu na kovové dveře vel. 2000 x 1100mm	ks	1,00
1065.	Provedení ochranného nátěru vstupních kovových dveří vel. 2000 x 1100mm vč. zárubní	ks	1,00
1066.	Demontování plechu z kovových dveří vel. 2000 x 800mm	ks	2,00
1067.	Provedení vyčištění rámu vstupních kovových dveří vel. 2000 x 800mm od koroze vč. zárubní	ks	2,00
1068.	Dodání a namontování plechu na kovové dveře vel. 2000 x 800mm	ks	2,00

1069.	Provedení ochranného nátěru vstupních kovových dveří vel.2000 x 800mm vč.zárubní	ks	2,00
1070.	Demontování plechu z kovových dveří vel.2500 x 800mm	ks	2,00
1071.	Provedení vyčištění rámu vstupních kovových dveří vel.2500 x 800mm od koroze vč.zárubní	ks	2,00
1072.	Dodání a namontování plechu na kovové dveře vel.2500 x 800mm	ks	2,00
1073.	Provedení ochranného nátěru vstupních kovových dveří vel.2500 x 800mm vč.zárubní	ks	2,00
1074.	Demontování výstražné tabulky trojdílné	ks	3,00
1075.	Dodání a namontování výstražné tabulky trojdílné č. 9002	ks	3,00
1076.	Demontování tlumivky z rozvaděče kompenzace	ks	1,00
1077.	Demontování vadného silenbloku	ks	4,00
1078.	Dodání a namontování silenbloku k uchycení tlumivky	ks	4,00
1079.	Namontování demontované tlumivky	ks	1,00
1080.	Demontování nefunkčních rozvaděčů SRT a RVO vč.výplně a odpojení kabelového vedení	soub.	5,00
1081.	Demontování žebrovaného plechu	ks	5,00
1082.	Dodání a namontování žebrovaného plechu - velikost 500 x 800mm	ks	5,00
1083.	Provedení vyčištění větrací mřížky vel.1100 x 400mm od koroze	ks	2,00
1084.	Provedení vyčištění větrací mřížky vel.1400 x 500mm od koroze	ks	1,00
1085.	Demontování filtru z větrací mřížky vel.1100 x 400mm	ks	2,00
1086.	Demontování filtru z větrací mřížky vel.1400 x 500mm	ks	1,00
1087.	Provedení ochranného nátěru větrací mřížky vel.1100 x 400mm	ks	2,00
1088.	Provedení ochranného nátěru větracích mřížek vel.1400 x 500mm	ks	1,00
1089.	Dodání a namontování filtru do větrací mřížky vel.1100 x 400mm	ks	2,00
1090.	Dodání a namontování filtrů do větrací mřížky vel.1400 x 500mm	ks	1,00
1091.	Oprava omítky vnitřní vápenocementové štukové	m2	8,00
1092.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
1093.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací vč.otevřeného rozvaděče pro ústřednu	soub.	1,00
1094.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,00 m	m2	242,00
1095.	Otlučení omítky vnější vápenocementové štukové tloušťky do 5cm	m2	7,00
1096.	Oprava omítky vnější vápenocementové štukové tloušťky do 5cm	m2	7,00
1097.	Demontování okapového žlabu pozink vč.držáků okapového žlabu	m	19,00
1098.	Dodání a namontování okapového žlabu pozink vč.držáků okapového žlabu	m	19,00
1099.	Demontování okapové čelo pozink	ks	2,00
1100.	Dodání a namontování okapové čelo pozink	ks	2,00
1101.	Demontování kotlíku svodu	ks	2,00
1102.	Dodání a namontování kotlík svodu pozink	ks	2,00
1103.	Demontování okapového svodu pozink vč.držáků okapového svodu	m	8,00
1104.	Dodání a namontování okapového svodu pozink vč.držáků okapového svodu	m	8,00
1105.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
1106.	Přesun hmot	soub.	1,00

1107.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
1108.	07-36-26-411 Náhradní zdroj elektřiny -trafostanice - 50/17 hromosvod		
1109.	Demontování lano FeZn	m	75,00
1110.	Dodání a namontování lano FeZn 9,5mm průměr 50	m	75,00
1111.	Demontování podpěra vedení	ks	56,00
1112.	Dodání a namontování podpěra vedení PV21c na ploché střechy	ks	50,00
1113.	Dodání a namontování podpěra vedení PV17 pp8/200mm na hmo	ks	6,00
1114.	Demontování svorka křížová	ks	4,00
1115.	Dodání a namontování svorka křížová SK	ks	4,00
1116.	Demontování svorka spojovací	ks	6,00
1117.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	6,00
1118.	Demontování svorka zkušební	ks	2,00
1119.	Dodání a namontování svorka zkušební - odlitek SZb	ks	2,00
1120.	Demontování svorka okapová	ks	3,00
1121.	Dodání a namontování svorka okapová SOA	ks	3,00
1122.	Zajištění vypnutí trafostanice na ČEZ Distribuce	ks	1,00
1123.	Provedení opravy uchycení datového kabelu k anténě pro regulaci	soub.	1,00
1124.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
1125.	Přesun hmot	soub.	1,00
1126.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
1127.	07-36-27 Sruby Smilov - 2/16 a 29/17 - elektro		
1128.	Srub č.5		
1129.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1130.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1131.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1132.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1</i>	ks	2,00
1133.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1134.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	11,00
1135.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	11,00
1136.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1137.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1138.	Demontování kabelového vedení	m	60,00
1139.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chráničů	m	35,00
1140.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chráničů	m	3,00
1141.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chráničů	m	22,00

1142.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	25,00
1143.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	25,00
1144.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1145.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1146.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	18,00
1147.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	18,00
1148.	Demontování zásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	10,00
1149.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44 vč.nehořlavé podložky pod zásuvku	ks	10,00
1150.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1151.	Srub č.6		
1152.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1153.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1154.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1155.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1</i>	ks	2,00
1156.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1157.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1158.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1159.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1160.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1161.	Demontování kabelového vedení	m	125,00
1162.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chrániček	m	35,00
1163.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chrániček	m	3,00
1164.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chrániček	m	22,00
1165.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5 do stávajících i nových chrániček	m	65,00
1166.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	35,00
1167.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	35,00
1168.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1169.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1170.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1171.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1172.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1173.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1174.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1175.	Srub č.7		

1176.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1177.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1178.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1179.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char. C-1</i>	ks	2,00
1180.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1181.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1182.	Dodání a namontování svítidla zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1183.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1184.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLED F02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1185.	Demontování kabelového vedení	m	125,00
1186.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chráničů	m	35,00
1187.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chráničů	m	3,00
1188.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chráničů	m	22,00
1189.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5 do stávajících i nových chráničů	m	65,00
1190.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchytů	m	35,00
1191.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchytů	m	35,00
1192.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1193.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1194.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1195.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1196.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1197.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1198.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1199.	Srub č.8		
1200.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1201.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1202.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1203.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char. C-1</i>	ks	2,00
1204.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1205.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1206.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00

1207.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1208.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1209.	Demontování kabelového vedení	m	125,00
1210.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chráničů	m	35,00
1211.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chráničů	m	3,00
1212.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chráničů	m	22,00
1213.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5 do stávajících i nových chráničů	m	65,00
1214.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchytů	m	35,00
1215.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchytů	m	35,00
1216.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1217.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1218.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1219.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1220.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1221.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1222.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1223.	Srub č.9		
1224.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1225.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1226.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1227.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1</i>	ks	2,00
1228.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1229.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1230.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1231.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1232.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1233.	Demontování kabelového vedení	m	125,00
1234.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chráničů	m	35,00
1235.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chráničů	m	3,00
1236.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chráničů	m	22,00
1237.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5 do stávajících i nových chráničů	m	65,00
1238.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchytů	m	35,00
1239.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchytů	m	35,00
1240.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00

1241.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1242.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1243.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1244.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1245.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1246.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1247.	Srub č.10		
1248.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1249.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1250.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1251.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1252.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
1253.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1254.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1255.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1256.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1257.	Demontování kabelového vedení	m	125,00
1258.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5 do stávajících chráničů	m	35,00
1259.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5 do stávajících chráničů	m	3,00
1260.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5 do stávajících chráničů	m	22,00
1261.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5 do stávajících i nových chráničů	m	65,00
1262.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	35,00
1263.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	35,00
1264.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1265.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1266.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1267.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1268.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1269.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1270.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1271.	Srub č.11		
1272.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1273.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		

1274.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 12 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1275.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-I	ks	3,00
1276.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-I	ks	2,00
1277.	Demontování nehořlavých podložek	ks	5,00
1278.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod vypínače a svorkovnice	ks	5,00
1279.	Demontování elektroinstalačních krabic pro vypínače a svorkovnice vč.zpětného namontování krabic elektroinstalačních s vypínači a svorkovnicemi po namontování nehořlavých podložek	soub.	5,00
1280.	Demontování nehořlavých podložek	ks	4,00
1281.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod zářivková svítidla	ks	4,00
1282.	Demontování zářivkových svítidel vč.zpětného namontování zářivkových svítidel po namontování nehořlavých podložek	soub.	4,00
1283.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1284.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLED F02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1285.	Demontování kabelového vedení	m	6,00
1286.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	6,00
1287.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	3,00
1288.	Dodání a namontování elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm	m	3,00
1289.	Demontování krabic lištových vč.nehořlavých podložek	kus	1,00
1290.	Dodání a namontování krabice lištová LK 80x28R/I vč.nehořlavé podložky	kus	1,00
1291.	Demontování vypínače	kus	1,00
1292.	Dodání a namontování vypínač pod omítku např. vypínač jednopólový č.1 bílá 3553-01289 B1 Classic ABB	kus	1,00
1293.	Srub č.12		
1294.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1295.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1296.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1297.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-I	ks	1,00
1298.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-I	ks	1,00
1299.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	4,00
1300.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	4,00
1301.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1302.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLED F02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1303.	Demontování kabelového vedení	m	63,00
1304.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,00

1305.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1306.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	15,00
1307.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00
1308.	Demontování přichytek pro NIDAX lišty	ks	360,00
1309.	Dodání a namontování přichytek pro NIDAX lišty	ks	360,00
1310.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1311.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1312.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1313.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1314.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1315.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1316.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1317.	Demontování spínač koncový	ks	1,00
1318.	Dodání a namontování spínač koncový 55x21,7x45 plunžr s kladkou, 10A	ks	1,00
1319.	Demontování houkačky	ks	1,00
1320.	Dodání a namontování houkačka PIRATA 230V IP54 90dB	ks	1,00
1321.	Srub č.13		
1322.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1323.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1324.	<i>Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky</i>	ks	1,00
1325.	<i>Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1</i>	ks	1,00
1326.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	1,00
1327.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	4,00
1328.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	4,00
1329.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1330.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDP02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1331.	Demontování kabelového vedení	m	63,00
1332.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,00
1333.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1334.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	15,00
1335.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00
1336.	Demontování přichytek pro NIDAX lišty	ks	360,00
1337.	Dodání a namontování přichytek pro NIDAX lišty	ks	360,00
1338.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00

1339.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1340.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1341.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1342.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1343.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1344.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1345.	Demontování spínač koncový	ks	1,00
1346.	Dodání a namontování spínač koncový 55x21,7x45 plunžr s kladkou, 10A	ks	1,00
1347.	Demontování houkačky	ks	1,00
1348.	Dodání a namontování houkačka PIRATA 230V IP54 90dB	ks	1,00
1349.	Srub č.14		
1350.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1351.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1352.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1353.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1354.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
1355.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	6,00
1356.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	6,00
1357.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1358.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1359.	Demontování kabelového vedení	m	87,50
1360.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1361.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1362.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1363.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00
1364.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5 x 4 na propojení rozvaděčů	m	1,50
1365.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	80,00
1366.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek a spojek	m	80,00
1367.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1368.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1369.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1370.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	4,00
1371.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	4,00
1372.	Demontování zásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00

1373.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1374.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1375.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1376.	Odpojení kabelu z HDS a zpětné připojení kabelu do HDS po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1377.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	2,00
1378.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	2,00
1379.	Srub č.15		
1380.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1381.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1382.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-I	ks	2,00
1383.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1384.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1385.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1386.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLED F02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1387.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x40mm	m	7,00
1388.	Oprava omítky 40x40mm po uložení kabelu do drážky	m	7,00
1389.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 180x180x50mm	ks	3,00
1390.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice	ks	3,00
1391.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	10,00
1392.	Demontování vypínače	ks	1,00
1393.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44	ks	1,00
1394.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	3,00
1395.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	3,00
1396.	Demontování kabelového vedení	m	17,00
1397.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	14,00
1398.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1399.	Odpojení kabelu z rozvaděče a zpětné připojení kabelu do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1400.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	2,00
1401.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	2,00
1402.	Srub č.16		
1403.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek, nehořlavé podložky a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
1404.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1405.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1406.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-I	ks	1,00
1407.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-I	ks	1,00

1408.	Demontování nehořlavé podložky	ks	8,00
1409.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod vypínače a svorkovnice	ks	8,00
1410.	Demontování elektroinstalačních krabic pro vypínače a dvojzásuvky vč.zpětného namontování krabic elektroinstalačních s vypínači a dvojzásuvky po namontování nehořlavých podložek	soub.	8,00
1411.	Demontování nehořlavé podložky	ks	4,00
1412.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod zářivková svítidla	ks	4,00
1413.	Demontování zářivkových svítidel vč.zpětného namontování zářivkových svítidel po namontování nehořlavých podložek	soub.	4,00
1414.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1415.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1416.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	3,00
1417.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	3,00
1418.	Demontování kabelového vedení	m	6,00
1419.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	6,00
1420.	Srub č.17		
1421.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1422.	Demontování jističochrániče	ks	1,00
1423.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	1,00
1424.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1425.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1426.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	6,00
1427.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	6,00
1428.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1429.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1430.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek a spojek	m	30,00
1431.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	30,00
1432.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1433.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1434.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1435.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1436.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1437.	Demontování kabelového vedení	m	80,00
1438.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	65,00
1439.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00

1440.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1441.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,00
1442.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1443.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1444.	Odpojení kabelu z rozvaděče a zpětné připojení kabelu do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1445.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	2,00
1446.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	2,00
1447.	Srub č.18		
1448.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1449.	Demontování jističochrániče	ks	1,00
1450.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-I	ks	1,00
1451.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1452.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1453.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	6,00
1454.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	6,00
1455.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1456.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1457.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek a spojek	m	30,00
1458.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	30,00
1459.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1460.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1461.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1462.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1463.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1464.	Demontování kabelového vedení	m	80,00
1465.	Dodání a namontování kabel GYKY-J 3x1,5	m	65,00
1466.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1467.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1468.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,00
1469.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1470.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1471.	Odpojení kabelu z rozvaděče a zpětné připojení kabelu do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1472.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	2,00
1473.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	2,00

1474.	Srub č.20		
1475.	Demontování rozvodnice vč.chrániče, jističů, kabelových průchodek, nulový můstek a nehořlavé podložky	soub.	1,00
1476.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1477.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 18 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1478.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3	ks	2,00
1479.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	2,00
1480.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
1481.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ OFE-40-4-030AC	ks	1,00
1482.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svorek) modrý	ks	1,00
1483.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	4,00
1484.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	4,00
1485.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1486.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1487.	Demontování kabelového vedení	m	101,50
1488.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	45,00
1489.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00
1490.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x4	m	25,00
1491.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5 x 6 na propojení rozvaděčů	m	1,50
1492.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchytěk a spojek	m	80,00
1493.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchytěk a spojek	m	80,00
1494.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1495.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1496.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1497.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	3,00
1498.	Demontování zásuvky 380V vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1499.	Dodání a namontování zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1500.	Demontování dvojzásuvky 230V vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1501.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1502.	Demontování vadného kabelu s kabelovou spojkou	soub.	1,00
1503.	Dodání a namontování kabelu AYKY 4 x 25	m	2,00
1504.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 25-AL	ks	1,00
1505.	Demontování HDS vč. opětovného namontování po výměně přívodního kabelu	soub.	1,00
1506.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	2,00
1507.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC vč.připojení kabelu do rozvaděče	m	2,00

1508.	Provedení výkopu 500 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	soub.	1,00
1509.	Provedení terénních úprav po uložení kabelu v chrániče, dodání zeminy a zhutnění	soub.	1,00
1510.	Dodání a rozesetí travní semena	soub.	1,00
1511.	Srub č.21		
1512.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek, nehořlavé podložky a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
1513.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1514.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 8 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1515.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	1,00
1516.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
1517.	Demontování kabelového vedení	m	12,00
1518.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	6,00
1519.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	6,00
1520.	Demontování nehořlavé podložky	ks	8,00
1521.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod zářivková svítidla	ks	8,00
1522.	Demontování zářivkových svítidel vč.zpětného namontování zářivkových svítidel po namontování nehořlavých podložek	soub.	8,00
1523.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	10,00
1524.	Dodání a namontování elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm	m	10,00
1525.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	5,00
1526.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	5,00
1527.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1528.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1529.	Demontování krytu zářivky	ks	1,00
1530.	Dodání a namontování krytu zářivky MODUS 2x36	ks	1,00
1531.	Srub č.22		
1532.	Demontování rozvodnice vč.jističochráničů, jističe, kabelových průchodek, nehořlavé podložky a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
1533.	Rozvodnici dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč.výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1534.	Dodání a namontování plastové rozvodnice 1 x 18 modulů IP 55 vč.kabelových průchodek a nehořlavé podložky	ks	1,00
1535.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	3,00
1536.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	1,00
1537.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-20C-3	ks	1,00
1538.	Demontování nehořlavé podložky	ks	9,00
1539.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod zářivková svítidla	ks	9,00

1540.	Demontování zářivkových svítidel vč.zpětného namontování zářivkových svítidel po namontování nehořlavých podložek	soub.	9,00
1541.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1542.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1543.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	5,00
1544.	Dodání a namontování elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm	m	5,00
1545.	Demontování nehořlavých podložek	ks	16,00
1546.	Dodání a namontování nehořlavá podložka pod vypínače, dvojzásuvky a svorkovnice	ks	16,00
1547.	Demontování elektroinstalačních krabic pro vypínače, dvojzásuvky a svorkovnice vč.zpětného namontování krabic elektroinstalačních s vypínači, dvojzásuvkami a svorkovnicemi po namontování nehořlavých podložek	soub.	16,00
1548.	Srub č.23		
1549.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1550.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1551.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1552.	Demontování kabelové průchočky	ks	3,00
1553.	Dodání a namontování kabelové průchočky	ks	3,00
1554.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1555.	Dodání a namontování Svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1556.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1557.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1558.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1559.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1560.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	20,00
1561.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	20,00
1562.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	4,00
1563.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	4,00
1564.	Demontování kabelového vedení	m	91,00
1565.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1566.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1567.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1568.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	35,00
1569.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	4,00
1570.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	4,00
1571.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček	soub.	1,00
1572.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	ks	2,00

1573.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1574.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1575.	Srub č.24		
1576.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1577.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1578.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1579.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1580.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1581.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1582.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1583.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1584.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1585.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	18,00
1586.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	18,00
1587.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1588.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1589.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1590.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-1 IP acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1591.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1592.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1593.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1594.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1595.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1596.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1597.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1598.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1599.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1600.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1601.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC vč.připojení kabelu do rozvaděče	m	4,00
1602.	Srub č.25		
1603.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1604.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1605.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1606.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00

1607.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1608.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1609.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1610.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1611.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1612.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek a spojek	m	42,00
1613.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek a spojek	m	42,00
1614.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1615.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1616.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	6,00
1617.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	6,00
1618.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1619.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1620.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1621.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1622.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	35,00
1623.	Demontování zásuvek vč.nehořlavé podložky	ks	6,00
1624.	Dodání a montáž zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	6,00
1625.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1626.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1627.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1628.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	ks	2,00
1629.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1630.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1631.	Srub č.26		
1632.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1633.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1634.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1635.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1636.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1637.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1638.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1639.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1640.	Dodání a namontování svítidla - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00

1641.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchyttek	m	18,00
1642.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchyttek	m	18,00
1643.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1644.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1645.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1646.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1647.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1648.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1649.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1650.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1651.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1652.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1653.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1654.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1655.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1656.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1657.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1658.	Srub č.27		
1659.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1660.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1661.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1662.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1663.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1664.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1665.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1666.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1667.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1668.	Demontování pevné ochranné trubky vč.příchyttek	m	18,00
1669.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.příchyttek	m	18,00
1670.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1671.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1672.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1673.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1674.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1675.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00

1676.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1677.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1678.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1679.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1680.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1681.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1682.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1683.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1684.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1685.	Srub č.28		
1686.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1687.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1688.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1689.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1690.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1691.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1692.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1693.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1694.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLED F02-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1695.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	18,00
1696.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	18,00
1697.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1698.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1699.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1700.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1701.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1702.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1703.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1704.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1705.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1706.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1707.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1708.	Provedení opravy uchycení stávajících chráničů a úpravy chráničů vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1709.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1710.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00

1711.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1712.	Srub č.29		
1713.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1714.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1715.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1716.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1717.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00
1718.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1719.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1720.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1721.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1722.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	18,00
1723.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	18,00
1724.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1725.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1726.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1727.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1728.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1729.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1730.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1731.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1732.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1733.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1734.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1735.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1736.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1737.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1738.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1739.	Srub č.30		
1740.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1741.	Demontování jističochrániče	ks	2,00
1742.	Dodání a namontování jističochrániče OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	2,00
1743.	Demontování kabelové průchodky	ks	3,00
1744.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	3,00

1745.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	7,00
1746.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	7,00
1747.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1748.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1749.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	m	18,00
1750.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	18,00
1751.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1752.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1753.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1754.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1755.	Demontování kabelového vedení	m	68,00
1756.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,00
1757.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1758.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1759.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	12,00
1760.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1761.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1762.	Provedení opravy uchycení stávajících chrániček a úpravy chrániček vč. dodání plastových koncovek	soub.	1,00
1763.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1764.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1765.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1766.	Srub č.31		
1767.	Vyhotovení a dodání protokolu o kusové zkoušce a výrobního štítku rozvaděče vč. popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení	soub.	1,00
1768.	Demontování jističochrániče	ks	1,00
1769.	Dodání a namontování jističochránič OEZ 16A/0,03A char.C-1	ks	1,00
1770.	Demontování kabelové průchodky	ks	2,00
1771.	Dodání a namontování kabelové průchodky	ks	2,00
1772.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky	ks	4,00
1773.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč.světelného zdroje a nehořlavé podložky pod svítidlo	ks	4,00
1774.	Demontování svítidla - reflektor vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1775.	Dodání a namontování svítidlo - reflektor 30W SMD RLEDFO2-30W/3500K vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1776.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek a spojek	m	35,00
1777.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek a spojek	m	35,00
1778.	Demontování vypínače vč.nehořlavé podložky	ks	2,00

1779.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1780.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	1,00
1781.	Demontování krabice elektroinstalační vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1782.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1783.	Demontování kabelového vedení	m	51,00
1784.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	35,00
1785.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
1786.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	3,00
1787.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,00
1788.	Demontování dvojzásuvky vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1789.	Dodání a namontování dvojzásuvka na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 vč.nehořlavé podložky	ks	2,00
1790.	Odpojení kabelů z rozvaděče a zpětné připojení kabelů do rozvaděče po namontování nové chráničky	soub.	1,00
1791.	Demontování kabelové chráničky z kabelu	m	4,00
1792.	Dodání a namontování kabelové chráničky z PVC s hrdlem KSR 40x3,6 KM PVC	m	4,00
1793.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace platí pro všechny sruby	soub.	1,00
1794.	Přesun hmot platí pro všechny sruby	soub.	1,00
1795.	Úklid pracoviště platí pro všechny sruby	soub.	1,00
1796.	Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace pro všechny sruby v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1797.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněné rozvaděče a opravenou instalaci ve srubech	soub.	1,00
1798.	07-36-46-002 Bores hospodářská budova - elektro		
1799.	Demontování elektrokotle vč.odpojení prostorového termostatu	ks	1,00
1800.	Dodání a namontování elektrokotel VE 18 vč.připojení prostorového termostatu	ks	1,00
1801.	Demontování ventil kulový, šroubení, filtr, T kus, vsuvka, přechodka, vypouštěcí ventil, mufny, redukce, trubka a kolena	soub.	1,00
1802.	Dodání a namontování ventil kulový DN 20	ks	2,00
1803.	Dodání a namontování šroubení topenářské DN 20 mosazné	ks	2,00
1804.	Dodání a namontování filtr mosazný DN 20 - 3/4"	ks	1,00
1805.	Dodání a namontování T kus mosazný DN 20 - 3/4"	ks	1,00
1806.	Dodání a namontování vsuvka mosaz - 3/4"	ks	3,00
1807.	Dodání a namontování přechodka mosaz - 1/2" - 3/4"	ks	1,00
1808.	Dodání a namontování vypouštěcí ventil - 1/2"	ks	1,00
1809.	Dodání a namontování mosazné závitové mufny - 5/4"	ks	2,00
1810.	Dodání a namontování mosazné redukce 3/4" - 5/4"	ks	2,00
1811.	Dodání a namontování vsuvka přechodová 28x3/4 s koncem na vnitřní pájení a vnějším závitem	ks	4,00
1812.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 28	m	4,00
1813.	Dodání a namontování CU koleno 90° 5090, 28 F/F	ks	7,00
1814.	Dodání a namontování vsuvka přechodová 28x1 s koncem na vnitřní pájení a vnějším závitem	ks	1,00
1815.	Dodání a namontování CU T-kus 5130, 28	ks	1,00

1816.	Odpojení a zpětné připojení pojistného ventilu a expanzní nádoby po výměně elektrokotle	soub.	1,00
1817.	Vypuštění topného systému	soub.	1,00
1818.	Napuštění topného systému vč. provedení kontroly těsnosti a tlakové zkoušky	soub.	1,00
1819.	Otlučení nesoudržných omítek	m2	3,00
1820.	Oprava omítek vč. zazdění otvoru	m2	3,00
1821.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x40mm	m	8,00
1822.	Oprava omítky 40x40mm po uložení kabelu do drážky	m	8,00
1823.	Demontování kabelů silových	soub.	1,00
1824.	Dodávka a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	4,00
1825.	Dodávka a namontování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	2,00
1826.	Demontování elektroinstalační lišty	soub.	1,00
1827.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	2,00
1828.	Demontování vypínače	ks	1,00
1829.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.1 jednopólový IP44	ks	1,00
1830.	Demontování svítidla zářivkového vč.světelného zdroje	ks	1,00
1831.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3902A-2x36 W vč.světelného zdroje	ks	1,00
1832.	Oškrabání omítek	m2	24,00
1833.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
1834.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
1835.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	24,00
1836.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	24,00
1837.	Přesun hmot	soub.	1,00
1838.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
1839.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný elektrokotel	soub.	1,00
1840.	07-36-46-002 Boreš hospodářská budova - 3/16 hromosvod		
1841.	Provedení opravy uchycení podpěry ve zdivu	soub.	2,00
1842.	Demontování FeZn lano 50 vč. svorek spojovacích	soub.	1,00
1843.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
1844.	Dodání a namontování FeZn lano	m	12,00
1845.	Demontování okapové svorky	ks	3,00
1846.	Dodání a namontování okapové svorky FeZn	ks	3,00
1847.	Přesun hmot	soub.	1,00
1848.	Montážní plošina	soub.	1,00
1849.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
1850.	07-36-59-002 Velká střelná tribuna, bunkry - 4/16 elektro		
1851.	Přední část bunkru		
1852.	Demontování zářivkového svítidla vč.světelného zdroje	ks	17,00
1853.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3902A-2x36 W EVG vč.světelného zdroje	ks	16,00

1854.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3901A-2x18 W EVG vč.světelného zdroje	ks	1,00
1855.	Demontování vypínače	ks	10,00
1856.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-06929 B č.6 schodišťový IP44	ks	10,00
1857.	Demontování zásuvky 230V	ks	16,00
1858.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44	ks	16,00
1859.	Demontování zásuvky 380V	ks	1,00
1860.	Dodání a namontování zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44	ks	1,00
1861.	Demontování žárovkového svítidla vč.světelného zdroje	ks	12,00
1862.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo PANLUX LEDMED PLAFONIERA 275 stropní a nástěnné svítidlo LM31006001 vč.světelného zdroje	ks	6,00
1863.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo PANLUX LEDMED PLAFONIERA 275 stropní a nástěnné svítidlo LM31006001 s provedením nástřikem modré barvy na kryt svítidla (orientační svítidlo) vč.světelného zdroje	ks	6,00
1864.	Demontování kabelového vedení	m	378,00
1865.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 3x1,5	m	127,00
1866.	Dodání a namotování kabel CYKY-O 3x1,5	m	54,00
1867.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 5x1,5	m	37,00
1868.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 3x2,5	m	140,00
1869.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 5x2,5	m	20,00
1870.	Demontování elektroinstalačních lišt	soub.	1,00
1871.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	78,00
1872.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	26,00
1873.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	28,00
1874.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	26,00
1875.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-I IP acidur malá	ks	26,00
1876.	Zadní část bunkru		
1877.	Demontování zářivkového svítidla vč.světelného zdroje	ks	22,00
1878.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3902A-2x36 W EVG vč.světelného zdroje	ks	21,00
1879.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3901A-2x18 W EVG vč.světelného zdroje	ks	1,00
1880.	Demontování vypínače	ks	10,00
1881.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-06929 B č.6 schodišťový IP44	ks	10,00
1882.	Demontování zásuvky 230V	ks	18,00
1883.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44	ks	18,00
1884.	Demontování žárovkového svítidla	ks	12,00
1885.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo PANLUX LEDMED PLAFONIERA 275 stropní a nástěnné svítidlo LM31006001 vč.světelného zdroje	ks	5,00
1886.	Dodání a namontování žárovkové svítidlo PANLUX LEDMED PLAFONIERA 275 stropní a nástěnné svítidlo LM31006001 s provedením nástřikem modré barvy na kryt svítidla (orientační svítidlo) vč.světelného zdroje	ks	7,00
1887.	Demontování kabelového vedení	m	444,00

1888.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 3x1,5	m	147,00
1889.	Dodání a namotování kabel CYKY-O 3x1,5	m	52,00
1890.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 5x1,5	m	46,00
1891.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 3x2,5	m	189,00
1892.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 5x2,5	m	10,00
1893.	Demontování elektroinstalačních lišt	soub.	1,00
1894.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	90,00
1895.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	32,00
1896.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	29,00
1897.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	29,00
1898.	Rozvaděč RH		
1899.	Demontování rozvaděče RH včetně výplně (jističů, napěťových spouští, spínačů pomocných, připojovacích sad, bloků ručních pohonů, pák ručních pohonů, mechanické blokování, izolačních přepážek, blokové svorky, kabelů, kabelových ok a kabelových spojek, vodiče, ovládací hlavice s vypínacím tlačítkem, signálek, svorek, V třmenů, přechodových svorek, žlabů, vodičů, svorek, průchodek, propojovacích lišta a svorkovnic)	soub.	1,00
1900.	Rozvaděč RH dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení; viz níže rozepsané položky		
1901.	<i>Dodání a namotování rozvaděč skříň - 500x2000x450 - komplet</i>	ks	1,00
1902.	<i>Dodání a namontování jistič BC160NT305-160-L</i>	ks	2,00
1903.	<i>Dodání a namontování jistič BC160NT305-125-L</i>	ks	2,00
1904.	<i>Dodání a namontování napěťová spoušť SV-BC-X230</i>	ks	4,00
1905.	<i>Dodání a namontování spínač pomocné PS-BC-0010</i>	ks	4,00
1906.	<i>Dodání a namontování připojovací sady CS-BC-A033</i>	ks	2,00
1907.	<i>Dodání a namontování blok ručního pohonu RP-BC-CK10</i>	ks	2,00
1908.	<i>Dodání a namontování páka ručního pohonu RP-BC-CP10</i>	ks	2,00
1909.	<i>Dodání a namontování mechanického blokování RP-BC-CB10</i>	ks	1,00
1910.	<i>Dodání a namontování izolační přepážka OD-BC-KS02</i>	ks	2,00
1911.	<i>Dodání a namontování bloková svorka - dvojitá CS-BC-B021</i>	ks	2,00
1912.	<i>Dodání a namontování kabel AYKY 3 x150 +70</i>	m	3,00
1913.	<i>Dodání a namotování SVCZC 150-A1 - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů</i>	ks	2,00
1914.	<i>Dodání a namontování kabel AYKY 4 x 70</i>	m	4,00
1915.	<i>Dodání a namotování SVCZC 70-A1 - Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů</i>	ks	2,00
1916.	<i>Dodání a namontování vodič CYA 70 CERNÁ H07V-K</i>	m	12,00
1917.	<i>Dodání a namontování ovládací hlavice s vypínacím tlačítkem červená a s potiskem - komplet</i>	ks	4,00
1918.	<i>Dodání a namotování signálka bílá 230V s potiskem - komplet</i>	ks	4,00
1919.	<i>Dodání a namotování signálka zelená 230V s potiskem - komplet</i>	ks	4,00
1920.	<i>Dodání a namontování svorek o průměru vodiče do 70mm²</i>	ks	16,00
1921.	<i>Dodání a namontování V-třmen pro kabel AYKY 3x150+70</i>	ks	8,00

1922.	<i>Dodání a namontování přechodové svorky</i>	ks	8,00
1923.	<i>Dodání a namontování žlaby, vodiče, svorky, průchodky, propojovací lišta, svorkovnice.....</i>	soub.	1,00
1924.	Rozvaděč R1		
1925.	Demontování rozvaděče R1 včetně výplně (jističů, instalačních stykačů, proudových chráničů, můstků, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, ovládací hlavice, signálek, spínacích hodin, žlab, vodičů, svorek, průchodek, propojovacích lišt a svorkovnic)	soub.	1,00
1926.	Demontování jističe a proudového chrániče do rozvaděče	soub.	1,00
1927.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1928.	<i>Dodání a namontování rozvaděč skříň - 500x2000x450 - komplet</i>	ks	1,00
1929.	<i>Dodání a namontování jistič BC160NT305-125-L</i>	ks	1,00
1930.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1</i>	ks	8,00
1931.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1</i>	ks	12,00
1932.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1</i>	ks	2,00
1933.	<i>Dodání a namontování instalační stykač OEZ RSI-25-40-A230</i>	ks	3,00
1934.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 6-B-3</i>	ks	2,00
1935.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-B-3</i>	ks	2,00
1936.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 20-B-3</i>	ks	1,00
1937.	<i>Dodání a namontování jistič OEZ LTN 63-C-3</i>	ks	1,00
1938.	<i>Namontování demontovaného jističe a proudového chrániče</i>	soub.	1,00
1939.	<i>Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ</i>	ks	2,00
1940.	<i>Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý</i>	ks	2,00
1941.	<i>Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá</i>	ks	42,00
1942.	<i>Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4</i>	ks	1,00
1943.	<i>Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá</i>	ks	2,00
1944.	<i>Dodání a namontování ovládací hlavice třípólové s potiskem - komplet</i>	ks	1,00
1945.	<i>Dodání a namontování signálka bílá 230V s potiskem - komplet</i>	ks	2,00
1946.	<i>Dodání a namontování spínací hodinny denní</i>	ks	1,00
1947.	<i>Dodání a namontování nulový rozbočovací můstek N 12</i>	ks	3,00
1948.	<i>Dodání a namontování žlaby, vodiče, svorky, průchodky, propojovací lišta, svorkovnice.....</i>	soub.	1,00
1949.	Rozvaděč R2		
1950.	Demontování rozvaděče R1 včetně výplně (jističů, instalačních stykačů, proudových chráničů, můstků, řadových svorkovnic, přepážky koncové, svorek koncových, ovládací hlavice, signálek, spínacích hodin, žlab, vodičů, svorek, průchodek, propojovacích lišt a svorkovnic)	soub.	1,00
1951.	Demontování jističe a proudového chrániče do rozvaděče	soub.	1,00
1952.	Rozvaděč R2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
1953.	<i>Dodání a namontování rozvaděč skříň - 500x2000x450 - komplet</i>	ks	1,00

1954.	Dodání a namontování jistič BC160NT305-125-L	ks	1,00
1955.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	8,00
1956.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	12,00
1957.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-2B-1	ks	2,00
1958.	Dodání a namontování instalační stykač OEZ RSI-25-40-A230	ks	3,00
1959.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 6-B-3	ks	2,00
1960.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-B-3	ks	2,00
1961.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 25-B-3	ks	1,00
1962.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 63-C-3	ks	1,00
1963.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chráníč proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	2,00
1964.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	2,00
1965.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	42,00
1966.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4	ks	1,00
1967.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
1968.	Dodání a namontování ovládací hlavice třípólové s potiskem - komplet	ks	1,00
1969.	Dodání a namontování signálka bílá 230V s potiskem - komplet	ks	2,00
1970.	Namontování demontovaného jističe a proudového chrániče	soub.	1,00
1971.	Dodání a namontování spínací hodinny denní	ks	1,00
1972.	Dodání a namontování nulový rozbočovací můstek N 12	ks	3,00
1973.	Dodání a namontování žlaby, vodiče, svorky, průchodky, propojovací lišta, svorkovnice	soub.	1,00
1974.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	590,00
1975.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	590,00
1976.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
1977.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
1978.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
1979.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
1980.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	590,00
1981.	Tribuna		
1982.	Demontování kabelového vedení	m	34,00
1983.	Dodání a namotování kabel CYKY-J 3x2,5	m	34,00
1984.	Přesun hmot	soub.	1,00
1985.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	soub.	1,00
1986.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
1987.	Zpracování PD nově osazené a stávající elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
1988.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks na opravenou elektronistalaci	ks	1,00
1989.	07-36-82-420 Barnov klapka + rozvaděč na sloupu - 16/17 elktro		
1990.	Demontování starého zemnění	soub.	1,00

1991.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika)	soub.	1,00
1992.	Vyřezání drážky o šíři 100mm a hloubce 200mm do betonu a demontování betonu	m	3,00
1993.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	m	15,00
1994.	Provedení terénních úprav po uložení zemního pásu, dodání zeminy a zhutnění vč. uvedení do původního stavu	soub.	1,00
1995.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
1996.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	20,00
1997.	Dodání a namontování svorka pásového zemnice SR 02	ks	4,00
1998.	Zabetonování vyřezané drážky po uložení zemnění	soub.	1,00
1999.	Dodání a rozsetí travní semena	soub.	1,00
2000.	Přesun hmot	soub.	1,00
2001.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
2002.	07-36-84-003 Speciální střelnice Smilov		
2003.	Demontování rozvaděč vč. jističů, stykačů instalačních, řadových svorkovnic, proudových chráničů, můstek, přepážek koncových, svorek koncových, svorkovnice stoupací, odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
2004.	Rozvaděč R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
2005.	Dodání a namontování rozvaděč skříň - 500x2000x450 - komplet	ks	1,00
2006.	Dodání a namontování jistič BC160NT305-100-M	ks	1,00
2007.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-6B-1	ks	2,00
2008.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-10C-1	ks	7,00
2009.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-16C-1	ks	8,00
2010.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 16-C-3	ks	1,00
2011.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 10-C-3	ks	5,00
2012.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 20-C-3	ks	1,00
2013.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 25-C-3	ks	2,00
2014.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN 32-C-3	ks	2,00
2015.	Dodání a namontování OEZ RSI-25-40-A230 Stykač instalační 25A 230V - 4x zapínací OEZ	ks	4,00
2016.	Dodání a namontování OEZ RSI-20-02-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x rozpinací kontakt OEZ	ks	1,00
2017.	Dodání a namontování OEZ 36806 OFI-25-4-030AC Chránič proudový 25A 4P 30mA 10kA OEZ	ks	2,00
2018.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	2,00
2019.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	12,00
2020.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	45,00
2021.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	ks	1,00
2022.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
2023.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
2024.	Dodání a namontování svorkovnice stoupací 4x70 6323-95	ks	1,00
2025.	Demontování zásuvky 380V	ks	3,00
2026.	Dodání a namontování Zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44	ks	2,00

2027.	Dodání a namontování Zásuvka 380V Bals 100 5x16A/380V IP44	ks	1,00
2028.	Demontování zásuvky 230V	ks	5,00
2029.	Dodání a namontování Zásuvka na povrch 230V ABB 5518N-C02510 B IP44	ks	5,00
2030.	Demontování kabelů	m	20,00
2031.	Dodání a namontování Kabel CYKY-J 3x1,5 /3Cx1,5/	m	6,00
2032.	Dodání a namontování Kabel CYKY-J 3x2,5 /3Cx2,5/	m	10,00
2033.	Dodání a namontování Kabel CYKY-J 5x2,5 /5Cx2,5/	m	4,00
2034.	Dodání a namontování Kabel CYKY-J 5x4 /5Cx4/	m	6,00
2035.	Dodání a namontování Kabel CYKY-J 5x6 /5Cx6/	m	8,00
2036.	Demontování elektroinstalační lišty	m	9,00
2037.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 20 x 20	m	4,00
2038.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	5,00
2039.	Demontování zářivkového svítidla vč.světelného zdroje	ks	3,00
2040.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3902A-2x36 W EVG vč.světelného zdroje	ks	3,00
2041.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot výšky do 3m s použitím mechanizace	soub.	1,00
2042.	Přesun hmot	soub.	1,00
2043.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
2044.	Zhotovení zevizé a vystavení revizní zprávy o 2ks na vyměněný rozvaděč	soub.	1,00
2045.	07-36-86-004 LS Milovany budova obsluhy - 6/17 elektro		
2046.	Demontování kabelu vč.elektroinstalační lišty	soub.	1,00
2047.	Demontování a zpětné namontování demontovaného dřevěného obložení	m2	8,00
2048.	Demontování poškozeného dřevěného obložení	m2	2,00
2049.	Dodání a namontování dřevěného obložení	m2	2,00
2050.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx4 mm2	m	18,00
2051.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 30x25	m	10,00
2052.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R2	soub.	1,00
2053.	Dodání a podložení lignátovou podložkou vypínač	ks	2,00
2054.	Demontování jističe z R1 pro R2	ks	1,00
2055.	Dodání a namontování jistič OEZ LTN-25C-3	ks	1,00
2056.	Přesun hmot	soub.	1,00
2057.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
2058.	07-36-96-003 PS sklad el+vodo - 36/17 elektro		
2059.	Vyhotovení náhradního výrobního štítku k rozvaděči R2	soub.	1,00
2060.	Popsání všech vodičů v rozvaděči R2 popisovacími bužirkami vč. popsání rozvaděče	soub.	1,00
2061.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
2062.	Všeobecné podmínky :		
2063.	Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dodání vážního lístku (likvidace odpadu dle zákona 185/2001 Sb.)	soub.	1,00
2064.	Poplatek za uložení odpadu na skládce	soub.	1,00

2065.	Odvoz druhotného odpadu a rozřídění v areálu PS 0736 Libavá vč. určení hmotnosti materiálu	soub.	1,00	7 500,00	7 500,00
Cena celkem bez DPH				4 736 358,10	
DPH 21 %				994 635,20	
Cena zakázky včetně DPH				5 730 993,30	

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.