

Specifikace systému - Položkový rozpočet VIS město Slaný						
	Třinec					
p.č.	Název části systému VIS	Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídící jednotky vysílacího pracoviště digitálního obousměrného bezdrátového rozhlasu (včetně zálohování 72 hodin, bez přípravy k napojení na 100V rozvod nebo akustickou jednotku sirény a ka					
2	Modul připojení pracoviště do systému JSVI vč. řadiče kanálu CAS 160 MHz, FM přijímače a antény FM					
3	Modul telefonního prostupu, GSM brána, měnič pro galvanicky oddělené zálohování GSM brány					
4	Anténa pro pásmo 160 MHz pro přenos signálu JSVV					
5	Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz					
6	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC					
7	PC serverové do racku, LCD vč. reproduktorů, klávesnice, záloha pomocí UPS 800VA - bližší specifikace viz technická zpráva					
8	Stolní PC, LCD, klávesnice, reproduktory k PC (standard), - bližší specifikace viz technická zpráva					
9	Zaškolení obsluhy, kmenový list JSVI přijímače)					
10	Montáž a instalační materiál řídícího pracoviště					
11	Oživení řídícího pracoviště					
12	Revize řídícího pracoviště					
13	Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt					
	Řídící software					
14	Řídící aplikace VIS					
15	Řídící aplikace Vzdálené pracoviště					
16	Software - odesílání SMS					
17	rozhlasové znělky zbavené poplatků OSA					
18	Software - pro zobrazování, analýzu a archivaci naměřených hodnot					
	Celkem Řídící pracoviště					
	Koncové prvky ozvučení					
19	Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz					
20	Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm					
21	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 1m koax. přívod BNC					
22	Oživení bezdrátového hlásiče					
23	Montáž a instalační materiál bezdrátového hlásiče					
24	Revize bezdrátového hlásiče					
	Celkem Koncové prvky ozvučení					
	Rádiový převaděč					
25	Převaděč 70 MHz duplex digitálního obousměrného bezdrátového rozhlasu s diagnostikou na ovládací pracoviště včetně					
26	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)					
27	Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz					
28	Výsuvná konstrukce pro připevnění antény převaděče					
29	Montáž a instalační materiál převaděče					
30	Oživení převaděče					
31	Revize převaděče					
	Celkem Rádiový převaděč					
	Cena celkem			4 903 793 Kč	1 029 797 Kč	5 933 590 Kč

LVS	Mj	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Hladinoměry celkem	ks	3				
Vodoměrná stanice -Ultrazvuková sonda		3				
Multifunkční měřicí a řídící telemetrická stanice	ks	3				
Ultrazvuková sonda	ks	3				
Regulátor automatického dobíjení z VO/solárního	ks	3				
Bezúdržbový akumulátor 12 V	ks	3				
Solární panel 10W + držák	ks	1				
Vedení el, kabelu k telemetrické stanici	ks	2				
Aktivace SIM	ks	3				
Montážní materiál	ks	3				
Příprava a instalace	ks	3				
Oživení, kalibrace, školení protokoly	ks	3				
Nastavení přístupových práv uživatelů, nastavení limitů srážek a zadání seznamu osob pro rozesílání výstražných SMS	ks	3				
Vodočetná lať	ks					
Vodočet dělení po 2 cm, vyznačení SPA, spojovací materiál + chemické kotvy, vyrovnávací konzoly pro připevnění vodočtu,	m	3				
Celkem DPH						
DPH						
Celkem včetně DPH						

Náklady ostatní

Položka	Mj	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Ostatní						

Dokumentace skutečného provedení	ks	1	
Celkem DPH			
DPH			
Celkem včetně DPH			

Položka	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Celkem	256 053 Kč	53 771 Kč	309 824 Kč

Souhrnný rozpočet VIS +LVS Slaný

Název části systému VIS	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
VIS města Slaný	4 903 793 Kč	1 029 797 Kč	5 933 590 Kč
LVS města Slaný	256 053 Kč	53 771 Kč	309 824 Kč
Celkem	5 159 846 Kč	1 083 568 Kč	6 243 414 Kč