

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2018/0070/150
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**S004P014E0TP****1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; *oba na základě plné moci*
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele:
- objednatele:

**2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE**

Stavba: „PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN – BAŽANTNICE II – 1. ETAPA, ZMĚNA Č. 2“, ULICE ERBENOVA MEZI SUKOVOU A LESNÍ
Místo: k.ú. Hodonín, ulice Erbenova v úseku mezi křižovatkami Sukova a Lesní
Generální projektant: 

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o zhotovení veřejného osvětlení.

- 3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/2018/0070/150, č. zhotovitele S19-034-0020 ze dne 24. 4. 2018, jejímž předmětem je dílo „Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“, ulice Erbenova mezi Sukovou a Lesní, takto:

V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

3 047 934,- Kč	bez DPH
640 066,- Kč	DPH 21 %
3 688 000,- Kč	vč. DPH

nahrazuje zněním „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

3 343 387,34 Kč	bez DPH
702 111,20 Kč	DPH 21 %
4 045 498,54 Kč	vč. DPH

tzn., že cena se navyšuje o 295 453,34 Kč bez DPH (357 498,54 Kč včetně DPH)“.

4. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
- 4.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 4.4. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené“.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne

15. 06. 2018

Objednatel

Razítka:

Podpis:

Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 11-06-2018

Zhotovitel

Razítka:

Podpis:


Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Stukavec
výrobně-technický ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa, změna č.2, ulice Erbenova mezi Sukovou a Lesní		
Objekt:	SO.02 Veřejné osvětlení		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [redacted]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant: [redacted]		
Popis a zdůvodnění změny: VCP - Provedení veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení nebylo součástí zadávací dokumentace			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	295 453,34 Kč	9,69%
	Výše DPH sazba:	21%	62 045,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	357 498,54 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 047 934,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3 343 387,34 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	4 045 498,68 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	295 453,34 Kč	9,69%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	295 453,34 Kč	9,69%
termín	Termín realizace změny:	05/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		[redacted]
	TDI:		[redacted]
	Projektant:		[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):		[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		



REKAPITULACE NÁKLADŮ

příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy

Stavba: Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1.etapa, změna č.2
Objekt: SO.02 Veřejné osvětlení
Místo stavby: Hodonín
Stupeň PD: PDPS
Stavebník: město Hodonín
Vypracoval: [REDACTED] ELPRO s.r.o. Bzenec
Datum: 03/2015

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	[REDACTED]			
Demontáž				
Zemní práce				
Součet	290 453,34	122 184,96	163 391,00	4 877,38
Geodetická činnost	5 000,00			
Celkem bez DPH	295 453,34			
DPH 21%	62 045,20			
Celkem bez DPH	357 498,54			

č. pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
		Elektromontáž						
1.		STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENÍ (ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů + v pilířích 4ks + v rozváděči 2ks)	KS					
2.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC.BEZ OK (ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů + v pilířích 4ks + v rozváděči 2ks)	KS					
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3ks)	KS					
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech, pilířích, rozv. - počet ukončení x 4ks)	KS					
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVÁ A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet nových svítidel)	KS					
6.	210202011	SVÍTIDLO LED NA VÝLOŽNÍK, 38W (TECEO 1 / 5096 / 24 LEDS 500mA NW / 332922)	KS					
7.	210204201	STOŽ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem)	KS					
8.	210204011	STOŽAR SILNIČNÍ JB8, POZINK., PŘÍPOJENÍ BRNO (počet nových silničních stožárů)	KS					
9.	210204103	VÝLOŽNÍK V2000 mm PRO SILNIČNÍ STOŽÁR, POZINK. (počet nových silničních stožárů)	KS					
10.	210204002	STOŽAR SB5, POZINK., TPU - OPĚTNÁ MONTÁŽ VČ. SVÍTIDLA A VÝZBROJE (počet přemístěných sadových stožárů)	KS					
11.	210810005	KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet silnič.stož. X 10m)	M					
12.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOŽENY (délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)	M					
13.	210010036	TRUBKA CHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ (délka trasy + délka trasy se dvěma kabely + počet ukončení kabelu x 2m)	M					
14.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (délka tr.PVC DN63)	M					
15.	212100010	SPOJKA SMRŠT. PRO KABEL CYKY 4X10 (počet spojek)	KS					
16.	210190003	PILÍŘ ROZPOJOVACÍ PRO VO, SKR4:3 (počet rozpojovacích pilířů - 4 vývody)	KS					
17.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 32A (počet vývodních pojistek v pilířích SKR)	KS					
18.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 40A (počet přívodních pojistek v pilířích SKR)	KS					
19.	210220010	NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)	M					
20.	210220301	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet odbočení ke stož. - 8ks, spojení po trase - 3ks)	KS					
21.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP (počet nových a přemístěných stožárů)	KS					
22.	210220022	UZEMNENÍ V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv. uzem. - 4m)	M					
23.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 5 stožárů)	KS					
		CELKEM						
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						
	PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENÝCH VÝKONŮ (PFV)-% (ZRN)	%					
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	TKC					
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENÍ	KS					
		REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ	TKC					
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUCET						
		Vedlejší rozpočtové náklady						
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%					
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						
		GEODETICKÁ ČINNOST	TKC					

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž					0.00			
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet demont. silničních stožárů x 3)		KS				
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení kabelu x 4 ks)		KS				
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet demontovaných svítidel)		KS				
4.	210202016D	SVITIDLO VYBOJKOVE, 1x70W (počet demontovaných svítidel)		KS				
5.	210204201D	STOZ.SVORKOVNICE (počet demontovaných svítidel)		KS				
6.	210204011D	STOZAR SILNIČNÍ VČ. ZÁKLADU (počet demont.silničních stožárů)		KS				
7.	210204103D	VÝLOŽNÍK NA SILNIČNÍ STOŽAR (počet demont.silničních stožárů)		KS				
8.	210204002D	STOZAR SADOVÝ VČ. ZÁKLADU (počet demont. sadových stožárů)		KS				
9.	210810005D	KABEL CYKY 3CX1.5 PRO ELEKTROVYBROJ (počet demont. silničních stož. x 10m)		M				
10.	210901015D	KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY (počet ukončení kabelu x 2m)		M				
11.	210220301D	SVORKA SPOJOVACI SS (počet demont. stožárů)		KS				
12.	210220302D	SVORKA PRIPOJOVACI SP (počet demont. stožárů)		KS				
13.	210220022D	UZEMNĚNÍ V ZEMI, DRÁT FEZN 10MM (počet demont. stožárů x 2m)		M				
14.		ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM (počet demont. stožárů)		KS				
CELKEM								
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)		%				
DEMONT. PRÁCE - SOUČET								
Vedlejší rozpocetove naklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY								
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH					5 441,46			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
		Zemní práce						
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL. VED. PODEL SILNICE (délka trasy)	KM					
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2					
3.	460050703	VYKOP JÁMY PRO STOŽAR VO RUCNE, ZEM. TR.3 (počet sad.stož. x 0,33m3+ počet siln. stož. x 0,68m3)	M3					
4.	460120002	ZÁHOZ JÁHY PRO STOŽAR VO, ZEM. TR.3-4 (počet sad.stož. x 0,15m3+ počet siln. stož. x 0,3m3)	M3					
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet sad.stož. x 0,2m3+ počet siln. stož. x 0,4m3)	M3					
6.	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOŽAR VO (počet silničních stožárů)	KUS					
7.	460100002	POUZDRO PRO SADOVÝ STOŽAR VO (počet sadových stožárů)	KUS					
8.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy x 1,0m)	M2					
9.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2					
10.	XB0052	KABELOVÁ KYHA 35X80 CM, ZEM. TR.3 - VYKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
11.	XB0052V1	(délka trasy ve volném terénu) KABELOVÁ KYHA 35X80 CM V BLÍZKOSTI STROMU, ZEM. TR.3 - RUČNÍ VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
12.	XB0062	(délka trasy ve volném terénu v blízkosti stromů) KABELOVÁ KYHA 50X120 CM, ZEM. TR.3 - VYKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
13.	460510021	(délka trasy pod vozovkou a vjezdy - překop) PROSTUP Z PVC ROURY DN 110mm (délka PVC chráničky při křížení vozovky) ZEMNÍ PRÁCE PRO SPOJKU NN, ZEM. TR.3 - VYKOP	M					
14.	XB0018	JÁMY PRO SPOJKU, ZÁHOZ JÁMY, VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ, KRYTÍ SPOJKY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	KS					
15.	XB0112	(počet spojek - napojení na stáv. VO) ZEMNÍ PRÁCE PRO PILÍR SKR, ZEM. TR.3 - VYKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	KS					
16.	460420501	(počet pilířů) KŘÍŽOVATKA SE SDĚL. KABELEM NEBO POTRUBÍM - BET. ŽLAB	KUS					
17.	461080012	(počet křížení se stáv. sítěmi x 2m) ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3					
		CELKEM ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						
		Vedlejší rozpočtové náklady GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%					
		ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						

87 328,44

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Provedených stavebních prací

Počet příloh : 4

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	---

Číslo smlouvy zhotovitele :	S19-034-0020
Název stavby :	Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa, změna č.2, ulice Erbenova mezi Sukovou a Lesní
Popis stavebního objektu:	SO.02 - veřejné osvětlení

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč	295 453,34 Kč	295 453,34 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	295 453,34 Kč	295 453,34 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ (SOUPIS PRACÍ BEZ CEN)

Stavba: Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1.etapa, změna č.1
Objekt: SO.02 Veřejné osvětlení
Místo stavby: Hodonín
Stupeň PD PDPS
Stavebník: město Hodonín
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 03/2015

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž				
Demontáž				
Zemní práce				
Součet	290 453,34	122 184,96	163 391,00	4 877,38
Geodetická činnost	5 000,00			
Celkem bez DPH	295 453,34			
DPH 21%	62 045,20			
Celkem vč. DPH	357 498,54			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C. mont.celkem		J.C. mat.celkem	
1.		Elektromontáž						
		STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENI	KS					
		(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů + v pilířích 4ks + v rozváděči 2ks)						
2.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC.BEZ OK	KS					
		(ukonč. ve stož. - 2ks x počet stožárů + v pilířích 4ks + v rozváděči 2ks)						
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD.	KS					
		(zapoj. kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítek x 3ks)						
4.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS					
		(zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech, pilířích, rozv. - počet ukončení x 4ks)						
5.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A	KS					
		(počet nových svítek)						
6.	210202011	SVÍTLIDLO LED NA VÝLOŽNÍK, 38W	KS					
		(TECEO 1 / 5096 / 24 LEDS 500mA NW / 332922)						
7.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27	KS					
		(počet stožárů s jedním svítkem)						
8.	210204011	STOŽAR SILNIČNÍ JB8, POZINK., PŘÍVEDENÍ BRNO	KS					
		(počet nových silničních stožárů)						
9.	210204103	VÝLOŽNÍK V2000 mm PRO SILNIČNÍ STOŽAR, POZINK.	KS					
		(počet nových silničních stožárů)						
10.	210204002	STOŽAR SB5, POZINK., TPU - OPĚTNÁ MONTÁŽ VC.	KS					
		SVÍTLIDLA A VÝZBROJE						
		(počet přemístěných sadových stožárů)						
11.	210810005	KABEL CYKY 3Cx1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ	M					
		(počet silnič.stož. X 10m)						
12.	210810013	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY	M					
		(délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)						
13.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ	M					
		(délka trasy + délka trasy se dvěma kabely + počet ukončení kabelu x 2m)						
14.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M					
		(délka tr.PVC DN63)						
15.	212100010	SPOJKA SMRŠŤ. PRO KABEL CYKY 4X10	KS					
		(počet spojek)						
16.	210190003	PILÍŘ ROZPOJOVACÍ PRO VO, SKR4:3	KS					
		(počet rozpojovacích pilířů - 4 vývody)						
17.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 32A	KS					
		(počet vývodních pojistek v pilířích SKR)						
18.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 40A	KS					
		(počet přívodních pojistek v pilířích SKR)						
19.	210220010	NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU (1 X)	M					
		(počet stožárů x 1m)						
20.	210220301	SVORKA SPOJOVACÍ SS	KS					
		(počet odbočení ke stož. - 8ks, spojení po trase - 3ks)						
21.	210220302	SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP	KS					
		(počet nových a přemístěných stožárů)						
22.	210220022	UZEMNENÍ V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M					
		(délka trasy + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 4m)						
23.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	KS					
		(1 ks pro max. 5 stožárů)						
		CELKEM						
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						
PR.M CL.26		PODIL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ (PPV)-I% (ZRN)	%					
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	TKC					
		KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENÍ	KS					
		REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ	TKC					
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						
		Vedlejší rozpočtové náklady						
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%					
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				197 683,44		
						0,00		
		GEODETICKÁ ČINNOST	TKC			5 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž								
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet demont. silničních stožárů x 3)	KS					
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - počet ukončení kabelu x 4 ks)	KS					
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet demontovaných svítidel)	KS					
4.	210202016D	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, 1x70W (počet demontovaných svítidel)	KS					
5.	210204201D	STOŽ.SVORKOVNICE (počet demontovaných svítidel)	KS					
6.	210204011D	STOŽAR SILNIČNÍ VČ. ZÁKLADU (počet demont.silničních stožárů)	KS					
7.	210204103D	VÝLOŽNÍK NA SILNIČNÍ STOŽAR (počet demont.silničních stožárů)	KS					
8.	210204002D	STOŽAR SADOVÝ VČ. ZÁKLADU (počet demont. sadových stožárů)	KS					
9.	210810005D	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet demont. silničních stož. x 10m)	M					
10.	210901015D	KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOŽENÝ (počet ukončení kabelu x 2m)	M					
11.	210220301D	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet demont. stožárů)	KS					
12.	210220302D	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet demont. stožárů)	KS					
13.	210220022D	UZEMNĚNÍ V ZEMI, DRÁT FEZN 10MM (počet demont. stožárů x 2m)	M					
14.		ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM (počet demont. stožárů)	KS					
CELKEM						5 218,00		0,00
PR.M CL.26		PŮDIL PRIDRUŽENÝCH VÝKONŮ (PPV)-1% (ZRN)	%	1,00	5 218,00	52,18		
DEMONT. PRÁCE - SOUČET						5 270,18		
Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY					%	3,25	5 270,18	171,28
						0,00		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						5 441,46		
						0,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce								
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)	KM					
2.	460030011	SEJMUTÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2					
3.	460050703	VYKOP JÁMY PRO STOŽAR VO RUCNE,ZEM.TR.3 (počet sad.stož. x 0,33m3+ počet siln. stož. x 0,68m3)	M3					
4.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOŽAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet sad.stož. x 0,15m3+ počet siln. stož. x 0,3m3)	M3					
5.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet sad.stož. x 0,2m3+ počet siln. stož. x 0,4m3)	M3					
6.	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOŽAR VO (počet silničních stožárů)	KUS					
7.	460100002	POUZDRO PRO SADOVÝ STOŽAR VO (počet sadových stožárů)	KUS					
8.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy x 1,0m)	M2					
9.	460620001	POLOŽENÍ DRNU (délka trasy v zatravněném prostoru x 0,35m)	M2					
10.	XB0052	KABELOVÁ KYHA 35X80 CM ,ZEM. TR.3 - VYKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
11.	XB0052V1	(délka trasy ve volném terénu) KABELOVÁ KYHA 35X80 CM V BLÍZKOSTI STROMU, ZEM. TR.3 - RUČNÍ VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
12.	XB0062	(délka trasy ve volném terénu v blízkosti stromů) KABELOVÁ KYHA 50X120 CM ,ZEM. TR.3 - VYKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
13.	460510021	(délka trasy pod vozovkou a vjezdy - překop) PROSTUP Z PVC ROURY DN 110mm (délka PVC chráničky při křížení vozovky) ZEMNÍ PRÁCE PRO SPOJKU NN ,ZEM. TR.3 - VYKOP JÁMY PRO SPOJKU, ZÁHOZ JÁMY, VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ, KRYTÍ SPOJKY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M					
14.	XB0018	(počet spojek - napojení na stáv. VO) ZEMNÍ PRÁCE PRO PILIR SKR, ZEM. TR.3 - VYKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	KS					
15.	XB0112	(počet pilířů) KŘÍŽOVATKA SE SDĚL. KABLEM NEBO POTRUBÍM - BET.ŽLAB	KS					
16.	460420501	(počet křížení se stáv. sítěmi x 2m)	KUS					
17.	461080012	ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3					
CELKEM						74 979,60	9 600,00	
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						0,00	84 579,60	
Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY						%	3,25	84 579,60
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						2 748,84	0,00	
						87 328,44		