

SMLOUVA O DÍLO

č. 091/2018

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I.

SMLOUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- Zhotovitel:** VIVAS CZ s. r. o.
se sídlem Brno, 621 00, Jezerůvky 511/2a
statutární orgán: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email.: [REDAKCE]
Datová schránka: z4havyp

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C. vl. 42686.

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování, odborně způsobilý zhotovit dílo „Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. – Kosmova, Brno“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které

obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací stavby, pro provádění stavby zhotovené společností HiARCH spol. s r. o., Dobrušského 1238/7, 612 00 Brno a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

- Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 09.05.2018 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. – Kosmova, Brno“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k odstranění zemní vlhkosti ve vnitrobloku s podzemními garážemi a v suterénu pod vnitroblokem domu Kosmova 259/1 a u bytových domů Palackého tř. 920/130, 921/132 a 922/134. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je provést uvedené opravu tak, aby bylo možné bytové domy řádně a bezpečně užívat.
- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. – Kosmova, Brno, tj. ve vnitrobloku s podzemními garážemi a v suterénu pod vnitroblokem domu Kosmova 259/1 a u bytových domů Palackého tř. 920/130, 921/132 a 922/134, Brno, na pozemcích p. č. 520/1, 521, 522, 523, 535/2, 519/9, 519/10, 519/11, 519/12 a 1298/6, k. ú. Královo Pole.
- Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za plného provozu.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

- Termín převzetí staveniště: **Nejpozději dne 01.06.2018.** V případě uzavření smlouvy po tomto termínu bude staveniště předáno následující pracovní den po uzavření smlouvy.
- Termín ukončení plnění: **nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy.**

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
5. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 11. 4. 2018, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **4.288.830,- Kč**
(slovy: čtyřimilionydvěstěosmdesátosmtisícosmsetřicet korun českých)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace, apod.),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zpracování projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,

- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
 5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
 6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich provedením.
 - 2) *Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.*
 - 3) *Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.*
 - 4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla.
 - 7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.
 - 8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
 - 9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

- a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČ, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČ, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. – Kosmova, Brno“
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. doložku „daň odvede zákazník“,
 - k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno: XXXXXXXXXX
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad *nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný* nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné

předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.

4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickém osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů.
6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce na bytovém domě budou prováděny za plného provozu.
9. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu:

pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod, sobota 8:00 – 14:00 hod, neděle a svátky práce se nesmí provádět.
10. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplnil-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
11. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
12. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li

Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.

13. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele s důrazem na bezpečnost nájemců a uživatelů bytového domu.
16. Objednatel je oprávněn:
 - (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 - (c) prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo;
 - (d) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další

projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Herčíkova 1. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefonní kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatелеm nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit

- a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
 4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
 5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
 3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
 6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Registraci smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
 7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatel a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se

připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 92. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 09.05.2018 usnesením č. 18R92/22.

Přílohy:


č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram prací

V Brně dne - 4. 06. 2018


V Brně dne 06. 2018

za Objednatele:



Ing. Karín Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Ing. Mgr. Pavel Kouřil
jednatel společnosti
VIVAS CZ s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 289 Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
Objekt: 01 Bytový dům
Rozpočet: 001 Odstranění vlhkosti

Objednatel: Statutární město Brno IČO:
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ:
 602 00 Brno

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o. IČO: 26302136
 Jezerůvky 511/2a DIČ: CZ26302136
 621 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 324 053,68
PSV			783 928,25
MON			75 578,50
Vedlejší náklady			105 270,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 288 830,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 288 830,43 CZK
Základní DPH	21 %		900 654,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,43 CZK

Cena celkem s DPH

5 189 484,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_21	Konstrukce klempířské	HSV			10 446,89	0
1	Zemní práce	HSV			627 916,34	15
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			325 690,74	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			136 392,30	3
5	Komunikace	HSV			942 106,77	22
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			317 741,01	7
62	Upravy povrchů vnější	HSV			270 997,54	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 917,20	1
8	Trubní vedení	HSV			22 475,00	1
900	Doplňkové činnosti	HSV			301 989,40	7
901	Doplňkové výrobky	HSV			3 325,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 234,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			86 745,98	2
97	Prorážení otvorů	HSV			100 699,86	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			133 375,25	3
711	Izolace proti vodě	PSV			548 456,89	13
712	Živičné krytiny	PSV			81 064,98	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 703,00	1
781	Obklady keramické	PSV			3 139,90	0
783	Nátěry	PSV			2 351,57	0
784	Malby	PSV			124 211,91	3
M21	Elektromontáže	MON			75 578,50	2
VN	Vedlejší náklady	VN			105 270,00	2
Cena celkem					4 288 830,43	100

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						627 916,34
1	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	132,00000	22,00	2 904,00
2	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	132,00000	29,00	3 828,00
3	182303111	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	132,00000	22,00	2 904,00
4	183400010	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	132,00000	73,00	9 636,00
5	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	80,00	1 600,00
6	183101212	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5, nová výsadba keřů (náhrada)	kus	8,00000	87,00	696,00
7	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	8,00000	68,00	544,00
8	185804111	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	21,00000	58,00	1 218,00
9	183101112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5, výsadba květin	kus	20,00000	19,00	380,00
10	183204115	Výsadba květin hrnkovaných. květináč do 12 cm, původní květiny + náhrada uhynulých	kus	20,00000	7,00	140,00
11	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2, cca 5l/ rostlina	m3	0,61000	120,00	73,20
		8 * 0,05 + 0,01 * 21		0,61		
12	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,61000	905,00	552,05
13	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	21,00000	73,00	1 533,00
14	18492 Hi1	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	ks	8,00000	2 175,00	17 400,00
15	18492 Hi2	Kúra mulčovací	m3	0,32000	1 450,00	464,00
16	18492 Hi3	Hnojivé tablety 1 ks / rostlina	ks	8,00000	15,00	120,00
17	18492 Hi4	Půdní kondicioner 0,05 kg/rostlina	kg	0,40000	725,00	290,00
18	18492 Hi5	Náhradní dřeviny /výška 60 - 80 cm/, např. tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei)	ks	4,00000	218,00	872,00
19	18492 Hi8	Náhradní květiny, dle původních	ks	20,00000	218,00	4 360,00
20	18492 Hi6	Dočasné přesazení stáv. drobných dřevin a květin, pro zpětnou výsadbu, vč. pravid. závluky	ks	4,00000	363,00	1 452,00
21	18492 Hi7	Ochrana ponechaných dřevin v blízkosti výkopu	ks	4,00000	725,00	2 900,00
22	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	73,50000	725,00	53 287,50
		16,5 * 45,0 + 2 * 3 * 2,0		73,5		
23	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	16,00000	766,00	12 256,00
		8 * 2,0		16		
24	11900 Hi01	Dočasné zajištění bet. žlabu pro horkovod, vč. dřevěné kce/ výdřevy v místě vstupu do garáží	ks	1,00000	3 625,00	3 625,00
25	132101212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ, pažený výkop	m3	86,12100	183,00	15 760,14
		3,74 * 6,65 + 4,9 * 12,5		86,12		
26	131101112	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, svahovaný výkop	m3	222,20000	129,00	28 663,80
		2,2 * 45,0 + 2,8 * 44,0		222,2		
27	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	199,99000	1 014,00	202 789,86
		2,2 * 12,6 + 4,9 * 28,3 + 2,8 * 12,0		199,99		
28	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	316,56000	153,00	48 433,68
		4,9 * 12,4 + 2,2 * 45,0 + 2,8 * 12,0 + 2,8 * 44,0		316,56		
29	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	191,70000	248,00	47 541,60
		(86,1 + 222,2 + 200,0) - 316,6		191,7		
30	162201102	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	508,30000	58,00	29 481,40
		86,1 + 222,2 + 200,0		508,3		
31	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	22,61000	297,00	6 715,17

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		3,4 * 6,65		22,61		
--	--	------------	--	-------	--	--

32	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	22,61000	173,00	3 911,53
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

33	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	50,90400	161,00	8 195,54
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

		4,04 * 12,6		50,9		
--	--	-------------	--	------	--	--

34	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	50,90400	37,00	1 883,45
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

35	151401501	Přepažení rozepření - příložené - hl. do 4 m	m3	85,63100	20,00	1 712,62
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

		3,74 * 6,65 + 4,9 * 12,4		85,63		
--	--	--------------------------	--	-------	--	--

36	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, hutněný, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	508,30000	216,00	109 792,80
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				325 690,74
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------------

37	2816061 - Hi1	Beztlaková krémová injektáž, cihelné zdivo, tl. do 50cm, např. systém Aquabariet III	m2	69,18500	3 437,00	237 788,85
----	---------------	--	----	----------	----------	------------

		vodorovná : 122,0 * 0,5 + 9,8 * 0,5		65,9		
--	--	-------------------------------------	--	------	--	--

		svislá : 2 * 1,8 * 0,5 + 2,97 * 0,5		3,29		
--	--	-------------------------------------	--	------	--	--

38	2816062 - Hi2	Tlaková injektáž betonového zdiva tl. do 45 cm, např. Rubberite	m2	21,19650	4 147,00	87 901,89
----	---------------	---	----	----------	----------	-----------

		vodorovná : (10,5 + 13,4) * 0,45 + 26,9 * 0,3 + 6,5 * 0,255		20,48		
--	--	---	--	-------	--	--

		svislá : 2,8 * 0,255		0,71		
--	--	----------------------	--	------	--	--

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				136 392,30
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

39	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, podklad pod nátěrovou hydroizolaci	m2	475,23450	287,00	136 392,30
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

		(55,8 + 12,5) * 2,64 + 56,8 * 2,54 + 13,4 * 3,4		370,14		
--	--	---	--	--------	--	--

		27,1 * 3,1 + 6,65 * 3,17		105,09		
--	--	--------------------------	--	--------	--	--

Díl: 5		Komunikace				942 106,77
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------

40	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	381,50000	65,00	24 797,50
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

41	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, chodník kolem šlitové stěny	m2	23,00000	73,00	1 679,00
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

42	113107405	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.4 cm, kladecí vstva fr. 4/8 mm	m2	404,50000	12,00	4 854,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

43	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm, vč. okap. chodníku z kačírku	m2	270,10000	29,00	7 832,90
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

44	113111212	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cementem, průměrná tl.12 cm	m2	396,10000	47,00	18 616,70
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

45	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	80,90000	145,00	11 730,50
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

46	113204111	Vytrhání obrubníků zahradních	m	66,30000	73,00	4 839,90
----	-----------	-------------------------------	---	----------	-------	----------

47	979084212	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	370,10000	447,00	165 434,70
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

48	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	370,10000	903,00	334 200,30
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

49	451577977	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	270,10000	146,00	39 434,60
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

50	451579977	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm	m2	1 010,20000	15,00	15 153,00
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

		S2 + 6 cm, S4 + 5 cm, S6 + 6 cm : 37,2 * 6 + 108,2 * 5 + 41,0 * 6		1010,2		
--	--	---	--	--------	--	--

51	639571210	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	35,50000	363,00	12 886,50
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

52	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., chodníky, vstupy, rampy, použity stáv. dlaždice	m2	98,90000	240,00	23 736,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

53	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, pojižděné plochy	m2	348,80000	349,00	121 731,20
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

54	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá, okapový chodník	m2	43,20000	452,00	19 526,40
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá, náhrada poškozených cca 10 % z plochy chodníku : 23,0 * 0,1	m2	2,30000	378,00	869,40
56	592452620	Dlažba dle stávající, přírodní 20x20x8, povrch STANDARD, náhrada poškozených cca 10 % z celkové plochy : 381,54 * 0,1	m2	38,15400	438,00	16 711,45
57	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, použity stávající obrubníky, komunikace, okap., ch.	m	80,90000	218,00	17 636,20
58	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní, náhrada poškozených cca 20 % z celkového počtu : 80,9 * 0,2	kus	16,18000	174,00	2 815,32
59	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, vč. obrubníku 100/5/20 cm, okapový chodník, dvůr	m	108,00000	319,00	34 452,00
60	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý, okapový chodník ulice, náhrada poškozených cca 20 % z celkového počtu : 108,0 * 0,2	kus	21,60000	102,00	2 203,20
61	597092111	Žlab odvodňovací ACO V 100 S, dl.1000 mm, A15, B125, vč. čel a napojovacího kusu 2 * 9	kus	18,00000	2 103,00	37 854,00
62	597092193	Příplatek ke žlabu V 100 S za vyztužení lože, kari síť KH30	m	18,00000	196,00	3 528,00
63	597092142	Krycí rošt ACO MultiDrain, zatížení B125, dl.1000 mm	kus	18,00000	1 088,00	19 584,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						317 741,01
64	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů dveře ve skladu : 0,9 * 2,0 * 2 * 3 okna v BD : 0,48 * 25 dveře v soc. zázemí : 4 * 1,2 + 6 * 1,6	m2	37,20000	51,00	1 897,20
65	61041 Hi1	Antisanitační přednástřík, 2x nátěr snižující tlak vody, na cihelné zdivo garáže, sklad : 2,55 * (23,4+1*8) + 2,505 * (32,7+16) suterén BD : 121,3 * 2,86 /5 sociální zázemí : 2,97 * 7,0 + 2,7 * (2,97-2,02) + 2,97 * 1,575 + 1,435 * (2,97-2,02) soc. záz. strop : 4,4 + 1,7 * 2 + 1,4 + 1,7	m2	311,74310	70,00	21 822,02
66	61041 Hi2	Nátěr snižující zatížení tlak. vodou na vzlínající, např. Rozdělovač vody 0,5 * ((23,4+8) + (32,7+16)) 5,8 * 2,97 + 1,575 * 2,97 + 1,435 * (2,97 - 2,02)	m2	63,31700	503,00	31 848,45
67	612430011- Hi	Systém sanačních omítek v tl. 25 mm, dle PD, např. Baurex N + SMS	m2	311,74000	841,00	262 173,34
Díl: 62 Upravy povrchů vnější						270 997,54
68	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, sokl BD	m2	134,00000	36,00	4 824,00
69	620401162- Hi	Nátěr hydrofobizační na soklovou omítku, např. Sikagard 703 W	m2	62,53000	566,00	35 391,98
70	622412313	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, Weber, silikonový, fasáda kolem vstupů do BD (šambrána) z ulice 3 * (2,09 + 6,37 * 0,2)	m2	10,09200	210,00	2 119,32
71	622477121- Hi	Oprava vnější omítky hladké stěn, do 10 %, sokl, sanační vícevrstvý systém, např. Baurex-San	m2	13,40000	1 378,00	18 465,20

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	622319121	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 80 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrno 2 mm celek bez oken a dveří : 160,5 - (0,48 * 25 + 1,6 * 6)	m2	138,90000	1 233,00	171 263,70
73	622319152	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 20 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrno 2 mm	m2	12,80000	798,00	10 214,40
74	622391112	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	160,50000	29,00	4 654,50
75	62239 Hi	Příplatek za provedení náběhového klínu, soklová izolace, vč. materiálu	m	125,06000	174,00	21 760,44
76	620991005	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	64,00000	36,00	2 304,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35 917,20
77	631313411	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, beton. podkladek u základu	m3	7,92000	3 937,00	31 181,04
78	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm, beton. podkladek u základu	m3	7,92000	477,00	3 777,84
79	631319183	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm, beton. podkladek u základu	m3	7,92000	121,00	958,32
Díl: 8		Trubní vedení				22 475,00
80	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m, propojení liniových žlabů 4,0 + 1,0	m	5,00000	2 714,00	13 570,00
81	83135 - Hi	Napojení kanalizačního potrubí do stáv. šachty	ks	1,00000	943,00	943,00
82	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, zpětná montáž ul. vpustí	kus	3,00000	2 654,00	7 962,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 234,40
83	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 98,2 + 14,6	m2	112,80000	73,00	8 234,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				86 745,98
84	962036112	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm sklady : 3 * 2,74 * 2,55 šatna : (0,3 + 1,2) * 2,97	m2	25,41600	145,00	3 685,32
85	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, garáže, sklad, soc. zázemí, mraz. box, výlevka garáže, sklad : 202,07 soc. zázemí, box, výlevka : 7,02 * 2,97 + 2,7 * (2,97-2,02) + 1,575 * 2,97 1,435 * (2,97 - 2,02)	m2	231,52540	94,00	21 763,39
86	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 %, suterén BD - společné prostory - obvodová stěna suterén BD : 121,3 * 2,86 /5	m2	69,38360	102,00	7 077,13
87	962031132- Hi	Bourání přízdívky ke stávající hydroizolaci	m2	357,30000	123,00	43 947,90
88	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % šatna : 11,5 toaleta muži : 1,7 toaleta ženy : 1,6 mrazicí box : 2,8 výlevka : 1,7	m2	19,30000	58,00	1 119,40
89	978023411	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. suterén prodejny (soc. záz.): 3,0 * 0,95 + 2,7 * 0,95 + 2 * 1,0 * 0,95 + 7,0 * 2,97	m2	97,50500	87,00	8 482,94

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		suterén BD : 69,4		69,4		
90	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 výlevka : 2,0 * 0,3 toaleta muži : 3,0 * 0,15 toaleta ženy : 4,2 * 0,3	m2	2,31000 0,6 0,45 1,26	290,00	669,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				100 699,86
91	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	147,20000	36,00	5 299,20
92	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 60,62 + 2,02 + 2,90 + 0,05	t	65,59000 65,59	373,00	24 465,07
93	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m + 15 m : 3 * 65,59	t	196,77000 196,77	41,00	8 067,57
94	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,59000	282,00	18 496,38
95	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších cca 10,5 km : 10,5 * 65,59	t	688,69500 688,7	23,00	15 839,99
96	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	65,59000	435,00	28 531,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				133 375,25
97	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 3,29 + 0,06 + 17,90 + 155,46 + 2,20 + 20,00 + 4,97 + 0,12 + 0,25	t	204,25000 204,25	653,00	133 375,25
Díl: 711		Izolace proti vodě				548 456,89
98	711140201	Odstr. izolace proti vlhk. svis. pásy přitavení, původní hydroizolace podzemních stěn 230,4 + 126,9 + 10,7 * 2,7	m2	386,19000 386,19	23,00	8 882,37
99	71121200- Hi1	Systém bitumenových bežešvých stěrek, svisle i vod., např. BORNIT Profidicht 1K Fix, vč. perlinky 180,3 + 144,0 + 45,2 + 83,2 + 21,1	m2	473,80000 473,8	558,00	264 380,40
100	71121200- Hi2	Třírohá bitumenová tvrzená páska, např. BORNIT Třírohá páska, vč. přespachtlování 47,0 + 125,1	m	172,10000 172,1	273,00	46 983,30
101	71121200- Hi3	Utěsnění styku bežešvé stěrky s asf. pásem, vč. asf. pásu Elastek 40 Special Mineral, die PD 10,7 + 47,0	m	57,70000 57,7	293,00	16 906,10
102	711132311- Hi	Provedení izolace nopovou fólií s geotextilií, oboustrannou, svisle i vodorovně, vč. kotev. lišty 2,5 * (55,8 + 12,5) 2,6 * 47,0 47,0 * 3,79	m2	471,08000 170,75 122,2 178,13	384,00	180 894,72
103	711- Hi	Utěsnění prostupů přes střešní plášť ploché stř., nad skládkem, kontrola a přetěsnění sloupy plotu : 13 zastřešení vstupu do prodejny : 3 ocel. přístřešek : 9 konstrukce při fasádě prodejny : 4	kus	29,00000 13 3 9 4	740,00	21 460,00
104	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4 475,00000	2,00	8 950,00
Díl: 712		Živičné krytiny				81 064,98
105	7123009- Hi1	Kontrola hydroizolace ploché střechy z NAIP, vč. opravy a utěsnění poruch	m2	205,00000	145,00	29 725,00
106	7123009- Hi2	Nové utěsnění a úprava prostupu VZT potrubí, komplet vč. mont. materiálu a prostup. kusu	ks	2,00000	1 088,00	2 176,00

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
107	712391172	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	272,50000	77,00	20 982,50
108	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP, náhrada poškozené	m2	44,96500	51,00	2 293,22

ztratné 15 % : 39,1 * 1,15 44,97

109	69366199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP, náhrada poškozené	m2	268,41000	86,00	23 083,26
			ztratné 15 % : 233,4 * 1,15 268,41			

110	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	561,00000	5,00	2 805,00
-----	-----------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	24 703,00			
-----------------	--	---------------------------	------------------	--	--	--

111	721300942	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	9,00000	109,00	981,00
-----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------

112	72130 - Hi1	Demontáž a zpětná montáž lapače střeš. splavenin, stávající lapače	ks	9,00000	218,00	1 962,00
-----	-------------	--	----	---------	--------	----------

113	72130 - Hi2	Kontrola (kamerou) a vyčištění dešťové kanalizace, od dešť. svodů a uličních vtoků	m	85,00000	256,00	21 760,00
-----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

8 * 10,0 + 5,0 85

Díl: 781		Obklady keramické	3 139,90			
-----------------	--	--------------------------	-----------------	--	--	--

114	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	2,31000	653,00	1 508,43
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------

115	59781345	Obkládačka 15x15 bílá, dle stávajících obkladů	m2	2,42550	363,00	880,46
-----	----------	--	----	---------	--------	--------

ztratné 5 % : 2,31 * 1,05 2,43

116	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,31000	61,00	140,91
-----	-----------	--	----	---------	-------	--------

117	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,31000	58,00	133,98
-----	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	--------

118	781419701	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	2,31000	145,00	334,95
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------

119	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,31000	7,00	16,17
-----	-----------	---------------------------------------	----	---------	------	-------

120	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	25,00000	5,00	125,00
-----	-----------	---	---	----------	------	--------

Díl: 783		Nátěry	2 351,57			
-----------------	--	---------------	-----------------	--	--	--

121	783520010	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, zákl. reaktivní a dvojnásobný krycí, svod, parapet	m2	12,44215	189,00	2 351,57
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------

16,43 * 0,38 + 21,75 * 0,285 12,44

Díl: 784		Malby	124 211,91			
-----------------	--	--------------	-------------------	--	--	--

122	784191201- Hi	Penetrace podkladu hloubková 1x, pro difúzně otevřenou malbu	m2	1 171,81150	36,00	42 185,21
-----	---------------	--	----	-------------	-------	-----------

garáže, sklad : (26,0+26,0+26,0+26,0+25,3) * 2,55 +

28,2+28,2+27,8+26,4+27,0 467,31

(8 * 17,3*2,5 + 17,4 * 2,5)-(2,51*2,25*9) 338,67

16,2 * 8 + 16,54 146,14

suterén BD, spol. prostory, obvod stěna : 125 * 2,7/3 112,5

soc. zázemí, mraz. box, výlevka : 19,5 * 2,97 + 5,4 * (2,97-

2,02) + 6,7 * 2,97 + 5,2 * (2,97-2,02) 87,88

strop : 11,5+1,6+1,7+2,8+1,7 19,3

123	784195212- Hi	Malba difúzně otevřená, max. sd<0,2, bílá, bez penetrace, 2x	m2	1 171,81000	70,00	82 026,70
-----	---------------	--	----	-------------	-------	-----------

Díl: M21		Elektromontáže	75 578,50			
-----------------	--	-----------------------	------------------	--	--	--

124	210500010-Hi1	Venkovní osvětlení stožár, demontáž, odpojení, ochrana před poškozením atd.	kus	2,00000	8 700,00	17 400,00
-----	---------------	---	-----	---------	----------	-----------

125	210500010-Hi2	Venkovní osvětlení stožár, komplet vč. mont. mat., zpětná montáž, betonáž, zapojení atd.	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00
-----	---------------	--	-----	---------	-----------	-----------

126	210500010-Hi3	Ochrana a dočasný přesun kabelu VO	m	33,50000	363,00	12 160,50
-----	---------------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------

127	210500010-Hi4	Zpětné položení a propojení kabelu VO, komplet vč. mont. materiálu, v původní trase	m	33,50000	508,00	17 018,00
-----	---------------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						105 270,00
128	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,25000	1 450,00	362,50
129	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,25000	21 750,00	5 437,50
130	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 750,00	50 750,00
131	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,25000	7 250,00	1 812,50
132	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,50000	7 250,00	10 875,00
133	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	0,10000	1 450,00	145,00
134	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	0,50000	14 500,00	7 250,00
135	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	0,50000	36 250,00	18 125,00
136	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,50000	14 500,00	7 250,00
137	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,15000	21 750,00	3 262,50
Díl: 21 Konstrukce klempířské						10 446,89
138	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,43000	29,00	476,47
				1,54 + 1,94 + 1,95 + 2,4 + 2,59 + 2,14 + 1,99 + 1,88	16,43	
139	764454203	Odpadní trubky z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	16,43000	44,00	722,92
140	764410240- Hi	Opílechování parapetů včetně rohů Pz, rš 285 mm	m	21,75000	406,00	8 830,50
141	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	139,00000	3,00	417,00
Díl: 900 Doplnkové činnosti						301 989,40
142	900- Hi 01	Demontáž ochranných zábran u stožárů VO, ochrana a uložení pro zpětné použití	ks	4,00000	1 233,00	4 932,00
143	900- Hi 02	Montáž ochranných zábran u stožárů VO, vč. betonáže	ks	4,00000	15 254,00	61 016,00
144	900- Hi 03	Nástřik výstražného nápisu na soklu BD, dle stávajícího, vč. případné výroby šablon	ks	5,00000	943,00	4 715,00
145	900- Hi 04	Vyklizení společných prostor v BD, příp. skladu, garáží a dvora, vč. likvidace, komplet	m2	429,30000	58,00	24 899,40
				ceiková plocha - z toho reálně vyklizená 45 % : (115+138 + 146 + 555) * 0,45	429,3	
146	900- Hi 05	Drobné elektroinstalační a de/montážní práce, světla, zásuvky, ot. tělesa, apod. u sekaných omítek	ks	60,00000	290,00	17 400,00
				garáže : 5 + 8 * 2	21	
				sklad : 5	5	
				suterén BD : 6 * 3	18	
147	900- Hi 06	Ochrana stáv. el. skříní, geodet značek apod., před poškozením, sokl BD	ks	10,00000	290,00	2 900,00
				zv. tablo, číslo popisní atd. : 3 * 3 + 1	10	
148	900- Hi 07	Kontrola a oprava svodů hromosvodu, nové napojení/přepojení na uzemnění, vč. materiálu	ks	5,00000	3 625,00	18 125,00
149	900- Hi 08	Revizní zpráva na hromosvod	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
150	900- Hi 09	Ochrana stávající komunikace a zpevněných ploch, plochy v záruce	m2	392,00000	29,00	11 368,00
151	900- Hi 10	Demontáž a zpětná montáž vč. zapojení, liniový žlab u venk. schodiště	m	2,00000	653,00	1 306,00
152	900- Hi 11	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky, vč. betonáže	ks	1,00000	725,00	725,00
153	900- Hi 12	Řešení zásobování supermarketu po dobu výstavby, nepřerušeni jeho provozu, a náklady s tím spojené	měsíc	5,00000	21 750,00	108 750,00
154	900- Hi 13	Demontáž a zpětná montáž stěn ocelového přístřešku, na dvoře	m2	25,00000	218,00	5 450,00
				10 * 2,5	25	

Položkový rozpočet

S:	289	Odstranění zemní vlhkosti Palackého tř. - Kosmova, Brno
O:	01	Bytový dům
R:	001	Odstranění vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
155	900- Hi 14	Demontáž a zpětná montáž mrazicího boxu, vč. odpojení a nového zapojení, komplet	ks	1,00000	12 325,00	12 325,00
156	900- Hi 15	Demontáž a zpětná montáž výlevky a baterie	ks	1,00000	508,00	508,00
157	900- Hi 16	Ochrana podlah v suterénu prodejny, např. OSB desky a geotextilie	m2	40,00000	653,00	26 120,00
Díl: 901		Doplňkové výrobky				3 325,00
158	901- Hi 01	Plastová mřížka do exteriéru, bílá, D+M, s protihmyzovou sítkou, rozěmr 200x200 mm	ks	8,00000	363,00	2 904,00
159	901- Hi 02	Plastová mřížka do exteriéru, bílá, D+M, s protihmyzovou sítkou, rozěmr 300x300 mm	ks	1,00000	421,00	421,00

