

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO ev. číslo objednatele
SML/0419/2017

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

- dále jen objednatel -

a
na straně druhé: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
se sídlem: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl

IC: 259 36 484
DIČ: CZ 259 36 984

- dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.2. Na základě dohody smluvních stran se mění ustanovení smlouvy následovně:

Cena díla

Původní cena díla dle smlouvy:	3.983.148,- Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1:	100.525,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo celkem:	4.083.673,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Litomyšli dne 15.6.2018

Za objednatele:

[Redacted signature area]

starosta město Litomyšl

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Schváleno usnesením

RaM č. 464/2018

Doporučuji

[Redacted signature area]

Stavba

„Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli“

Smlouva o dílo číslo: SML/0419/2018 ze dne: 12.9. 2017 ve znění jejích dodatků.

ZMĚNOVÝ LIST	č.1	Ze dne: 1. 6. 2018
---------------------	------------	---------------------------



Seznam změn (stručný popis každé změny a její zdůvodnění):

1. Bourací práce – vysekávání kapes a bourání otvorů neprobíhalo v cihelném ale v betonovém zdivu.
2. V místnosti č. 07, 06 a 03 byl v celé ploše nosného zdiva odstraněn Heraklit poškozený pronikající zemní vlhkostí, bylo provedeno zaizolování a zazdění otvoru v betonové stěně kterým do zdiva pronikala vlhkost a zdivo bylo doplněno přizdívkou Ytong.
3. Revizní kanalizační šachta bude z místnosti č. 002 přemístěna do prostoru mimo budovu a v místnosti č. 009 bude na kanalizaci osazen čistící kus. Úprava zabrání případnému úniku pachu z kanalizace do budovy – požadavek objednatele.
4. Stávající rozvaděč bude z místnosti č. 009 přemístěn do místnosti č. 018. Umístění stávajícího rozvaděče koliduje s rozmístěním vnitřního vybavení kuchyně. S ohledem na stav stávajících přívodních kabelů bude provedeno nové vedení z RIS do hlavního rozvaděče – požadavek objednatele.
5. Změna velikosti obkladů z 30 x 60 cm na 15 x 15 cm – požadavek provozovatele na členění obkladů a barevné řešení. Současně byly hliníkové rohové lišty nahrazeny lištami plastovými. Oblý tvar plastové lišty je vhodnější z hlediska bezpečnosti pro uživatele MŠ.
6. V prostoru před vstupní brankou odstranit stávající rozpadlý betonový kryt, snížit obruby a prostor zadláždit – požadavek objednatele
7. Z důvodu přemístění vzduchotechnického potrubí z místnosti 014 do místnosti 011 není nutné zakrývat rozvody sádrokartonem. V místnosti č. 03

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

zakrýt rozvody vody a odpadu pod stropem sádkartonovým obkladem (každý rozvod samostatně) – požadavek objednatele.

CELKEM ZMĚNA (SOUČET ZMĚN) :	100.525,05 Kč (bez DPH)	121.635,- Kč včetně DPH	
REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ :			
	bez DPH v Kč :	DPH v Kč :	včetně DPH v Kč :
Dosud platná Cena díla dle Smlouvy o dílo:	3.983.148,08	836.461	4.819.609
Cena Změny :	100.525,05	21.110	121.635
Cena Díla po Změně:	4.083.673,13	857.571	4.941.244
VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na smluvní termíny plnění ani na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.			
PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN) :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek města Litomyšl. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.			
SEZNAM PŘÍLOH:			
1. Položkový rozpočet – cenová nabídka			

ZA ZHOTOVITELE:			
Datum: 1.6..2018	Jméno: 	Podpi 	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

AD PROJEKTANTA :			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: : 1.6..2018	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	
TDI :			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: : 1.6..2018	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	
za OBJEDNATELE :			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: : 1.6..2018	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017207 Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli

Objednatel: Město Litomyšl

IČO:

Bří Šťastných 1000

DIČ:

57020 Litomyšl

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o.

IČO: 25936484

Poříčí u Litomyše 117

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			118 779,20
PSV			-20 754,15
MON			2 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 525,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 525 CZK
Základní DPH	21 %	21 110 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH


121 635 CZK

v Litomyšli

dne 1. 6. 2018



Za zhotovitele



a objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací	0	100 525	21 110	121 635	100
1	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.1	0	68 492	14 383	82 875	68
2	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.2	0	4 961	1 042	6 003	5
3	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.3	0	5 479	1 151	6 630	5
4	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.4	0	35 940	7 547	43 488	36
5	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.5	0	-17 238	-3 620	-20 858	-17
6	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.6	0	3 829	804	4 633	4
7	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.7	0	-939	-197	-1 136	-1
Celkem za stavbu		0	100 525	21 110	121 635	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 389,82	3
16	Přemístění výkopku	HSV			1 480,81	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			3 435,33	3
19	Hloubení pro podzemní stěny a doly	HSV			969,80	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 633,00	4
34	Stěny a příčky	HSV			-938,60	-1
5	Komunikace	HSV			1 827,93	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 200,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 336,34	17
97	Prorážení otvorů	HSV			42 677,89	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			537,22	1
M211	Montáže zásuvkové, motorové, topné rozvody	HSV			15 879,50	16
M212	Stavební práce zásuvkové, motorové, topné rozvody	HSV			750,00	1
M213	Materiály zásuvkové, motorové, topné rozvody	HSV			7 951,80	8
M214	Montáže rozvaděč RAK	HSV			2 341,00	2
M215	Materiály rozvaděč RAK	HSV			6 518,00	6
713	Izolace tepelné	PSV			102,90	0

719	Kanalizační šachta	PSV			-14 085,14	-14
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 466,50	10
781	Obklady keramické	PSV			-17 238,41	-17
M21	Elektromontáže	MON			2 500,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 789,36	10
Cena celkem					100 525,05	100

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	1	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 050,22
1	962051115	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	134,42400	208,50	28 027,40
2	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	-134,42400	89,10	-11 977,18
Díl: 97		Prorážení otvorů				42 677,89
3	971042351	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm	kus	2,00000	819,00	1 638,00
4	971042651	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl	m3	5,37150	4 810,00	25 836,92
5	973042241	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	6,00000	295,50	1 773,00
6	973048121	Vysekání kapes zeď bet. zavázání příček tl. 10 cm	m	24,30000	246,50	5 989,95
7	973048131	Vysekání kapes zeď bet. zavázání příček tl. 15 cm	m	9,30000	343,00	3 189,90
8	973048141	Vysekání kapes zeď beton. zavázání zdí tl. 30 cm	m	5,40000	482,50	2 605,50
9	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	9,60000	530,00	5 088,00
10	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm	m	18,20000	689,00	12 539,80
11	971033351	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	-2,00000	231,00	-462,00
12	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	-5,37150	904,00	-4 855,84
13	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	-6,00000	147,50	-885,00
14	973031812	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	-24,30000	62,30	-1 513,89
15	973031813	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	-9,30000	101,50	-943,95
16	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	-5,40000	147,50	-796,50
17	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-9,60000	175,50	-1 684,80
18	974031267	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	-18,20000	266,00	-4 841,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 764,01
19	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	7,63409	158,00	1 206,19
20	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,63409	485,00	3 702,53
21	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,63409	127,50	973,35
22	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,63409	228,50	1 744,39
23	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,63409	280,00	2 137,55

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	2	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 633,00
1	346275111	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	7,00000	519,00	3 633,00
		<i>v místě vlhkého zdiva, mč 003 : 7</i>		<i>7,00000</i>		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 200,00
2	95010101	Zazdění a zaizolování průchodu obvodovou zdí, mč 007	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 713		Izolace tepelné				102,90
3	713103211	Odstr.tep.isolace stěn tl.do 100 mm	m2	7,00000	14,70	102,90
		<i>heraklit v místě vlhkého zdiva, mč 003 : 7</i>		<i>7,00000</i>		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25,35
4	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,01981	158,00	3,13
5	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,01981	485,00	9,61
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01981	127,50	2,53
7	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,01981	228,50	4,53
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01981	280,00	5,55

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	3	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 212,10
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,73500	860,00	3 212,10

m.č. 3 : 1,5*0,4*0,6

0,36000

šachta : 1,5*1,5*1,5

3,37500

Díl: 16		Přemístění výkopku				1 480,81
2	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	3,73000	183,00	682,59
3	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,73000	214,00	798,22

Díl: 17		Konstrukce ze zemin				3 435,33
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,73000	921,00	3 435,33

Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				969,80
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,73000	260,00	969,80

Díl: 719		Kanalizační šachta				-14 085,14
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

6	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	-1,00000	2 860,00	-2 860,00
---	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

7	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	-0,14300	2 350,00	-336,05
---	-----------	--	----	----------	----------	---------

8	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-2,62000	632,00	-1 655,84
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

9	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-2,62000	94,90	-248,64
---	-----------	---	----	----------	-------	---------

10	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	-4,83000	806,00	-3 892,98
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

11	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávek PZD 28/10 119x29x9	kus	-2,00000	442,00	-884,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	---------

12	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávek penetračního laku ALP	m2	-5,28000	23,80	-125,66
----	-----------	---	----	----------	-------	---------

13	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-5,28000	174,50	-921,36
----	-----------	---	----	----------	--------	---------

14	28375996	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x80 mm	m2	-5,28000	249,00	-1 314,72
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

15	62852265	Pás modifikovaný asfalt G200S40 (proti střednímu radon riziku)	m2	-12,14400	152,00	-1 845,89
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

-2*5,28*1,15

-12,14400

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 466,50
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

16	893151111	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 133,00	1 133,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

17	721170957	Oprava-přerušení potrubí pro revizní šachtu, potrubí PVC hrdlové D 150	kus	1,00000	1 898,00	1 898,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

18	721170967	Oprava - propojení dosavadního potrubí do nové revizní šachty. PVC D 150	kus	2,00000	441,50	883,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

19	721223460	Čistící tvarovka HL 98	kus	1,00000	3 468,00	3 468,00
----	-----------	------------------------	-----	---------	----------	----------

20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,50000	359,00	538,50
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

m.č.3 : 1,5

1,50000

21	28697145	Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T litin	kus	1,00000	848,00	848,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

22	2869714900	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	1,00000	813,00	813,00
----	------------	---	-----	---------	--------	--------

23	28697191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé, RŠ DN400	kus	1,00000	885,00	885,00
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	4	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M211		Montáže zásuvkové, motorové, topné rozvody				15 879,50
1	21110101	Demontáž stávající elektroinstalace kabelů AYKY 3x120+70 z RIS do HR	hod	4,00000	275,00	1 100,00
2	21110102	Zajištění zapojení kabelů do skříně RIS	hod	2,00000	275,00	550,00
3	21110103	Demontáž stávající elektroinstalace stáv. rozvaděč+kabeláž	hod	2,00000	275,00	550,00
4	21110104	Osazení rozvaděče RAK	ks	1,00000	380,00	380,00
5	21110105	AYKY 3x120+70 PU	m	15,00000	47,50	712,50
6	21110106	Ukončení kabelu do 4x150	ks	4,00000	301,00	1 204,00
7	21110107	Vyhledání a zapojení kabelů v HR, úprava rozvaděče HR	hod	6,00000	275,00	1 650,00
8	21110108	Protipožární ucpávka mezi požárními úseky	ks	2,00000	385,00	770,00
9	21110109	Kabelová spojka SVCZ 6-35mm2	ks	5,00000	363,00	1 815,00
10	21110110	Kabel CYKY 4Jx6 PU	m	4,00000	39,60	158,40
11	21110111	Kabel CYKY 3Ox1,5 PU	m	8,00000	22,90	183,20
12	21110112	Kabel CYKY 4Jx2,5 PU	m	18,00000	22,90	412,20
13	21110113	PVC žlab 40x40mm	m	3,00000	31,40	94,20
14	21110114	Výchozí revizní zpráva	hod	2,00000	650,00	1 300,00
15	21110115	Zapojení kabelů AYKY 3x120+70 do RIS (ČEZ a.s.)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M212		Stavební práce zásuvkové, motorové, topné rozvody				750,00
16	21210101	Vybourání otvoru do R=60mm tl. do 600mm v cihl.zdi	ks	3,00000	154,00	462,00
17	21210102	Zapravení otvoru do R=60mm tl. do 600mm v cihl. zdi	ks	3,00000	96,00	288,00
Díl: M213		Materiály zásuvkové, motorové, topné rozvody				7 951,80
18	21310101	AYKY 3x120+70	m	15,00000	157,00	2 355,00
19	21310102	Protipožární ucpávka mezi požárními úseky	ks	2,00000	825,00	1 650,00
20	21310103	Kabelová spojka SVCZ 6-35mm2	ks	5,00000	56,00	280,00
21	21310104	Lisovací spojka do 6mm2	ks	18,00000	142,00	2 556,00
22	21310105	Kabel CYKY 4Jx6	m	4,00000	104,00	416,00
23	21310106	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	8,00000	12,90	103,20
24	21310107	Kabel CYKY 4Jx2,5	m	18,00000	26,70	480,60
25	21310108	PVC žlab 40x40mm	m	3,00000	37,00	111,00
Díl: M214		Montáže rozvaděč RAK				2 341,00
26	21410101	Kompletní rozvaděč plast 18TE na zeď IP30/IP20 vč.N, PE	ks	1,00000	80,00	80,00
27	21410102	Propojovací systém 63A/3L 10kA	m	0,20000	110,00	22,00
28	21410103	Vypínač 32A-3 10kA	ks	1,00000	160,00	160,00
29	21410104	Přepět'ová ochrana B+C/3	ks	1,00000	890,00	890,00
30	21410105	Jistič B10/3 10kA	ks	2,00000	232,00	464,00
31	21410106	Svorka řadová zapojená RS2,5	ks	1,00000	75,00	75,00
32	21410107	Výchozí revizní zpráva	hod	1,00000	650,00	650,00
Díl: M215		Materiály rozvaděč RAK				6 518,00
33	21510101	Kompletní rozvaděč plast 18TE na zeď IP30/IP20 vč.N, PE	ks	1,00000	317,00	317,00
34	21510102	Propojovací systém 63A/3L 10kA	m	0,20000	440,00	88,00
35	21510103	Vypínač 32A-3 10kA	ks	1,00000	635,00	635,00
36	21510104	Přepět'ová ochrana B + C/3	ks	1,00000	3 575,00	3 575,00
37	21510105	Jistič B10/3 10kA	ks	2,00000	928,00	1 856,00

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	4	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	21510106	Svorka řadová zapojená RS2,5	ks	1,00000	47,00	47,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 500,00
39	21010101	Vysekání přívodu elektroinstalace mč 001	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	5	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-17 238,41
1	781230121	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele	m2	103,67000	418,00	43 334,06
2	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	62,14000	50,30	3 125,64
3	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	-103,66800	430,00	-44 577,24
4	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	-62,14000	287,50	-17 865,25
5	283424164	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 9 mm, L = 2,50 m, R = 10 mm, 3 barvy	kus	27,34160	33,70	921,41
		62,14/2,5*1,1		27,34160		
6	597813638.7	Obkladačka keramická	m2	108,85140	280,00	30 478,39
7	5978136386	Obkladačka dle výběru investora	m2	-108,85140	300,00	-32 655,42

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	6	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				177,72
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,23100	150,00	34,65
		2,2*0,7*0,15		0,23100		
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,23000	166,50	38,30
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,23000	195,50	44,97
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,23000	260,00	59,80
Díl: 5		Komunikace				1 827,93
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,54000	172,00	264,88
		2,2*0,7		1,54000		
6	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2,50000	388,00	970,00
7	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	1,54000	215,00	331,10
		2,2*0,7		1,54000		
8	58300013	Zámková dlažba tl. 60 mm	m2	1,61700	162,00	261,95
		2,2*0,7*1,05		1,61700		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 286,12
9	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,23100	1 289,00	297,76
		2,2*0,7*0,15		0,23100		
10	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,50000	79,90	199,75
11	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	1,18320	158,00	186,95
12	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	1,18320	228,50	270,36
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,18320	280,00	331,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				537,22
14	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,96066	274,00	537,22

Položkový rozpočet

S:	2017207	Navýšení kapacit III.MŠ v Litomyšli
O:	2017207	III. MŠ v Litomyšli - změna prací
R:	7	III. MŠ v Litomyšli - změna prací č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-938,60
1	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	-1,30000	722,00	-938,60

Z důvodu přemístění vzduchotechnického potrubí z místnosti 014 :

do místnosti 011 není nutné toto zakrývat SDK konstrukcí

: -5,8

zakrytí vody a odpadu v místnosti 003 : 2*2,25

-5,80000

4,50000