

Předběžná cenová nabídka

Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: SPOLTEX spol. s r.o., Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30

Akce: Výměna koberců v kancelářích (cca 170m²) a chodbě KÚL(cca 110m²)

Předběžný termín realizace: bude upřesněno

Chodba

Materiál	Cena za m ²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
Kobercové čtverce Bari (barva bude upřesněna)	308,00	Kč/m ²	120,00	m ²	36 960,00	Kč
Parijs 20/200	180,00	Kč/m ²	7,20	m ²	1 296,00	Kč
Penetrace R 766	13,00	Kč/m ²	108,69	m ²	1 412,97	Kč
Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	108,69	m ²	1 195,59	Kč
Stěrka DX tl. 4 mm	75,00	Kč/m ²	108,69	m ²	8 151,75	Kč
Fixace disperzní T 425	32,00	Kč/m ²	108,69	m ²	3 478,08	Kč
Lepidlo rozpouštědlové	7,00	Kč/m ²	108,69	m ²	760,83	Kč
Lišta přech.stř. samolep. 2,7m	322,00	Kč/ks	8,00	ks	2 576,00	Kč
Lišta TSL 55 á 2,5 m	40,00	Kč/ks	33,00	ks	1 320,00	Kč
Spojovací materiál	750,00	Kč/mj	1,00	mj	750,00	Kč
Práce						
Stržení+likvidace staré krytiny	30,00	Kč/m ²	108,69	m ²	3 260,70	Kč
Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	108,69	m ²	1 684,70	Kč
Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	108,69	m ²	1 630,35	Kč
Stěrkování	42,00	Kč/m ²	108,69	m ²	4 564,98	Kč
Penetrování	12,00	Kč/m ²	108,69	m ²	1 304,28	Kč
Instalace kob. čtverců	100,00	Kč/m ²	108,69	m ²	10 869,00	Kč
Instalace sokl.lišt vč.kob.pásku	35,00	Kč/m	76,28	m	2 669,80	Kč
Instalace přechodové lišty	100,00	Kč/m	18,00	m	1 800,00	Kč
Přesun hmot	1350,00	Kč/mj	1,00	mj	1 350,00	Kč
Celkem bez DPH 21%:					87 035,03	Kč

Nešpinivá úprava

Baygard -ochrana koberce, impregnace pro snadnější čištění, odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce	30,00	Kč/m ²	101,66	m ²	3 049,80	Kč
Nástřik nešpinivé úpravy	20,00	Kč/m ²	101,66	m ²	2 033,20	Kč
Celkem bez DPH 21%:					5 083,00	Kč

Ceny jsou kalkulovány bez DPH 21%.

Konečná cena se stanoví až na základě skutečné spotřeby materiálů a rozsahu prací, max. +10%.

V případě jakýchkoli vyžádaných změn oproti předběžné kalkulaci, musí být tyto písemně oboustranně potvrzeny v montážním deníku.

Vzhledem k členitosti jednotlivých zakreslených ploch koberce je celková plocha navýšena z důvodu nutných prořezů.

V případě instalace koberce lepením platí garance na tyto v rámci gar. výr.24 měs.,

při řádném užívání a údržbě.

Platební a dodací podmínky :

Cena za dílo je splatná po dokončení a písemném předání díla objednateli převodem na BÚ zhotovitele : č.ú.: **845148461/0100** na základě vystavené celkové faktury za dodávku a provedení podlahářských prací se splatností 30 dnů.

V případě pozdní úhrady si zhotovitel vyhrazuje právo penalizace 0,05% denně z dlužné částky.

Zhotovitel nastoupí do objektu na vyzvání objednatelem, na základě písemně odsouhlasené předběžné cenové nabídky zhotovitele.

Předpokládaná doba prací: 3 - 4 pracovní dny včetně technologické přestávky.

SPOLTEX spol. s r.o.

ved. prodejny

V Liberci dne 22. 3. 2018

