

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
Objekt:	SO 01	MŠ Slavičkova
Rozpočet:	1v	stavební část
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Sever Bratislavská 70 60147 Brno	IČO: 44992785 DIČ:
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o. Selská 61 61400 Brno	IČO: 25309536 DIČ: CZ25309536

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 760 788,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 760 788,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 760 788,74 CZK
Základní DPH	21 %	789 766,00 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK
Cena celkem s DPH		4 550 555,00 CZK

v Brně dne 18.6.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Název		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0
181	Sadové úpravy	HSV				0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				4
711	Izolace proti vodě	HSV				4
712	Povlakové krytiny	HSV				0
713	Izolace tepelné	HSV				1
763	Dřevostavby	HSV				0
764	Konstrukce klempířské	HSV				0
766	Konstrukce truhlářské	HSV				7
767	Konstrukce zámečnické	HSV				5
767 H	Hliníkové výplně otvorů	HSV				7
768	Podhledy	HSV				5
76VV	Vnitřní vybavení	HSV				1
770	Plastové výrobky	HSV				1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV				4
776	Podlahy povlakové	HSV				5
777	Podlahy ze syntetických hmot	HSV				0
781	Obklady keramické	HSV				6
784	Malby	HSV				6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				3
96	Bourání konstrukcí	HSV				9

99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV				8
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	HSV				0
P	pomocné výpočty- neoceňovat	HSV				0
Cena celkem					3 760 788,74	100

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,67156	76,00	
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,50125	173,00	
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,60000	930,00	
4	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,33206	230,00	
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,33206	195,00	
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	3,84075	362,00	
7	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	2,67156	247,00	
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,66050	247,00	
Díl: 181 Sadové úpravy						
9	180	odborný prořez stromu v místě VZT jednotky vč.likvidace odstraněných částí	ks	1,00000	3 168,00	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
10	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	2,32470	2 253,00	
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,56100	449,00	
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,56100	95,00	
Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
13	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,07000	29 119,00	
14	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	0,62100	2 253,00	
15	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	24,41790	14,00	
16	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná, oboustranné	m2	25,07692	31,00	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
17	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	400,00	
18	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm	t	0,36800	29 401,00	
19	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu, MVC 2,5	m2	0,68700	601,00	
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
20	342255020R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	12,00000	367,00	
21	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	20,30925	487,00	
22	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	18,70200	633,00	
23	342941122R00	Kotvení příček ke konstrukci stropu nastřelenou kotvou	m	12,82500	38,00	
Včetně dodávky kotví i spojovacího materiálu.						
24	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	20,30000	97,00	
Včetně dodávky kotví i spojovacího materiálu.						
25	340238	příplatek za plochu příčky z porobetonu do 0,5m2	m2	2,16000	132,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	342266111RAx	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	9,68900	634,00	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	413232211RT2	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	108,00000	107,00	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
28	602011141RT3	Omrítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	303,87500	132,00	
29	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	839,85000	114,00	
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
30	612401391RT2	Omrítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	572,00	
31	612401391RT2	Omrítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	572,00	
32	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	130,00000	54,00	
33	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	70,00000	77,00	
34	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	20,00000	166,00	
35	612421637R00	Omrítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	95,31440	372,00	
36	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 649,41263	88,00	
37	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	303,87500	227,00	
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
38	612423531RT2	Omrítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	102,00000	1 102,00	
39	612425931RT2	Omrítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	14,09400	719,00	
40	612451121R00	Omrítka vnitřního zdiva cementové hladké	m2	174,55240	327,00	
41	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	80,00000	236,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	8,58300	2 966,00	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
43	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	1,55000	2 618,00	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
44	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	12,75000	2 706,00	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
45	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30	m3	7,18178	2 772,00	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
46	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30	m3	1,43692	2 693,00	
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
47	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,32000	2 992,00	
48	631319151R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	6,25140	954,00	
49	631319153R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,63720	477,00	
50	631319155R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,47700	238,00	
51	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,58300	290,00	
52	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	3,11928	145,00	
53	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,43692	72,00	
54	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	0,71111	28 741,00	
55	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 150/150 mm	t	0,05166	28 591,00	
56	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,00366	532,00	
57	632411106RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 6 mm., bez penetrace	m2	112,25000	254,00	
58	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	112,25000	54,00	
59	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	7,85000	245,00	
60	58341008.AR	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída B	t	5,83461	373,00	
Díl: 711 Izolace proti vodě						
116	7111111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné izolace proti, vlhkosti vodor., nátěr penetr. emulzí dle standardu x 2	m2	148,28350	24,00	
117	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	148,28350	86,00	
118	711210020RAB	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě., včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.	m2	234,43560	438,00	
119	711 R05	Hydroizol. stěrka bitumenová (4,5/m2) kompl.dod+mtz, vč.systém.doplňků (fabion,...)	m2	58,46400	528,00	
120	6285225571R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	170,52603	92,00	
121	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,87636	781,00	
Díl: 712 Povlakové krytiny						

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
122	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atliková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného, plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.	m	3,00000	198,00	
123	712371801R0x	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC lepením	m2	5,33325	378,00	
124	283220191R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 3,20 mm; plošná hmotnost 1 860 g/m2; PVC-P., kaširování polyesterová plst; $\mu = 15\ 000,0$	m2	6,66656	286,00	
125	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,01808	963,00	
Díl: 713		Izolace tepelné				
126	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	147,16000	29,00	
127	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	147,16000	31,00	
128	28375631R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po, zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2KW; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	15,07800	29,00	
129	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	8,99304	2 134,00	
130	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,23082	737,00	
Díl: 763		Dřevostavby				
131	763613231RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky dřevostěpkové	m2	5,33325	381,00	
132	998763101R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m	t	0,07312	914,00	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
133	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	2,20000	583,00	
134	764908104RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž včetně háku, čela a spojky.	m	3,00000	387,00	
135	764908101RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu, s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	363,00	
136	764814525R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	6,60000	210,00	
137	76475114	výtokové koleno odpad D 87 z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu, dod+mtz	kus	1,00000	387,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
138	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,01999	1 506,00	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
139	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000	0,00	
140	GK	generální klíč, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků 33ks cylindrických vložek FAB ve 3.bezpečnostní třídě,právní ochrana klíče 99ks, právní ochrana g	soubor	1,00000	15 600,00	
141	T 1	T1-interiérové dveře 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 450,00	
142	T 1a	T1interiérové dveře 800/1970mm s okop.plechem, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 450,00	
143	T 2	T2-interiérové dveře 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00000	7 150,00	
144	T 2a	T2-interiérové dveře 800/1970mm s okop.plechem, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00000	7 150,00	
145	T 3	T3-interiérové dveře 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	7 150,00	
146	T 4	T4-interiérové dveře 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	13 728,00	
147	T 5	T5-interiérové dveře 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	17 160,00	
148	T 6	T6-interiérové dveře 600/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	6 500,00	
149	T 8	T8-interiérové dveře (900+550)/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	17 355,00	
150	T 9	T9 dřevěný rošt na brambory s boční dřevěnou stěnou 700/1300/1000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu, výrobků	ks	1,00000	2 500,00	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
151	767990010RAB	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus	kg	164,00000	154,00	
152	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000	0,00	
153	Z/ 01	Z01 Sestava systémovéinteriérové čistící rohože 790/1000/17mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	4 722,00	
154	Z/ 02	Z02 Repase výtahové šachty, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	2,00000	39 338,00	
155	Z/ 03	Z03 závěsy potrubí, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	20,00000	393,00	
156	Z/ 04	Z4 Revizní dvířka do podhledu SDK 300x300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	20,00000	314,00	
157	Z/ 05	Z5 Větrací mřížka 600x600mm do kazetového podhledu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	281,00	
158	Z/ 07	Z07 Zapuštěný systém.vnitřní šachetní kryt 600x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	3 260,00	
159	Z/ 08	Z08 Zapuštěný systém.vnitřní šachetní kryt 600x650mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 810,00	
160	Z/ 09.1	Z09.1 nové oplacení, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků mimo základ.patek	soubor	1,00000	13 490,00	
161	Z/ 09.2	Z09.2 plotová branka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků mimo základ.patek	ks	1,00000	5 621,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
162	Z/ 10	Z10 systémová protihluková stěna vč. ocel. podpůrné konstrukce, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků mimo, OSB desek	ks	1,00000	39 343,00	
163	Z/ 11	Z11 nosná ocel.kce VZT jednotky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	7 982,00	
Díl: 767 H		Hliníkové výplně otvorů				
164	.poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot.vč.zabudování		0,00000	0,00	
165	AL 1	AL 1-Vnitřní prosklená stěna s dveřmi ze systém. Al profilů ~4110/2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu, výrobků	ks	1,00000	123 656,00	
166	AL 2	AL 2-Vnitřní prosklená stěna s dveřmi ze systém. Al profilů ~4180/2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu, výrobků	ks	1,00000	124 462,00	
Díl: 768		Podhledy				
167	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	13,00000	442,00	
168	.poznámka	podhledy jsou kompletní vč.detailů,úprav pro svítidla, židla apod., tmelení atd. vč.přesunu hmot		0,00000	0,00	
169	S1	S1 Podhled sádrokartonový plný kompl.dod+mtz dle skladby podhledů	m2	235,94380	616,00	
170	S2	S2 Podhled sádrokartonový plný do vlhkých prostor kompl.dod+mtz dle skladby podhledů	m2	46,90680	704,00	
171	S3	S3 Podhled rozebiratelný kompl.dod+mtz dle skladby podhledů	m2	25,75000	792,00	
Díl: 76VV		Vnitřní vybavení				
172	.poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot.vč.zabudování		0,00000	0,00	
173	VV 01	VV 01 zrcadlo nástěnné vlepené do obkladu 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	1 056,00	
174	VV 02	VV 02 zásobník na tekuté mýdlo, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	528,00	
175	VV 03	VV 03 zásobník na papírové ručníky v roli, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	792,00	
176	VV 04	VV 04 držák na toaletní papír, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	440,00	
177	VV 05	VV 05 WC štětka nástěnná, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	792,00	
178	VV 06	VV 06 háček na ručníky a utěrky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	132,00	
179	VV 07	VV 07 drátěná rohová polička, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	572,00	
180	VV 08	VV 08 pracovní stůl kancelářský s vod.zásuvkou - receptury 600/700/750mm, kompl.dod+mtz dle výpisu, výrobků	ks	1,00000	10 560,00	
181	VV 09	VV 09 nástěnná skříňka , dvířka otočná , 2 police stavitelné - 600/350/700mm, kompl.dod+mtz dle, výpisu výrobků	ks	1,00000	4 224,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
182	VV 10	VV 10 stěnový regál na písemnosti se stavitelnými policemi 1200/260/1800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	8 272,00	
183	VV 11	VV 11 regálová skříň s policemi na chemii 800/450/1850mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	6 336,00	
184	VV 12	VV 12 regál s pěti policemi hor. stavitelnými na chemii 750/400/1850mm, kompl.dod+mtz dle výpisu, výrobků	ks	1,00000	6 160,00	
Díl: 770 Plastové výrobky						
185	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000	0,00	
186	PL 1	PL1 Vnější vstupní plastové dveře 980/2100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	24 640,00	
187	PL 2a	PL2 ochranná síť proti hmyzu 1300/1390mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	440,00	
188	PL 2b	PL2 ochranná síť proti hmyzu 1300/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	440,00	
189	PL 2c	PL2 ochranná síť proti hmyzu 450/1950mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	440,00	
190	PL 3	PL3 dělicí stěna 55/100cm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	2 200,00	
191	PL 4	PL4 Ohebná dvoupáštová korugovaná chránička DN110, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	2,00000	75,00	
192	PL 5	PL5 samolepicí mléčná fólie, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m2	1,10700	194,00	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
193	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	116,13700	28,00	
194	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	66,87500	95,00	
195	771575102RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých., kladených do flexibilního tmele	m2	3,00000	437,00	
196	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých., kladených do flexibilního tmele	m2	107,78700	412,00	
197	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované, hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na nárazecí profil, výška profilu 6, 5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	28,00000	456,00	
198	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě	m2	29,00000	11,00	
199	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	66,87500	279,00	
200	5976	sokl keramický 200x80x9 mm (dle dlažby)	kus	352,00000	40,00	
201	K 03	Dlažba keramická 200x200x9 mm dle standardu K03	m2	43,83500	440,00	
202	K 04	Dlažba keramická 200x200x9 mm dle standardu K04	m2	61,07430	440,00	
203	K 05	Dlažba keramická 100x100x9 mm dle standardu K05	m2	3,15000	488,00	
204	K 06	Dlažba keramická 200x200x9 mm dle standardu K06	m2	11,00000	440,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
205	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,76421	466,00	
Díl: 776		Podlahy povlakové				
206	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	136,79000	57,00	
207	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	171,77000	152,00	
208	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně, položených, z pásů textilních	m2	28,51760	70,00	
209	28342455R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev	m	143,62950	55,00	
210	K 01	Koberec čistící - textilní rohož dle standardu K01	m2	31,36936	616,00	
211	K 02	Podlahovina zátěžové PVC heterogenní (vinyl s akust.pěnou) š. 2 m (dle standardu K.02)	m2	189,38874	660,00	
212	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,74614	399,00	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
213	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových, penetrace nesavého podkladu podlah adhezni vrstvou	m2	59,52000	60,00	
214	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových, vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	59,52000	148,00	
215	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových, příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	59,52000	37,00	
216	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,36902	444,00	
Díl: 781		Obklady keramické				
217	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	177,41540	28,00	
218	781415011RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček, pórovinových do tmele , 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	175,72790	621,00	
219	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček, pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	1,68750	473,00	
220	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	75,19470	48,00	
221	781497111Rx	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům kompl.dod+mtz, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	159,23000	258,00	
222	59781	Obkladačka 250/250mm dle stávajících	m2	2,02500	352,00	
223	K 07	Obklad keramický 100/100/6mm dle standardu K07	m2	53,05262	264,00	
224	K 08	Obklad keramický 100/100/6mm dle standardu K08	m2	106,37918	264,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
225	K 09	Obklad keramický 100x100x6 mm dle standardu K09	m2	25,08251	264,00	
226	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,15009	466,00	
Díl: 784		Malby				
227	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,6 m	m2	2 650,83800	25,00	
228	784 K12	Malba disperzní interiérová otěruvzdorná kompl.dod+mtz dle standardu, vč.penetrace	m2	2 650,83800	66,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
61	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu, prostého	m	8,71000	117,00	
62	59217341R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	18,00000	31,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
63	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m	m2	840,00000	84,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
64	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předsvětla výška podlaží do 4 m	m2	1 443,11250	88,00	
65	95 105	zalití instal.kanálibu asfaltem	m2	0,81500	2 552,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
66	962041315R00	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	0,63000	223,00	
67	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm	m2	8,18200	118,00	
68	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,13110	2 614,00	
69	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,35484	2 125,00	
70	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,75000	2 125,00	
71	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,70920	2 512,00	
72	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,79977	2 178,00	
73	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,22390	1 731,00	
74	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	69,93500	249,00	
75	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	5,40000	65,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
76	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	83,95000	49,00	
77	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	27,00000	12,00	
78	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	22,00	
79	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,51200	172,00	
80	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	41,37000	280,00	
81	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,85650	217,00	
82	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	16,00000	1 470,00	
83	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	4,20000	1 800,00	
84	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	4,90000	2 081,00	
85	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	93,00000	60,00	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
86	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	41,00000	226,00	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
87	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,49480	169,00	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
88	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	4,16000	229,00	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
89	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,86400	1 602,00	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
90	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	5,19800	128,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
91	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo, vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,52200	2 983,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
92	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	130,00000	55,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
93	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	70,00000	63,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
94	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	20,00000	85,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
95	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřehování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	34,74000	172,00	
96	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	62,00	
97	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stropů, v rozsahu do 10 %	m2	839,85000	7,00	
98	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 649,41263	7,00	
99	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 50 %	m2	303,87500	31,00	
100	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	m2	13,15440	62,00	
101	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	33,53000	86,00	
102	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,68750	186,00	
103	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	140,41600	81,00	
104	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	136,51000	14,00	
105	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z, desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	62,86000	12,00	
106	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	16,58000	54,00	
107	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	7,46100	39,00	
108	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	144,58000	10,00	
109	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	186,94000	31,00	

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
110	960 08	opatrná demontáž dřev.obkladu otop.těles, úschova a ochrana před poškozením (v prostorách MŠ), a, zpětná montáž na původní místo	m2	133,24464	440,00	
111	960 11a	opatrná demontáž kuch.linky dl.4,47m vč.baterií, zad, osvětlení, atd., úschova a ochrana před, poškozením (v prostorách MŠ) a zpětná montáž na původní místo	soubor	2,00000	3 696,00	
112	960 11b	opatrná demontáž kuch.linky dl.3,7m vč.baterií, zad, osvětlení, atd., úschova a ochrana před, poškozením (v prostorách MŠ) a zpětná montáž na původní místo	soubor	2,00000	2 816,00	
113	960 4	odborné odpojení, demontáž a odstranění stávající technologie gastru vč.likvidace, zařízení, která, nebudou znovu použita	soubor	1,00000	22 000,00	

1. dřevěná skříň s kříd. dvířky cca.1200x500x1600 mm
2. dřevěný obklad stěny roštový cca 3400x60x1600 mm
3. dřevěná nástěnná police cca.1950x300x20 mm (2x)
4. dřevěný regál-3 police cca.1100x700x1850 mm
5. dřevěný regál-3 police cca.1100x700x1850 mm
6. stůl pracovní 1400x600x900 mm
7. el.stolička 600x600x500 mm
8. plyn sporák cca 900x900x900 mm
9. el. kotel 600x900x900 mm
10. plyn sporák-kom. cca 510x600x900 mm
11. dvojdířez 1330x710x900 mm
12. stůl pracovní 1400x800x900 mm
13. dřevěný obklad stěny roštov cca 3400x60x1600 mm
14. dřevěná skříň s kříd. dvířky cca.900x450x1850 mm
15. mrazicí truhla cca 1100x650x850 mm
16. dířez cca 700x700x850 mm
17. dřevěný regál-5 polic cca.500x4700x1850 mm
18. stůl pracovní 1400x800x900 mm
19. stůl pracovní 1400x800x900 mm
20. dířez cca 700x700x850 mm
21. stůl pracovní 2000x800x900 mm
22. vozík dvoupolicový 500x800x800 mm
23. stůl pracovní 1400x800x900 mm
24. digestoř cca2500x1500x300
25. stolek odkládací 450x800x800 mm
26. dřevěný regál-4 police cca.3000x600x1850 mm
27. vozík dvoupolicový 500x800x800 mm
28. stůl pracovní 1400x800x900 mm
29. židle
30. židle
31. židle poj.
32. stolek odkládací cca1200x800x700 mm

114	960 5	odborné odpojení, demontáž, přesun na místo určené investorem a zakrytí stávající technologie gastru,, zařízení, která budou znovu použita	soubor	1,00000	22 000,00	
-----	-------	--	--------	---------	-----------	--

Položkový rozpočet

S:	180511	MŠ Slavičkova 1 - rekonstrukce rozvodů a varny
O:	SO 01	MŠ Slavičkova
R:	1v	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

X1 – rozpékací trouba 600x600x450 – 1 ks
 X2 – neřezový stojan na chleba – 1 ks
 X3 – stolní robot, stolní váha a jiná drobná stolní zařízení – 5 ks raději dát víc ks
 X4 – mikrovlnná trouba 500x450x300 – 1 ks
 X5 – vozík 850x650 – 1 ks

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
115	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 6 m,	t	146,33087	279,00	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
230	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	59,38086	476,00	
231	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	118,76176	319,00	
232	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 662,66463	26,00	
233	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	118,76176	422,00	
234	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	712,57056	47,00	
235	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti, Průměrná cena	t	118,76176	986,00	
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
229	Pol_229	neobsazeno		0,00000	0,00	
Díl: P		pomocné výpočty- neoceňovat				
236	podlahy	podlahy		281,87000	0,00	
237	podlahy bourání	podlahy bourání		283,14000	0,00	
238	podlahy bourání su	podlahy bourání sumarizace		283,14000	0,00	
239	podlahy sum	podlahy sumarizace		281,87000	0,00	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2317

MŠ SLAVÍČKOVA 1 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ A VARNY

Zadavatel : Úřad městské části Brno - sever
Bratislavská 251/70
601 47 Brno
IČO : 00386634
DIČ : CZ00386634


Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 001 D.1.4.1 Ústřední vytápění		1,00	1 311 140,20
Celkem za stavbu			1 311 140,20

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
730	Ústřední vytápění	1 311 140,20
Cena celkem		1 311 140,20



valerka s.r.o.
Bratislavská 61, 614 00 Brno
DIČ: CZ26300636