



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00YKIFR

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/002899/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	13.06.2018
	Termín plnění :	31.10.2018

Dodavatel :	Odběratel :
HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o. Jana Vrby 1200/7 66491 Ivančice IČO: 26217007 DIČ: CZ26217007	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

V rámci REKO MS Blansko, 9. května +1, II. et. u Vás objednááme opravu chodníku na ul. 9. května v úseku Údolní - přechod po pravé straně dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.6.2018.
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Cena plnění (včetně DPH):

188 627,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Chodník č. 2 - šířka 1,8m	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ul. 9. května - chodníky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2170	Blansko, 9. května - chodníky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Blansko			
Dodavatel	HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.		Zakázkové číslo	2170
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	148 560	Mimostaveništní doprava (materiál)	930
R	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	1 400
M	M práce celkem	0	Dopravní značení	5 000
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	ZRN celkem	148 560		
HZS	HZS	0		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	148 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	155 890	Ostatní náklady celkem	7 330

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		155 890 Kč
DPH	21,0 %		32 737 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			188 627 Kč

Poznámka :

Stavba :	2170 Blansko, 9. května - chodníky	Rozpočet :	02
Objekt :	01 ul. 9. května - chodníky	Chodník č. 2 - šířka 1,8m	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	36 398	0	0	0	0
5 Komunikace	35 438	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	38 907	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 645	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 623	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	148 560	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava (materiál)	930	0,0	148 560	930
Zařízení staveniště	1 400	0,0	148 560	1 400
Dopravní značení	5 000	0,0	148 560	5 000
CELKEM VRN				7 330

Položkový rozpočet

Stavba :	2170 Blansko, 9. května - chodníky	Rozpočet: 02
Objekt :	01 ul. 9. května - chodníky	Chodník č. 2 - šířka 1,8m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,8*66 odpočet rýhy:-60,5*0,8	m2	70,40		
					118,80	
						-48,40
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm 1,8*66 odpočet rýhy:-60,5*0,8	m2	70,40		
					118,80	
						-48,40
3	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 0,15*66	m2	9,90		
					9,90	
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 66	m	66,00		
					66,00	
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	66,00		
					66,00	
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 5 Komunikace						
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 1,8*66 odpočet rýhy:-60,5*0,8	m2	70,40		
					118,80	
						-48,40
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 66*1,8	m2	118,80		
					118,80	
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 66/3	m	22,00		
					22,00	
9	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 30*30cm odpočet rýhy:-60,5*0,8	m2	-48,40		
					-48,40	
Celkem za 5 Komunikace						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15 66*2	m	132,00		
					132,00	
11	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm 66+0,15+0,15	m	66,30		
					66,30	
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl: 97 Prorážení otvorů						
12	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 66*2	m	132,00		
					132,00	
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 1,8*66 odpočet rýhy:-60,5*0,8	m2	70,40		
					118,80	
						-48,40
Celkem za 97 Prorážení otvorů						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	56,73		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	997221815U00	Skládkovné beton dlažba:(66*1,8*0,03*2,5)-(60,5*0,8*0,03*2,5) obrubníky chodníkové:66*0,06 obrubníky silniční:66*0,08 lože pod obrubníky:66*2*0,5*0,1*2,5	t	31,02		
					5,28	
					3,96	
					5,28	
					16,50	
16	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy 66*0,15*0,15*2,5	t	3,71		
					3,71	
17	997221855U00	Skládkovné kamenivo, zemina 61,8662-31,02-3,7125	t	27,13		
					27,13	

Položkový rozpočet

Stavba :	2170 Blansko, 9. května - chodníky	Rozpočet: 02
Objekt :	01 ul. 9. května - chodníky	Chodník č. 2 - šířka 1,8m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	61,87		
19	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	1 175,46		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				