

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	06.2 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ HŘIŠTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVÉ - LUTYNI	
Projektant :	Ing. Eduard Přívara, PROJEKCE	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Orlová	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	56 738		
N	PSV celkem	137 823		
ZRN	celkem	194 561		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	194 561	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	194 561	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : R. Běhal, Z. Liška Datum : 18.4.2018 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	194 561 Kč	
DPH		21 % činí :	40 858 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			235 419 Kč	

Poznámka :

Stavba :	VEREJNÉ PRÍSTUPNÉ HRISTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVĚ - LUTYNI
Objekt :	06.2 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 957	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	30 781	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	137 823	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 738	137 823	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ HRŠTĚ NA V. ETAPĚ V ORLOVÉ - LUT
Objekt :	06.2 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ OBJ. 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,60*0,60*1,10*23; sloupky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 0,50*0,50*1,0*2; A, B, C.3, D.3, D.4, vybavení obj. 04	m3	9,61 9,11 0,50	2 202,50	21 161,62
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,60*0,60*1,10*23; A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 0,50*0,50*1,0*2; A, B, C.3, D.3, D.4, vybavení obj. 04	m3	9,61 9,11 0,50	212,54	2 042,08
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,60*0,60*1,10*23; A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 0,50*0,50*1,0*2; A, B, C.3, D.3, D.4, vybavení obj. 04	m3	9,61 9,11 0,50	286,57	2 753,36
	Celkem za	1 Zemní práce				25 957,07
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
4	272 31-3611.R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 0,60*0,60*1,10*23; A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 0,50*0,50*1,0*2; A, B, C.3, D.3, D.4, vybavení obj. 04	m3	9,61 9,11 0,50	3 203,64	30 780,57
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				30 780,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	145-87272	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm vč. plast. víčka 23*5,0*0,00512; sloupky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 6*5,0*0,00512; vzpěry, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8	T	0,74 0,59 0,15	31 285,55	23 226,39
6	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 23*5,0*0,00512; sloupky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 6*5,0*0,00512; vzpěry, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8	kg	0,74 0,59 0,15	61 319,65	45 523,71
7	138-901012	Přirážka za pozinkování ocelových kcí 23*5,0*0,00512; sloupky, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8 6*5,0*0,00512; vzpěry, A, B, C.3, D.3, D.4, D.8	kg	0,74 0,59 0,15	32 536,96	24 155,44
8	TKA-NASIT100	Dodávka tkané sítě, bezuzlové, PP, 45/45/4mm (2*15,0+24,0)*4,0; A, B, C.3, D.3, D.4, D.8	m2	216,00 216,00	73,83	15 947,28
9	767 91-1140.R02	Montáž oplocení tkaná síť do 4,0 m 2*15,0+24,0; A, B, C.3, D.3, D.4, D.8	m	54,00 54,00	406,71	21 962,34
10	MAT-	Přidružený materiál - lanko, napínáky, spojky atd.	kpl.	1,00	7 007,96	7 007,96
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				137 823,12