

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2018-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Ing. Radek Růžička, stavební technik,

Ing. Svatoslav Hajný, vedoucí PS,

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ERKA Žatec s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

Sídlo: Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

DIČ: CZ27326764

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Eva Komárková, jednatelka

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Eva Komárková, jednatelka,

- ve věcech technických: Roman Komárek, jednatel,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: ts74ht

Adresa pro doručování: ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu oplocení a zabezpečení

odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 - Oprava oplocení SO 506, Dukelská kasárna I.Rakovník“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0429 - Oprava oplocení SO 506, Dukelská kasárna I.Rakovník“, č.j. T004/18V/00005648, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.284.180,12 Kč bez DPH

(Slovy: Jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřitisícjednostoosmdesát 12/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 269.677,83 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.553.857,95 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky od 07:00 - do 16:00 hod.
- 4.5. Místem plnění je objekt ve správě PS 0429 Žatec

- stavební objekt: I.č. 506 - Oplocení (jihozápadní část vnějšího oplocení kasáren, část vnitřního oplocení ošetřovny a svobodárny) Rakovník, st.p.č.1605, 1606, 1821/19, 1821/20, 1821/21 zapsány na LV č. 791 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Rakovník.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení oplocení a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel

- oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- vybuduje provizorní oplocení, a to každý den po ukončení prací - tzn. zajistí uzavření areálu kasáren tak, aby zamezil vstup nepovolaným osobám,
 - provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. stávajících sloupků a podezdívky) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu po okolí,
 - provede po dokončení stavebních prací v místě realizace díla konečný úklid všech dotčených pozemků.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán

pisemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.800,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 408.300,- Kč.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6.800,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 272.200,- Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 12

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Žatci dne

za zhotovitele

Eva Komárková
jednatelka
ERKA Žatec s.r.o.

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMo 3251/2018-6440

Příloha číslo : 1
Počet listů : 7

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce :	Oprava oplocení SO 506 Dukelská kasárna I., Rakovník
Vojenský areál :	██████████
Stavební objekt :	506 – část vnějšího oplocení JZ okraje a část vnitřního oplocení areálu kasáren (objekt ošetřovny a svobodárny)
Investor :	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 P R A H A 1
Vypracoval :	████████████████████
Datum :	2/2018

Identifikační údaje:

Název stavby	: Oprava oplocení SO 506 Dukelská kasárna I., Rakovník
Evidenční číslo objektu	██████████
Místo stavby	: Dukelská kasárna I. Rakovník
Katastrální území	: Rakovník
Kraj	: Středočeský
Charakter stavby	: oprava
Investor	: AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha 1
Způsob výstavby	: dodavatelsky
Dodavatel	: bude vybrán na základě výběrového řízení v ET Tendermarket



SO 506 – oprava části oplocení JZ okraje a část vnitřního oplocení areálu Dukelských kasáren I. Rakovník (objekt ošetřovny a svobodárny)

Objekt navržený k opravě, tvoří část původního vnějšího oplocení jihozápadního okraje a část vnitřního oplocení areálu Dukelských kasáren I. Oplocení vymezuje a odděluje objekt ošetřovny a svobodárny.

Původní okrajové (uliční) oplocení provedené ze zděné cihelné podezdívky se zděnými cihelnými sloupky cca 450x450 mm, bylo osazené plotovými dílci – rámy nejspíše dřevěné konstrukce. Tyto rámy z důvodu jejich špatného stavebně technického stavu byly v uplynulém období nahrazeny tehdy nejspíše myšlenou dočasnou konstrukcí. Konstrukci provizorních rámu oplocení tvoří objímky stávajících zděných sloupků z ocelové pásoviny na které, jsou zavěšeny ocelové trubky. Trubky pak tvoří nosnou konstrukci pro tabule z vlnitého plechu. Průměrná výška podezdívky na straně ulice je cca 700, sloupky jsou pak postaveny s průměrnou výškou 1500 mm

Vnitřní oplocení (SZ,S ,SV,JV) je provedeno jako zděné z cihel pálených plných a je složeno ze sloupků 450x450 mm, vyzděného plotového pole na tl.150 mm a v S a SV části pak ze zděné podezdívky jež plní zároveň funkci opěrné stěny. Výška oplocení cca 2000 mm nad terénem – podezdívkou (opěrnou stěnou).

Součástí oplocení jsou i dvě ocelové jednokřídlé vstupní branky zavěšené na zděných sloupcích uličního oplocení a čtyři vjezdové brány na samostatných ocelových sloupcích. Hlavní brána uličního oplocení je doplněna dvěma ocelovými plotovými dílci.

Konstrukce oplocení během uplynulého období aktivní činnosti armádních složek, vykazuje značné poškození. Tabule z vlnitého plechu a jejich nosná ocelová konstrukce okrajového (uličního) oplocení jsou značně zkorodované, tabule nedrží a odpadávají. Zděná konstrukce sloupků je často narušena prasklinami, chybějícími cihlami, chybějícími zákrytovými konstrukcemi apod. Celozděné vnitřní oplocení je staticky narušeno, vykazuje trhliny z důvodu nestejného sedání podloží, dále narušení zhlaví oplocení v důsledku nedostatečného zakrytí – ochraně před povětrnostními vlivy. Ocelová konstrukce branek a bran je narušena korozí.

Předmětem opravy oplocení je odstranění nefunkčního stávajícího oplocení a odstranění pozdějších neprofesionálních a provizorních oprav oplocení původního, včetně stávajících nefunkčních branek a bran. Uliční oplocení bude opraveno náhradou stávajícího oplocení (zděných sloupků a plotových dílců) nad ponechanou původní podezdívkou. Vnitřní zděné oplocení bude nahrazeno plným oplocením z žb prefabrikovaných sloupků s drážkami pro zasunutí vyztužených betonových plotových desek. Plotové desky budou provedeny s oboustranným dekorem „štípaný kámen.“ Podezdívka původního vnitřního oplocení tvořící opěrnou stěnu zůstane ponechána. Branky a brány budou opraveny výměnou za nové.



Popis prováděných prací:

SO 506–oplocení části JZ okraje areálu Dukelských kasáren I.Rakovník (ošetřovna, svobodárna)

Nejdříve bude provedena demontáž zavěšených tabulí z ocelového vlnitého plechu, včetně ocelových kotevních konstrukcí. Bude provedena demontáž elektropohonu jedné z bran, dále křídel

vstupních branek a vjezdových bran, včetně dvou ocelových plotových dílců jedné z bran. Ocelové sloupky bran budou odřezány, žb konstrukce základových patek sloupků bude vybourána.

U okrajového (uličního oplocení) bude provedenou ubourání všech zděných sloupků a to do výše podezdívky (těsně pod konstrukci zákrytových desek). Zachovány zůstanou pouze čtyři zděné sloupky 450x450 mm vstupních branek (přístup do objektu ošetrovny a svobodárny) a dva zděné sloupy 600x600 mm vjezdové brány areálu.

Na vnější straně oplocení bude provedeno očištění spáry mezi podezdívkou a přilehajícím chodníkem od travních drnů, na vnitřní straně oplocení pak bude provedeno sejmutí drnu v pásu šíře 0,5 m přilehajícímu k podezdívce oplocení.

Ponechané sloupky a podezdívka bude očištěna a zbavena původních nátěrů tlakovou vodou a ocelovými kartáči.

Následně bude provedeno osazení nových atypických sloupků do stávající podezdívky. Kotevní kapsy sloupků budou vytvořeny vývrtem (čtyři vrty do hloubky min 600 mm na jeden sloupek) a následným vysekání kapsy pro osazení nově navržených sloupků.

Nově osazené sloupky budou atypickým zámečnickým výrobkem z ocelového profilu 100x100x4 mm dl.2,1 m. Sloupek bude na horním konci zavíčkovan plechem tl.4 mm, a po výšce vybaven pracnami z ocelové pásovin 50x5x70 mm pro následné uchycení plotových dílců. Sloupky budou ošetřeny žárovým pozinkováním a osazeny do připravených kotevních jamek se zabetonováním z betonu C25/30. Nové sloupky budou osazeny vždy v místě původních ubouraných zděných sloupků a v polovině rozpětí původních plotových polí.

Očištěná podezdívka se zákrytovou deskou a ponechané sloupky budou vyspraveny – doplněny cihlami do aktivované malty, stejně tak bude provedeno dozdění částí chybějící zákrytové desky podezdívky v místě odbouraných sloupků. U cihelných ploch podezdívky a sloupků bude provedena oprava spárování, zákrytová deska s cementovou omítkou bude ošetřena cementovým mlékem, upravena cementovým potěrem a aktivovaným cementovým štukem.

Lícové zdivo bude na závěr ošetřeno dvojnásobným barevným (případně transparentním) silikonovým nátěrem, zákrytové desky budou ošetřeny dvojnásobným barevným silikonovým omítkovým nátěrem. Barevné řešení bude upřesněno zadavatelem během realizace opravy.

Mezi osazené sloupky bude provedeno zavěšení nových atypických ocelových plotových dílců, (1650,1500,2000x1500 mm) jejichž dva nosné podélné profily budou zhotoveny ze zdvojené ocelové pásovin 50x5 mm, svislá výplň ocelová tyč čtvercového průřezu 12x12x1500 mm po 120 mm od sebe. Plotové dílce budou upraveny žárovým pozinkováním.

Pro vjezdové brány bude provedeno vybetonování základových patek 600x600x700 a 800x800x800 mm z betonu C16/20 na štěrkopískový podsyp tl.100 mm. Do patek budou osazeny kruhové ocelové sloupky bran 121x6x2800 mm. Sloupky budou na horním konci uzavřeny plechem tl.5 mm, dále budou sloupky osazeny panty křídel. Povrchová úprava žárovým pozinkováním.

Dvě atypické jednokřídlé vstupní branky 1100x2000 mm budou zhotoveny z ocelových uzavřených profilů (rám křídla 60x40x2,5 mm, výplň 20x20x2,5 mm po 140 mm od sebe, zámek s cylindrickou vložkou, rektifikovatelné panty) v úpravě žárovým pozinkováním. Osazení branek bude provedeno na stávající zděné sloupky pomocí chemických kotev.

Atypické dvoukřídlé brány 3400x2200 mm a 4200x2200 mm budou zhotoveny z ocelových uzavřených profilů (rám křídla s podélnou výztuhou 60x60x2,5 mm, výplň 30x30x2,5 mm po 150 mm od sebe, zámek s cylindrickou vložkou) v úpravě žárovým pozinkováním. Brána 3400x2200 mm bude osazena elektrickými pohony s dálkovým ovládáním. Napojení pohonů bude provedeno na stávající přívod elektrické energie. Brána 4200x2200 mm bude po stranách doplněna atypickými ocelovými plotovými dílci 2200x2200 mm s připravenými úchyty stejné rámové konstrukce jako konstrukce bran.

Po dokončení opravy uličního oplocení bude pás přilehlého terénu šíře 0,5 m na vnitřní straně oplocení upraven orníci v tl.100 mm se zatrávněním.

Během realizace opravy uličního oplocení bude neustále zajištěno zabezpečení - oplocení areálu kasáren a to pomocí mobilního oplocení, které bude instalováno každý den po ukončení prací.



Popis prováděných prací:

SO 506–vnitřní oplocení v areálu Dukelských kasáren I. Rakovník (ošetřovna, svobodárna)

Bude provedena demontáž křídel stávající brány. Ocelové sloupky brány budou odřezány, žb konstrukce základových patek sloupků bude vybourána.

Na obou stranách oplocení bude provedeno sejmutí drnu v přilehajících pásech šíře 0,3 m.

Zděné konstrukce vnitřního oplocení (sloupky 450x450 mm, plotové stěny tl. 150 mm) budou ubourány včetně základu cca 100 mm pod terén, případně ke zhlaví podezdívky – opěrné stěny na S a SV straně.

V ose původního vnitřního oplocení na SZ a JV straně budou vybourány původní žb základy původního oplocení pro patky 300x300x700 mm nově osazovaných sloupků.

Ponechaná podezdávka bude očištěna a zbavena původních nátěrů tlakovou vodou a ocelovými kartáči. V místě nově osazovaných sloupků budou v ponechané podezdávce (opěrné stěně) vybourány kapsy 200x450x700 mm.

Oprava oplocení je navržena z betonového systémového oplocení (vibrolisovaných armovaných prvků) tuzemských společností. Betonové plotové prvky budou v odstínu přírodního betonu – v odstínu šedi, plotové desky budou opatřeny oboustranným dekorem štípaný kámen.

Ve svažitém terénu je nutné plotové sloupky usazovat s úskokem podle svažitosti pozemku. V případě úskoku nad 200 mm na plotovém poli bude použit delší typ sloupku na vyšší sestavu plotu. Na sloupky bude použito průběžných (SP 200, SP 250), koncových (SK 200, SK 250) a rohových (SK 200) o rozměrech 2800x110x140, 3300x110x140 mm (výška x šířka x hloubka), rohový pak o rozměrech 2800x150x150 mm, zpevněných armaturou.

Do připravených jam a kapes ve stávající podezdívce (opěrné štěně) osadíme plotové sloupky. Otevřené kapsy podezdívky (opěrné štěny) budou na pohledové straně doplněny dozděny z původních cihel (získaných z demolice původního oplocení) na min tl.150 mm. Osazené sloupky budou následně postupně zabetonovány do jam základových patek (SZ,JV) a kapes stávající podezdívky (S,SV) z betonu C12/15. Požadovanou vzdálenost sloupků zajistíme pomocí dřevěné latě o délce 2000 mm, která nám poslouží jako náhrada plotové desky. Vzdálenostně osadíme další betonový sloupek, který ustavíme tak, aby vůle latě v drážkách mezi sloupky byla min. 5 mm, ne však větší než 12 mm.

Před zahájením zasunování desek oplocení bude investorem určena lícová a rubová strana oplocení.

Sloupy mají drážky, do kterých budou vsunuty čtyři betonové desky do požadované výšky cca 1800 až 2000 mm.

Plotové dílce L1 budou z obdélníkových betonových armovaných desek 500x2000x45 mm (výška x délka x hloubka) s dekorem štipaného kamene. Zadní strana plotových desek bude upravená pomocí matrice, také se vzorem štipaného kamene z vibrolisu.

Před osazením každé další desky bude horizontální spára mezi plotovými deskami upravena vrstvou stavebního lepidla.

Vůle v drážkách sloupků bude vymezena distančními plastovými klínky. Volné drážky sloupků nad a po stranách osazených plotových desek budou zatřeny betonovou směsí z betonu C12/15.

Jako referenční oplocení bylo vybráno oploceno od společnosti Hýl, dodávka nového oplocení bude mít minimálně stejné parametry jako toto referenční oplocení.

Na horní konec osazených betonových sloupků bude provedeno ukotvení pozinkovaných, jednostranných držáků ostnatého drátu (bavolet) s otvory pro 4 řady drátu. Na ukotvené bavolety bude provedeno natažení a uchycení ostnatého drátu ve čtyřech řadách.

Vystupující zhlaví stávající podezdívky (opěrné štěny) na pohledově uplatněné straně oplocení straně bude upraveno plotovými stříškami z betonových broušených barevných tvarovek.

Ponechaná podezdívka bude očištěna a zbavena původních nátěrů tlakovou vodou a ocelovými kartáči. Očištěná podezdívka bude vyspravena – doplněna cihlami do aktivované malty, bude provedena oprava spárování.

Lícové zdivo podezdívky bude na závěr ošetřeno dvojnásobným barevným (případně transparentním) silikonovým nátěrem. Barevné řešení bude upřesněno zadavatelem během realizace opravy.

Stávající terén po obou stranách nově provedeného oplocení a rigol mezi oplocením a chodníkem na SV straně oplocení bude srovnán a dosypán zeminou. Dosypané plochy budou zatravněny.

Pro vjezdovou bránu bude provedeno vybetonování základových patek 800x800x800 mm z betonu C16/20 na šterkopískový podsyp tl.100 mm. Do patek budou osazené kruhové ocelové sloupky brány 121x6x2600 mm. Sloupky budou na horním konci uzavřeny plechem tl.5 mm, dále budou sloupky osazené rektifikovatelnými panty křídel. Povrchová úprava žárovým pozinkováním.

Atypická dvoukřídlá brána 2000x2000 mm bude zhotovena z ocelových uzavřených profilů (rám křídla s podélnou výztuhou 60x60x2,5 mm, výplň 30x30x2,5 mm po 150 mm od sebe, zámek s cylindrickou vložkou) v úpravě žárovým pozinkováním.

Před zahájením prací budou ze strany zadavatele předány zhotoviteli případné náčrty podmíněných detailů provedení navržených oprav.

Před zahájením zemních prací bude ze strany dodavatele zajištěno vytyčení případných podzemních vedení a zařízení.

Před zadáním výroby plotových dílců, branek, bran a pojezdové vstupní brány do areálu kasáren požaduje zadavatel předložení jejich zamýšleného provedení k odsouhlasení.

Bez odsouhlasení výroby potvrzené zápisem ve stavebním deníku, nebude dokončená stavba zadavatelem převzata.

Po dokončení prací budou všechny dotčené prostory uklizeny. Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav budou likvidovány odvozem na skládku k tomu určenou. Kovový odpad bude dodavatelem zvážen a odvezen na místo určené zadavatelem. Pozemky po obvodě objektů dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Poznámka:

Veškeré standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve výkazu výměr a to uvedením konkrétního výrobku s požadovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto výrobky nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné, předem neuvedené v nabídce dodavatele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor nepřipustné.

Účastníci doloží v elektronické podobě, jako součást nabídky, oprávnění vydané úřadem Státního odborného dozoru (SOD) MO nebo OSD SDK MO k provádění elektroinstalačních prací.

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMO 3251/2018-6440

Příloha číslo :
Počet listů 13

Cenová nabídka

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_Rakovník

Stavba: SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.

JKSO:

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

CC-CZ:

Datum: 24.4.2018

Objednatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: 60162694

Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

IČ: 27326764

DIČ: CZ27326764

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: 60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec-Ing.Růžička

IČ: 60162694

DIČ: 60162694

Poznámka:

část JV vnějšího oplocení areálu při komunikaci Rakovník-Žatec (před ošetřovnou a svobodárnou) a vnitřní oplocení ošetřovny a svobodárny

Náklady z rozpočtů

1 284 180,12

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 284 180,12

DPH základní

21,00%

ze

1 284 180,12

269 677,83

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 553 857,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Digitálně podepsal Eva Komárková
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27326764,
O=ERKA Žatec s.r.o. [IČ 27326764], OU=s.r.o.,
OU=70002, CN=Eva Komárková, SN=Komárková,
GN=Eva, serialNumber=P369417
Důvod: Schváluji tento dokument
Umístění:
Kontakt:
Datum: 26.04.2018 07:48:58

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_Rakovník

Stavba: SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

Datum: ##

Objednatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS t

Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.

Zpracovatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS t

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 284 180,12	1 553 857,95
2018_Ra kovník	SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.	1 284 180,12	1 553 857,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 284 180,12	1 553 857,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.

JKSO:

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

CC-CZ:

Datum: 24.04.2018

Objednatel:

ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

60162694

Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

IČ:

27326764

DIČ:

CZ27326764

Projektant:

ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

60162694

Zpracovatel:

ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec-Ing. Růžička

IČ:

60162694

DIČ:

60162694

Poznámka:

část JV vnějšího oplocení areálu při komunikaci Rakovník-Žatec (před ošetřovnou a svobodárnou) a vnitřní oplocení ošetřovny a svobodárny

Náklady z rozpočtu

1 276 180,12

Ostatní náklady

8 000,00

Cena bez DPH

1 284 180,12

DPH základní

21,00%

ze

1 284 180,12

269 677,83

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 553 857,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

Datum: 24.04.2018

Objednatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 04:

Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.

Zpracovatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 04:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 284 180,12

ROZPOČET

Stavba: SO 506 oplocení 91-01-44-01-17-varianta II.

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník Datum: 24.04.2018
 Objednatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec Projektant: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 04:
 Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o. Zpracovatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 04:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení areálu zřízení	m
17,7+10,83+21,53+40,85+17,5				
2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení areálu odstranění	m
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2
(17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*0,5				
na vnitřní straně podél uličního oplocení				
(20,725+15,6+27,275)*(0,3+0,3)				
po obou stranách vnitřního oplocení SZ+S+JV				
Součet				
4	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (sejmuté drny)	m3
92,365*0,1				
odvezení sejmutého drnu				
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2
54,205				
na vnitřní straně podél uličního oplocení				
38,16				
po obou stranách vnitřního oplocení SZ,S,JV				
Součet				
6	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2
(17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*0,5				
na vnitřní straně podél uličního oplocení				
(20,725+15,6+27,275)*(0,3+0,3)				
na obou stranách vnitřního oplocení SZ,S,JV				
59,47*0,6				
zásyp na vnější straně vnitřního oplocení SV				
Součet				
7	K	182301201VD	Nákup ornice, včetně dopravy do 10 km	m3
(17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*0,5*0,1				
na vnitřní straně podél uličního oplocení				
(20,725+15,6+27,275)*(0,3+0,3)*0,1				
po obou stranách vnitřního oplocení SZ,S,JV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			59,47*0,6*0,3 zásyp vnější strany vnitřního oplocení SV Součet				
8	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*0,5 na vnitřní straně podél uličního oplocení (20,725+15,6+27,275)*(0,3+0,3) na obou stranách vnitřního oplocení SZ,S,JV 59,47*0,6 na vnější straně vnitřního oplocení SV Součet	m2			
9	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg			
2 - Zakládání							
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku 0,1*(2*0,6*0,6+4*0,8*0,8) sloupky bran uličního oplocení 0,1*2*0,8*0,8 sloupky brány vnitřního oplocení jihovýchod Součet	m3			
11	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 2*(0,6*0,6*0,7)+4*(0,8*0,8*0,8) patky sloupků bran uličního oplocení 2*(0,8*0,8*0,8) patky sloupků brány vnitřního oplocení jihovýchod Součet	m3			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
12	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus			
13	M	553423315VD	atyp.kovová branka jednokřídlá 1100x2000 mm (rám profil 60x40x2,5 mm,výplň profil 20x20x2,5 mm svisle po 140 mm,zámek s cylindr.vložkou,rektifik.panty,žárově pozinkováno)	kus			
14	M	553423931VD	zámkový protikus branky včetně chemických kotev a kotevních prvků,úprava žárov.pozinkováním	kus			
15	M	553423932VD	brankové rektifikovatelné panty s úchyty pro ukotvení do zdiva,včetně chemických kotev a kotevních prvků,úprava žárov.pozinkováním	kus			
16	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus			
17	M	553423422VD	atyp.kovová brána dvoukřídlá 3400x2200 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svisle po 150 mm,zámek s cylindr.vložkou,rektifik.panty,žárově pozinkováno)	kus			
18	M	553423423VD	sada s pohonem pro dvoukřídlé brány (2x pohon,řídící jednotka,přijímač,2x ovladač,2x odblok.klíč,příslušenství) křídlo 300 kg,síla 2 kN,napětí 230V,IP 54,v 0,016 ms-1,24 cyklů hod-1	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	553423424VD	atyp.kovová brána dvoukřídla 4200x2200 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svíste po 150 mm,zámek s cylindr.vložkou,rektifik,panty,žárově pozinkováno	kus			
20	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky nad 2 m ve sklonu svahu do 15° 2*2,2 dílece volného prostoru uličního oplocení po stranách vjezdové brány	m			
21	M	553423920	úchyt montážní plotový sada 4 úchytů pro upevnění plotového dílece	kus			
22	M	553423919VD	atyp.kovový plotový dílec 2200x2200 m,průhledný (rám profil 60x60x4 mm, výplň profil 30x30x2,5 mm svíste po 150 mm,sloupkové úchyty,žárově pozinkováno)	kus			
23	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus			
			66 nové žb. sloupky vnitřního oplocení SZ,S,SV,JV				
24	M	592310601VD	sloupek betonový plotový průběžný SP200 110x140x2800 mm,šedá (Hýl)	ks			
25	M	592310602VD	sloupek betonový plotový průběžný SP250 110x140x3300 mm,šedá (Hýl)	ks			
26	M	592310701VD	sloupek betonový plotový koncový SK200 110x140x2800 mm,šedá (Hýl)	ks			
27	M	592310702VD	sloupek betonový plotový koncový SK250 110x140x3300mm,šedá (Hýl)	ks			
28	M	592310801VD	sloupek betonový plotový rohový SR200 150x150x2800 mm,šedá (Hýl)	ks			
29	K	231121130VD	Osazování desek plotových žb.prefab.500x45x2000 mm do drážek žb sloupků na MC,se zatřením ložných a styčných spár 248 žb desky do žb sloupků vnitřního oplocení S,SZ,SV,JV	kus			
30	M	592331250VD	deska plotová žb prefab. L1 (Hýl) 500x45x2000 mm šedá, dekor kámen štipaný	kus			
31	M	592233300VD	Příplatek za provedení plotových žb prefab.desek (Hýl) v oboustranném dekoru	kus			
32	K	231121150VD	Zkrácení a úprava konce plotových žb prefab.desek 500x45x2000 mm	kus			
33	K	348361501VD	Osazení bavolet na žb prefab.sloupky oplocení	kus			
			66 nové žb sloupky vnitřního oplocení				
34	M	548890501VD	bavolet-držák ostnatého-žiletkového drátu ve čtyřech řadách, pásovina 40x5x700 mm , žárově pozinkovaný	kus			
35	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu 4*(20,725+15,6+59,47+27,275) vnitřní oplocení bavolet na čtyři dráty	m			
36	M	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus			
37	K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2	kus			
38	M	553423425VD	atyp.kovová brána dvoukřídla 2000x2000 mm, průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svíste po150 mm,zámek s cylindr.vložkou,rektifik.panty,žárově pozinkováno	kus			
39	K	348272623	Plotová stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek broušených barevných	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,6+59,47 nadezdívka podezdívky vnitřního oplocení S,SV				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
40	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 % (17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*(0,7+0,2) podezdívka uličního oplocení 4*(4*0,45*2,0)+2*(4*0,66*2,2) zůstavší sloupky uličního oplocení 59,47*0,8 podezdívka vnitřního oplocení SV Součet	m2			
41	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem (17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*(0,03+0,15+0,54+0,15+0,03) zákrytová deska podezdívky uličního oplocení 4*((0,54*0,54)+4*(0,06+0,15)*0,54)+2*((0,68*0,68)+4*(0,06+0,24)*0,68) zákrytové desky zůstavších sloupků uličního oplocení Součet	m2			
42	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše 0,2*118,380 20% z ploch zakrytových desek podezdívek a zůstavších sloupků uličního oplocení	m2			
43	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným cementovým štukem tloušťky do 3 mm 103,107 zákrytová deska podezdívky a zůstavších sloupků uličního oplocení	m2			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
44	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg (výška 2,0 m) 17,7+10,83+21,53+40,85+17,5 uliční oplocení	m			
45	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m 24,0 vnitřní oplocení	m			
46	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 2 branka uličního oplocení	kus			
47	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 4 brány uličního oplocení 1 brána vnitřního oplocení Součet	kus			
48	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 1 brána vnitřního oplocení	kus			
49	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2+4+2+2 sloupky bran				
50	K	962032314	Bourání pilířů (sloupků oplocení) cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu (0,45*0,45*1,85)*(37-6) sloupky uličního oplocení (0,45*0,45)*((1,7*3)+(1,8*2)+(1,9*18)+(2,0*17)+ (2,1*2)+(2,3*5)+(2,4*1)) sloupky vnitřního oplocení Součet	m3			
51	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			
			0,15*((2,2*(1,9+2,0+2,1+2,4))+(2,15*(2,4+2,25 +2,2+2,1*2+2,0*7+1,9*14+1,8*2+1,65*3)))+(2,1*(2,4*2+2,1*2+2,0*4)))+(2,0*(2,3+2,1)))+(1,82*1,85)+(1,7*2,0)) vnitřní oplocení				
52	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem 2*(0,6*0,6*0,8)+4*(0,8*0,8*0,8) základové patky sloupků bran uličního oplocení 4*(0,8*0,8*0,8) základové patky sloupků bran vnitřního oplocení (7*0,45*0,45*0,15)+((3*2,2+5*2,15)*0,2*0,15) ubourání-snížení základů vnitřního oplocení severozápad 12*0,3*0,3*0,7 vybourání stáv.základů pro nové základové patky žb sloupků severozápad (11*0,45*0,45*0,15)+((2,1+6*2,05+1,7+2,0)*0,2 *0,15) ubourání-snížení základů vnitřního oplocení jihovýchod 15*0,3*0,3*0,7 vybourání stáv.základů pro nové základové patky žb.sloupků jihovýchod Součet	m3			
53	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
54	K	977131217	Vrty dovršní přiklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu (10+6+12+23+12)*4*0,6 předvrtání kapes pro osazení sloupků vnějšího oplocení	m			
55	K	973031337VD	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 600 mm 10+6+12+23+12 vyhloubení předvrt.kapes v podezdívce pro sloupky uličního oplocení	kus			
56	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm 40 vysekání kapes 200x700 mm do hl.450 mm ve stávající podezdívce (opěrné stěně) vnitřního oplocení S,SV pro osazení nových žb.sloupků	kus			
57	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 4*(4*0,45*2,4)+2*(4*0,68*2,7) zůstavši sloupky uličního oplocení (17,7+10,83+21,53+40,85+17,5)*(0,7+0,03+0,1 5+0,54+0,15+0,03+0,2)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			podezdívka uličního oplocení včetně zákrytové desky (15,6*0,3)+(59,47*0,8) podezdívka vnitřního oplocení S,SV Součet				
58	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
			31,968+195,138 zůstavčí sloupky, podezdívka se zákrytovou deskou uličního oplocení (15,6*0,3)+(59,47*0,8) podezdívka vnitřního oplocení S,SV Součet				
59	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3			
			0,25 oprava zděných sloupků branek a brány uličního oplocení (5+3+7+12+6)*0,5*0,2*0,54 dozdívky zákrytové desky podezdívky uličního oplocení v místě ubouraných sloupků 40*0,2*0,7*0,15 doplnění podezdívky (opěrné stěny) vnitřního oplocení S,SV v místě nově osazených žb sloupků Součet				
60	M	596100090	cihla pátená plná CP 29x14x6,5 cm P15	kus			
			2,872*333*1,1 dozdívky zůstavších sloupků a zákrytové desky podezdívky uličního oplocení+prořez 10%				

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

61	K	767995114	Z+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 63*(25,32+0,55+0,4) atyp. ocel. sloupek čtverc. průřezu 100x100x4 mm dl. 2,1 m, pracny 4x z pásov. oceli 50x5x70 mm, zavičkování sloupku plech 100x100x4 mm uličního oplocení 44*34,98+16*32,10+4*42,8 atyp. ocel. plotové dílce délky 1,65 m-44 ks, 1,5 m-16 ks, 2,0 m-4 ks, výšky 1,5 m (4x pásov. ocel 50x5 mm, ocel. čtvercová tyčovina 12x12 mm po 120 mm) 6*(2,8*17,2+3,14*0,0605*0,0605*40+2,0) sloupky bran uličního oplocení průměru 121x6 mm, zavičkováné plechem tl. 5 mm+panty křídel (nebo pracen k zavěšení plotového dílce) 2*(2,6*17,2+3,14*0,0605*0,0605*40+2,0) sloupky brány vnitřního oplocení jihovýchod průměru 121x6 mm, zavičkováné plechem tl. 5 mm+panty křídel Součet	kg			
62	K	767995901VD	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí	kg			
			1655,01+2223,92 sloupky a dílce uličního oplocení 303,718 sloupky bran uličního oplocení 94,359 sloupky brány vnitřního oplocení jihovýchod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
63	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg $((35 \times 2 \times 2,4) + (2 \times 2 \times 3,0)) \times 2,36$ pásovina 60x5 mm pro kování uličních sloupků $2 \times (7 \times 3,0 + 3,1 + 14 \times 3,0 + 4 \times 2,7 + 4 \times 2,8 + 2 \times 3,7) \times 3,94$ pásovina 60x5 mm pro kování uličních sloupků Součet	kg			
783 - Dokončovací práce - nátěry							
64	K	783827505	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr licového zdiva $(17,7 + 10,83 + 21,53 + 40,85 + 17,5) \times (0,7 + 0,2)$ podezdívka uličního oplocení $4 \times (4 \times 0,45 \times 2,0) + 2 \times (4 \times 0,66 \times 2,2)$ zůstavší sloupky uličního oplocení $(15,6 \times 0,3) + (59,47 \times 0,8)$ podezdívka vnitřního oplocení S,SV Součet	m2			
65	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 $(17,7 + 10,83 + 21,53 + 40,85 + 17,5) \times (0,03 + 0,15 + 0,54 + 0,15 + 0,03)$ zákrytová deska podezdívky uličního oplocení $4 \times ((0,54 \times 0,54) + 4 \times (0,06 + 0,15) \times 0,54) + 2 \times ((0,68 \times 0,68) + 4 \times (0,06 + 0,24) \times 0,68)$ zákrytové desky zůstavších sloupků uličního oplocení Součet	m2			
997 - Přesun sutě							
66	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
67	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km $19 \times (55,532 + 53,779 + 0,302 + 8,253 + 3,92 + 17,563 + 0,068)$ odvoz na skládku 19 km (20 km celkem) $(2 \times 34 + 5) \times (4,911 + 0,06 + 0,42 + 1,425 + 0,4 + 0,657 + 1,177)$ Rakovník-Žatec a zpět +5 km zajištění zvážení železných kcí Součet	t			
68	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kcí $4,911 + 0,06 + 0,42 + 1,425 + 0,4 + 0,657 + 1,177$ železné kce	t			
69	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 17,563 + 0,068	t			
70	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) 55,532 + 53,779 + 0,302 + 8,253 + 3,92	t			

VP - Vícepráce

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI

Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na stavenišť (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veškerých přírodních pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.