

Název akce:

## „SPŠ stavební Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628“

### Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 02**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo: 1278/2018 a investičním záměrem akce  
1278/3/150/498/10/16

1. **Oddíl stavby:** *Stavební objekt Část „B“ Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací*
2. **Zpracovatel změnového listu:** Ing. Karel Trlica , TDS
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: *SD č.1, strana č.12, datum 7.5.2018*
  - 3.2 kontrolní den č.3,4 *ze dne 15.5.2018, 28.5.2018*
  - 3.3 jiné související dokumenty: *Legenda podlah a povrchových úprav*

---

#### 4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

*Část „B“ Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací*

Po provedení demontáže stávajících povrchů podlah v 1. a 2. NP (součinnost SPŠS), byly zjištěny značně nekvalitní podkladní vrstvy konstrukcí podlah. Stávající podklady jsou nesoudržné, nehomogenní s nevyhovující rovinností a potřebnou pevností pro navržené technické řešení v PD. Současně došlo ze strany objednatele k upřesnění a koordinaci D+M kazetových podhledů ve vazbě na dílčí upřesnění účelů místností v rekonstruovaných prostorách.

#### 5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

*(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)*

*Část „B“ Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací*

Na základě zjištěné skutečnosti stávajících podlah TDS doporučil realizovat stavebně technický průzkum s provedením potřebného množství sond. AD a provozovatel upřesnili technické řešení vlastních skladeb podlah se zohledněním uvažovaného účelů jednotlivých místností a byla zpracována aktualizovaná legenda PD s upřesněním skladeb a finálních povrchů podlah a kazetových podhledů zkoordinovaných s PD - část elektroinstalace.

#### 6. **Finanční náklady změny**

*Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.*

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a položky cenové soustavy RTS)

Viz přílohy tohoto ZL č. 2

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE č. 4	630 421,69 Kč	762 810,24 Kč
MÉNĚPRÁCE č. 2	- 740 351,69 Kč	- 895 825,54 Kč
VCP + MCP dle ZL č. 2	- 109 930,00 Kč	- 133 015,30 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD (vč. ZL č. 1)	19 210 156,00 Kč	23 244 288,76 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	19 100 226,00 Kč	23 111 273,46 Kč

Ve Valašském Meziříčí dne 31.5.2018


**MOBIKO plus a.s.**  
 Hranická 293/5  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 DIČ: CZ26788675  
 tel.: 573 034 401 -4

(jméno, podpis)

### 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS posoudil předložené VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky. TDS konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou PD a tímto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v archivním PD, které bylo předáno zpracovateli PD jako podklad pasportu objektu. Uvedené vícepráce TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění, která je v souladu s ustanovením základní SOD. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její provedení.

Změny uvedené v odst. 4.1 nemají vliv na celkový termín dokončení díla.

TDS předloží podklady zadávací dokumentace příkazci a ten následně uzavře dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

#### Doporučení

TDS doporučuje ZL č.02 schválit.

Ve Vsetíně dne 31.5.2018

Autorizovaný inženýr  
**Ing. Karel Trzlica**  
 Janová 242, 755 01 Vsetín  
 IČO: 14590913

(jméno, podpis)

### 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

GP zpracoval realizační projektovou dokumentaci na základě předaných podkladů archivní PD a na základě fyzicky dohledatelných skutečností. Zjištěné skutečnosti nemohl předpokládat.

Návrh technického řešení změny, GP vidí jako nejvhodnější technicko- ekonomické řešení a změna nesníží realizované dílo žádným technickým parametrem.

GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne 10.6.2018

**Jiří Jestráb**  
**ARTEMA**  
 Přátný 9 / 486  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 tel.: 573 11 23 17

(jméno, podpis)

### 9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Předmět díla bude upřesněn formou dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Ve Val. Meziříčí dne 31.5.2018

Střední průmyslová škola stavební  
 Valašské Meziříčí  
 Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 00843491

(jméno, podpis)

-2-

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

**10. Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1      zápisy z KD, 3,4
- Příloha č. 2      Legenda povrchů podlah a podhledů
- Příloha č. 3      položkové rozpočty VCP 4, MP 2

IČO: 14590913, DIČ: CZ 6303011154

Tel.: 571 434 100, 774 605 522, Email: trlica.karel@seznam.cz

## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.3 STAVBY**

### **„SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy Máchova 628“**

Datum: 15.5.2018

Místo: Valašské Meziříčí

Přítomni:

za objednatele: **SPŠ stavební Valašské Meziříčí**

**Ing. Jindra Mikulaštková, MBA** tel. 603 263 109, [mikulastikova@spsstavvm.cz](mailto:mikulastikova@spsstavvm.cz)

**Mgr. Miroslav Barabáš** tel. 728 831 633, E-mail: [barabas@spsstavvm.cz](mailto:barabas@spsstavvm.cz)

**Bc. Jitka Chobotová** tel. 731 555 098, E-mail: [jitka.chobotova@kr-zlinsky.cz](mailto:jitka.chobotova@kr-zlinsky.cz)

za zhotovitele: **MOBIKO plus a.s.**

**Ing. Vlastimil Bechný** tel. 778 749 078 E-mail: [v.bechny@mobikoplus.cz](mailto:v.bechny@mobikoplus.cz) -  
omluven

**p. Ivo Velička** tel. 777 630 953 E-mail: [welwel@seznam.cz](mailto:welwel@seznam.cz)

Za AD: **ARTEMI**

**Jiří Jestřáb** tel. 603 506 894 E-mail: [jiri.jestrab@email.cz](mailto:jiri.jestrab@email.cz)

za TDI:

**Ing. Karel Trlica** tel. 774 605 522, E-mail: [trlica.karel@seznam.cz](mailto:trlica.karel@seznam.cz)

za BOZP:

**Ing. Vladimír Skácal** tel. 603 715 934. E-mail: [vskacal@seznam.cz](mailto:vskacal@seznam.cz) -omluven

- **Byla fyzicky zhlédnuta stavba a staveniště**

#### **Kontrola úkolů:**

- 0.14** Objednatel předal informativně zhotoviteli revizi PBR A.3 z 10/2013.včetně kontaktu SLP firmy Požaduje ocenit VCP a předložit ke schválení. **Proběhlo jednání se subdodavatelem s upřesněním tech. řešení. Bude předložena CN**
- 0.17** K evidenci změn s finančním dopadem, TDI předložil rekapitulační tabulku VCP x MP. Nutná průběžná a včasná evidence změn. **První část předat T: 18.5.2018**
- 0.19** Zhotovitel provede pasportizaci a zaměření IS pro část Sanace. Probíhá při bouracích a zemních pracích. **Předložit dopad do ceny díla. T: do 18.5.2018**

# TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, INVESTORA (TDS, TDI)

ING. KAREL TRLICA, JANOVA 242, 755 01 VSETÍN, AI č. 1301286

IČO: 14590913, DIČ: CZ 6303011154

Tel.: 571 434 100, 774 605 522, Email: trlica.karel@seznam.cz

- 1.7 Zhotovitel upozornil na zjištěnou skutečnost stávajících betonových základů (anglické dvorky). **Bylo vyčísleno a předloženo ke schválení TDI. Provedena kontrola - schváleno**
- 1.8 Schválení upřesněného systému sanací. Bylo projednáno a schváleno s AD viz samostatný zápis. **Předložit dopad do ceny díla. T: do 18.5.2018.**
- 2.3 TDI požaduje předložit ke kontrole návrh prostavěnosti za duben 2018. **T: SPP předložen TDI provedl kontrolu. Bylo opraveno o připomínku -schváleno.**
- 2.5 Po AD požadováno upřesnění rozsahu otlučení omítek v 1.PP (pol. 47 rozpočtu 655m<sup>2</sup>). **Výkaz výměr a rozsah byl AD upřesněn**
- 2.8 TDI požaduje po objednateli předložit náplň prací a činností pro plánovanou součinnost SPŠS a stavby. **Nutno upřesnit i termínově. Objednatel poskytl písemnou přílohu ke KD**
- 2.9 Zhotovitel informoval o technickém provedení části větve DK mezi šachtou Š1 –Š6. **Předložit dopad do ceny díla. T: do 18.5.2018**
- 2.10 Objednatel poskytl informaci k termínům souvislé odborné praxe. **T: 21.5. – 1.6. 2018. Rozsah prací byl informativně projednán. Bude aktualizováno.**

## Nové úkoly:

- 3.1 Zhotovitel informoval o probíhajících pracích a činnostech na nejbližší období.
  - Práce na etapě sanace atria část A
  - Bourání – součinnost SPŠS část B
  - Zahájeny vyzdívky části B
- 3.2 Koordinátor BOZP – viz samostatná kontrola
- 3.3 Objednatel upozornil na nutnost klidového režimu prací **T: 21.5. – 1.6. 2018 – maturity. Zhotovitel bere na vědomí.**
- 3.4 TDI upozornil na nutnost zpracování PD skutečného provedení ZTI, geodetické zaměření sítí.
- 3.5 AD upřesní technické řešení prací v kotelně (SDK, omítky, podlahy). **T: co nejdříve**
- 3.6 AD zpracuje detail provádění sanací na ul. Máchova, Nerudova, na základě zjištěné skutečnosti stávajících anglických dvorků. **T: co nejdříve, s možností využití původní funkce větrání.**
- 3.7 TDI upozorňuje na potřebu evidence „brigádnické činnosti SPŠS“ pro zhotovitele.
- 3.8 Objednatel upozornil na rozpor v PD profese elektro v části „B“. TDI doporučuje osobní jednání s případnou účastí zhotovitele (sub. Elektro). **Nutná revize PD! T: do 14 dnů**
- 3.9 **Podklad předložený AD k upřesnění povrchům podlah, podhledů je nedostatečný. Nutno prověřit s výkazem výměr. Značné nesrovnalosti. T: co nejdříve**

**Termín dalšího KD bude mimořádně dne 28.5. 2018 ve 13,00 hod**

Ve Valašském Meziříčí 15.5. 2018

Zapsal: ing. Trlica

IČO: 14590913, DIČ: CZ 6303011154

Tel.: 571 434 100, 774 605 522, Email: trlica.karel@seznam.cz

---

## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.4 STAVBY**

### **„SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy Máchova 628“**

Datum: 28.5.2018

Místo: Valašské Meziříčí

Přítomni:

za objednatele: **SPŠ stavební Valašské Meziříčí**

**Ing. Jindra Mikulaštková, MBA** tel. 603 263 109, [mikulastikova@spsstavvm.cz](mailto:mikulastikova@spsstavvm.cz)

**Mgr. Miroslav Barabáš** tel. 728 831 633, E-mail: [barabas@spsstavvm.cz](mailto:barabas@spsstavvm.cz)

**Bc. Jitka Chobotová** tel. 731 555 098, E-mail: [jitka.chobotova@kr-zlinsky.cz](mailto:jitka.chobotova@kr-zlinsky.cz)

-omluvena

za zhotovitele: **MOBIKO plus a.s.**

**Ing. Vlastimil Bechný** tel. 778 749 078 E-mail: [v.bechny@mobikoplus.cz](mailto:v.bechny@mobikoplus.cz) -  
omluven

**p. Ivo Velička** tel. 777 630 953 E-mail: [welwel@seznam.cz](mailto:welwel@seznam.cz)

Za AD: **ARTEMI**

**Jiří Jestráb** tel. 603 506 894 E-mail: [jiri.jestrab@email.cz](mailto:jiri.jestrab@email.cz)

za TDI:

**Ing. Karel Trlica** tel. 774 605 522, E-mail: [trlica.karel@seznam.cz](mailto:trlica.karel@seznam.cz)

za BOZP:

**Ing. Vladimír Skácal** tel. 603 715 934. E-mail: [vskacal@seznam.cz](mailto:vskacal@seznam.cz) -omluven

- **Byla fyzicky zhlédnuta stavba a staveniště**

#### **Kontrola úkolů:**

**0.14** Objednatel předal informativně zhotoviteli revizi PBŘ A.3 z 10/2013.včetně kontaktu SLP firmy Požaduje ocenit VCP a předložit ke schválení. **Proběhlo jednání se subdodavatelem s upřesněním tech. řešení. Bude předložena CN**

**0.17** K evidenci změn s finančním dopadem, TDI předložil rekapitulační tabulku VCP x MP. Nutná průběžná a včasná evidence změn. **První část k 24.5.2018 předloženo a projednáno**



# TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, INVESTORA (TDS, TDI)

ING.KAREL TRLICA, JANOVA 242, 755 01 VSETÍN, AI č. 1301286

IČO: 14590913, DIČ: CZ 6303011154

Tel.: 571 434 100, 774 605 522, Email: trlica.karel@seznam.cz

- 3.3 Objednatel poskytl informaci k termínům souvislé odborné praxe. **T: 21.5. – 1.6. 2018. Rozsah prací byl informativně projednán. Součinnost probíhá dle potřeby stavby.** Evidence „brigádnické činnosti SPŠS“. **Zodpovídá zástupce SPŠS**
- 3.4 TDI upozornil na nutnost zpracování PD skutečného provedení ZTI, geodetické zaměření sítí.
- 3.5 AD upřesní technické řešení prací v kotelně (SDK, omítky, podlahy). **Projednáno technické řešení kotelny 1.PP - schváleno**
- 3.6 AD zpracuje detail provádění sanací na ul. Máchova, Nerudova, na základě zjištěné skutečnosti stávajících anglických dvorků. **Bylo předloženo s drobným upřesněním detailu.**
- 3.7 Objednatel upozornil na rozpor v PD profese elektro v části „B“. TDI doporučuje osobní jednání s případnou účastí zhotovitele (sub. Elektro). **Nutná revize PD! Proběhlo samostatné upřesňující jednání. Revizi PD dopracovat T: co nejdříve včetně VV**
- 3.8 Podklad předložený AD k upřesnění povrchům podlah, podhledů je nedostatečný. Nutno prověřit s výkazem výměr. Značné nesrovnalosti. **Proběhlo samostatné upřesňující jednání. Tabulkové zpracování obdrží TDI ke kontrole T: do 1.6.2018**

## Nové úkoly:

- 4.1 Zhotovitel informoval o probíhajících pracích a činnostech na nejbližší období.
  - Práce na etapě sanace atria část A, dokončení HTÚ a spodní stavby do 15.6.2018
  - Bourání, podlah – součinnost SPŠS část B
  - Kompletace HI a skladeb podlah 1.PP korido I,II.
  - realizace vyzdívek části B
- 4.2 Koordinátor BOZP – viz samostatná kontrola
- 4.3 Objednatel vznesl dodatečný požadavek na D+M světlíku sklobeton v chodbách m.č. 125,234. Bylo upřesněno rozměrově. TDI doporučuje AD prověřit s PBR.
- 4.4 TDI požaduje po zhotoviteli předložit ke kontrole návrh prostavěnosti za 05/2018. **T: do 8.6.2018**
- 4.5 Objednatel požaduje prověřit rozsah profese SLP, obsažené v PD a v předmětu plnění.
- 4.6 Zhotovitel upozornil na nefunkční kanalizační přípojku DS v ul. Nerudova. Bylo zhlédnuto a upřesněno technické řešení.

**Termín dalšího KD bude mimořádně dne 11.5. 2018 ve 13,00 hod**

Ve Valašském Meziříčí 28.5. 2018

Zapsal: ing. Trlica

# LEGENDA POVRCHŮ PODLAH A PODHLEDŮ


Stavba: Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - stavební úpravy Máchova 628

číslo místnosti	plocha místnosti m2	obvod místnosti bm	I. kročejová izolace, separační folie angdryd 4 cm plocha m2	II. povlaková krytina plocha m2	III. sokl PVC délka v bm/ dilatač. pás	IV. přebroušení + lakování plocha m2	V. ker. dlažba (doplnění) plocha m2	VI. keramická dlažba nová plocha m2	VII. vybourání dlažby, nivelačka plocha	VIII. dodávka a montáž koberce vč. soklu	SDK podhled minerální kazetový, rošt 60x60cm
101(zůstává původní)											
102	64,25	48,3	64,25	64,25	48,3						
103	50,84					50,84					
104	76,02		4			72,02		4			
105	76,02		12			64,02		12			
117(zůstává původní)	11,63										
118(zůstává původní)	2,41										
119	24,78	20,3	24,78	24,78	20,3						
120	53,09	29,5	53,09	53,09	29,5						53,09
121	53,04	29,5	53,04	53,04	29,5						53,04
122	14,92	15,5								14,92	
123	15,28	15,7	15,28	15,28	15,7						
124	11,8	15	11,8	11,8	15						
125	36,66						6				36,66
126(zůstává původní)	23,44										
127(zůstává původní)	14,23										
128	2,25							2,25			
201(zůstává původní)	110,03										
202(zůstává původní)	28,44										28,44
203	58,11	48,3	58,11	58,11	48,3						
204	24,91					24,91					
205	76,52		4			72,52		4			
206	76,4		12			64,4		12			
221(zůstává původní)	11,98										
222(zůstává původní)	2,41										
224	51,21					51,21					
225	23,75	19,75	23,75	23,75	19,75						23,75
226	52,4	29,3	52,4	52,4	29,3						52,4
227	52,68	29,3	52,68	52,68	29,3						52,68
228	17,14	16,6		17,14	16,6						
229	14,94									14,94	
230	15,19									15,19	
231	15,09									15,09	
232	15,34								15,34		
233	14,92						8				
234	63,28						9				63,28
235(zůstává původní)	21,96										
<b>celkem</b>	<b>1277,36</b>		<b>441,18</b>	<b>426,32</b>	<b>301,55</b>	<b>399,92</b>	<b>23,00</b>	<b>34,25</b>	<b>15,34</b>	<b>60,14</b>	<b>361,34</b>

Zpracoval:



Ing. Vlastimil Bechný



**MOBIKO plus a.s.**  
Hranická 293/5  
757 01 Valašské Meziříčí  
DIČ: CZ26788675  
tel.: 573 034 401



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** MO20180001 **Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628**

**Objekt:** B **Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací**

**Rozpočet:** MO201800010 **Podlahy a podhledy změny**

**Objednatel:** **MOBIKO plus a.s.** IČO: 26788675  
**Hranická 293/5** DIČ: CZ26788675  
**75701 Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238  
**Valašská Bystřice 225** DIČ: CZ46577238  
**75627 Valašská Bystřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	81 817,96
PSV	564 999,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>646 817,17</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	646 817,17 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 646 817,17 CZK**

v l. Val. Meziříčí

dne

31.05.2018

  
 Za zhotovitele

**MOBIKO plus a.s.**  
 Hranická 293/5  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 DIČ: CZ26788675  
 tel.: 573 034 401 -4-

  
 Za objednatele

Střední průmyslová škola stavební  
 Valašské Meziříčí  
 Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČ 00843491  
 -1-

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 708,75	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 109,21	1
713	Izolace tepelné	PSV			57 540,05	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			273 825,67	42
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 600,82	8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			116 138,45	18
776	Podlahy povlakové	PSV			64 894,22	10
Cena celkem					646 817,17	100

## Položkový rozpočet

S:	MO201800010 Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010 Podlahy a podhledy změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>75 708,75</b>	
1	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,24000	3 030,00	727,20	RTS 18/I	RTS 18/I
				M.č.124 : 3*0,08		0,24000		

2	632411140RT1	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	28,00000	450,00	12 600,00	SOD	SOD
				M.č.104 : 2		2,00000		
				M.č.105 : 12		12,00000		
				M.č.205 : 2		2,00000		
				M.č.206 : 12		12,00000		

3	632412150RT3	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 50 mm, 460 (Hasit 960) samonivelační anhydritová směs	m2	103,11000	605,00	62 381,55	RTS 18/I	RTS 18/I
				M.č.102 : 45		45,00000		
				M.č.203 : 58,11		58,11000		

Díl: 99	<b>Stavební přesun hmot</b>							
4	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,27493	541,84	6 109,21	SOD	SOD
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>							<b>57 540,05</b>	
5	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna - jen práce	m	174,23000	45,50	7 927,47	Indiv	Indiv
				M.č.119 : (6,03+4,11)*2		20,28000		
				M.č.120 : (6,295+8,46)*2		29,51000		
				M.č.121 : (8,46+6,295)*2		29,51000		
				M.č.123 : (4,21+3,63)*2		15,68000		
				M.č.225 : (6,135+4,14)*2		20,55000		
				M.č.226 : (8,44+6,22)*2		29,32000		
				M.č.227 : (8,47+6,22)*2		29,38000		

6	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	303,02000	35,56	10 775,39	SOD	SOD
				M.č.104 : 2		2,00000		
				M.č.105 : 12		12,00000		
				M.č.119 : 24,78		24,78000		

## Položkový rozpočet

S:	MO201800010 Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010 Podlahy a podhledy změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		M.č.120 : 53,09		53,09000				
		M.č.121 : 53,04		53,04000				
		M.č.123 : 15,28		15,28000				
		M.č.205 : 2		2,00000				
		M.č.206 : 12		12,00000				
		M.č.225 : 23,75		23,75000				
		M.č.226 : 52,4		52,40000				
		M.č.227 : 52,68		52,68000				
7	713191100R19	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	303,02000	35,00	10 605,70	RTS 18/I	RTS 18/I
		M.č.104 : 2		2,00000				
		M.č.105 : 12		12,00000				
		M.č.119 : 24,78		24,78000				
		M.č.120 : 53,09		53,09000				
		M.č.121 : 53,04		53,04000				
		M.č.123 : 15,28		15,28000				
		M.č.205 : 2		2,00000				
		M.č.206 : 12		12,00000				
		M.č.225 : 23,75		23,75000				
		M.č.226 : 52,4		52,40000				
		M.č.227 : 52,68		52,68000				
8	28314064.AR	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x100mm	m	191,65300	12,00	2 299,84	RTS 18/I	RTS 18/ I
		174,23*1,1		191,65300				
9	28375317R	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm, barvený/sedočerný	m	309,08040	78,60	24 293,72	RTS 18/I	RTS 18/ I
		303,02*1,02		309,08040				
10	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	559,02120	2,93	1 637,93	SOD	SOD
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>273 825,67</b>	
11	767587001R00	Podhledy Thermoatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	361,34000	700,06	252 959,68	SOD	SOD



## Položkový rozpočet

S:	MO201800010	Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B	Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010	Podlahy a podhledy změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		M.č.120 : 53,09		53,09000				
		M.č.121 : 53,04		53,04000				
		M.č.126 : 36,66		36,66000				
		M.č.202 : 26,44		26,44000				
		M.č.225 : 23,75		23,75000				
		M.č.226 : 52,4		52,40000				
		M.č.227 : 52,68		52,68000				
		M.č.234 : 63,28		63,28000				
12	76768	Obložení ze SDK změněné výškové úrovně v podhledu	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv	Indiv
13	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 559,59680	6,98	17 865,99	SOD	SOD
<b>Díl: 771</b>							<b>52 600,82</b>	
14	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	50,03000	433,47	21 686,50	SOD	SOD
		M.č.104 : 2		2,00000				
		M.č.105 : 12		12,00000				
		M.č.125 : 0,3*17,1		5,13000				
		M.č.128 : 2,25		2,25000				
		M.č.205 : 2		2,00000				
		M.č.206 : 12		12,00000				
		M.č.233 : 7		7,00000				
		M.č.234 : 0,3*25,5		7,65000				
15	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	50,03000	88,43	4 424,15	SOD	SOD
16	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,25000	12,44	77,75	RTS/18/I	RTS/18
		2,25*2*2		6,25000				
17	77598112RS5	Lišta hliníková přechod., stejná výška vlys.podlah.	m	16,00000	136,00	2 176,00	RTS/18/I	RTS/18/I
		104 : 2		2,00000				
		105 : 6		6,00000				
		205 : 2		2,00000				



## Položkový rozpočet

S:	MO201800010	Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B	Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010	Podlahy a podhledy změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		206 : 6		6,00000				
18	597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	55,03300	379,29	20 873,47	SOD	SOD
		50,03*1,1		55,03300				
19	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	492,37870	6,83	3 362,95	SOD	SOD
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>116 138,45</b>		
20	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	200,97000	153,67	30 883,06	SOD	SOD
		M.č.103 : 50,84		50,84000				
		M.č.104 : 76,02-2		74,02000				
		M.č.204 : 24,9		24,90000				
		M.č.224 : 51,21		51,21000				
21	77559141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x,přebroušení	m2	200,97000	409,63	82 323,34	SOD	SOD
		M.č.103 : 50,84		50,84000				
		M.č.104 : 76,02-2		74,02000				
		M.č.204 : 24,9		24,90000				
		M.č.224 : 51,21		51,21000				
22	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1 132,06400	2,59	2 932,05	SOD	SOD
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>64 894,22</b>		
23	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	45,22000	105,50	4 770,71	RTS 18/I	RTS 18/I
		M.č.229 : 14,94		14,94000				
		M.č.230 : 15,19		15,19000				
		M.č.231 : 15,09		15,09000				
24	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce	m2	45,22000	593,00	26 815,46	RTS 18/I	RTS 18/I
		M.č.229 : 14,94		14,94000				
		M.č.230 : 15,19		15,19000				
		M.č.231 : 15,09		15,09000				
25	777551480R00	Vyrovnávací samoniv. stěrka, tl. 5 mm	m2	15,34000	406,27	6 232,18	SOD	SOD
		232 : 15,34		15,34000				

### Položkový rozpočet

S:	MO201800010	Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B	Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010	Podlahy a podhledy změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový lepší kvalita	m2	23,44000	931,00	21 822,64	Indiv	Indiv
		122 : 23,44		23,44000				
27	697410984R	Koberec zátěžový	m2	10,17450	417,50	4 247,85	RTS 18/1	RTS 18/1
		45,22*0,2*1,125		10,17450				
28	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	420,66200	2,39	1 005,38	SOD	SOD

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** MO20180001 **Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628**

**Objekt:** B **Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací**

**Rozpočet:** MO201800010 **Podlahy a podhledy - méněpráce**

**Objednatel:** **MOBIKO plus a.s.**

**IČO: 26788675**

**Hranická 293/5**

**DIČ: CZ26788675**

**75701**

**Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.**

**IČO: 46577238**

**Valašská Bystřice 225**

**DIČ: CZ46577238**

**75627**

**Valašská Bystřice**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			-150 224,89
PSV			-590 126,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-740 351,69</b>

**Rekapitulace daní**

**Základ pro sníženou DPH** **15 %** **0,00 CZK**

**Základ pro základní DPH** **21 %** **-740 351,69 CZK**

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**


**Cena celkem bez DPH**

**-740 351,69 CZK**

v Val. Meziříčí

dne

31.05.2018

  
Za zhotovitele

**MOBIKO plus a.s.**  
Hranická 293/5  
757 01 Valašské Meziříčí  
DIČ: CZ26788675  
tel.: 573 034 401 -4-

Střední průmyslová škola stavební  
Valašské Meziříčí  
Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČ 00843491  
-1-  
  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-137 691,00	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 533,89	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-217 936,94	29
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-42 185,93	6
776	Podlahy povlakové	PSV			-330 003,93	45
Cena celkem					-740 351,69	100



## Položkový rozpočet

S:	MO201800010 Stavební úpravy SPŠ stavební Valašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010 Podlahy a podhledy - méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>								
1	632411140RT1	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m <sup>2</sup>	-305,98000	450,00	-137 691,00	SOD	SOD
		M.č. 103 : -50,84		-50,84000				
		M.č. 125 : -36,66		-36,66000				
		M.č. 126 : -23,44		-23,44000				
		M.č. 127 : -14,23		-14,23000				
		M.č. 224 : -24,91		-24,91000				
		M.č. 228 : -17,14		-17,14000				
		M.č. 229 : -14,94		-14,94000				
		M.č. 230 : -15,19		-15,19000				
		M.č. 231 : -15,09		-15,09000				
		M.č. 232 : -15,34		-15,34000				
		M.č. 233 : -14,92		-14,92000				
		M.č. 234 : -63,28		-63,28000				

<b>Díl: 99</b>								
2	999281108R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-23,13209	541,84	-12 533,89	SOD	SOD
<b>Díl: 767</b>								
3	767587001R00	Konstrukce zámečnické Podhled minerální kazetový, rošt, kazety 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	-291,00000	700,06	-203 717,46	SOD	SOD
4	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-2 037,17460	6,98	-14 219,48	SOD	SOD
<b>Díl: 775</b>								
5	775592004R00	Podlahy vlysové a parketové Broušení dřevěných podlah jemné zr. 100-120	m <sup>2</sup>	-73,00000	153,67	-11 217,91	SOD	SOD
		M.č. 102 : -45		-45,00000				
		M.č. 104 : -2		-2,00000				
		M.č. 105 : -12		-12,00000				
		M.č. 205 : -2		-2,00000				
		M.č. 206 : -12		-12,00000				



### Položkový rozpočet

S:	MO201800010 Stavební úpravy SPŠ stavební Velašské Mezifíčí - areál Máchová 628
O:	B Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010 Podlahy a podhledy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	775599141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x,přebroušení	m <sup>2</sup>	-73,00000	409,63	-29 902,99	SOD	SOD
		M.č.102 : -45		-45,00000				
		M.č.104 : -2		-2,00000				
		M.č.105 : -12		-12,00000				
		M.č.205 : -2		-2,00000				
		M.č.206 : -12		-12,00000				

7	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	-411,20900	2,59	-1 065,03	SOD	SOD
<b>Díl: 776</b>								
8	776421100R01	Podlahy povlakové Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-463,96000	176,42	-81 851,82	SOD	SOD
		M.č.103 : -50,84		-50,84000				
		M.č.119 : -24,78		-24,78000				
		M.č.120 : -53,09		-53,09000				
		M.č.122 : -23,44		-23,44000				
		M.č.125 : -36,66		-36,66000				
		M.č.126 : -23,44		-23,44000				
		M.č.127 : -14,23		-14,23000				
		M.č.128 : -2,25		-2,25000				
		M.č.203 : -62		-62,00000				
		M.č.204 : -24,9		-24,90000				
		M.č.224 : -24,91		-24,91000				
		M.č.229 : -14,94		-14,94000				
		M.č.230 : -15,19		-15,19000				
		M.č.231 : -15,09		-15,09000				
		M.č.233 : -14,92		-14,92000				
		M.č.234 : -63,28		-63,28000				

9	777551480R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 5 mm	m <sup>2</sup>	-62,00000	406,27	-25 188,74	SOD	SOD
		M.č.203 : -62		-62,00000				

## Položkový rozpočet

S:	MO201800010	Stavební úpravy SPŠ stavební Velašské Meziříčí - areál Máchová 628
O:	B	Vnitřní stavební úpravy a oprava instalací
R:	MO201800010	Podlahy a podhledy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	28412230R	Podlahovina PVC, v páslech, tl. 2,0 mm 30m	m2	-463,96000	471,08	-218 562,28	SOD	SOD
		M.č. 103 : -50,84		-50,84000				
		M.č. 119 : -24,78		-24,78000				
		M.č. 120 : -53,09		-53,09000				
		M.č. 122 : -23,44		-23,44000				
		M.č. 125 : -36,66		-36,66000				
		M.č. 126 : -23,44		-23,44000				
		M.č. 127 : -14,23		-14,23000				
		M.č. 128 : -2,25		-2,25000				
		M.č. 203 : -62		-62,00000				
		M.č. 204 : -24,9		-24,90000				
		M.č. 224 : -24,91		-24,91000				
		M.č. 229 : -14,94		-14,94000				
		M.č. 230 : -15,19		-15,19000				
		M.č. 231 : -15,09		-15,09000				
		M.č. 233 : -14,92		-14,92000				
		M.č. 234 : -63,28		-63,28000				
11	99876203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-1 841,46200	2,39	-4 401,09	SOD	SOD