

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017-0512 Vizovice - oprava MK Příčná**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

IČO: **48399477**

Jasenice 729

DIČ: **CZ48399477**

755 01 Vsetín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			865 430,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			865 430,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	865 430,00 CZK
Základní DPH	21 %	181 740,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 047 170,00 CZK

ve VIZOVICÍCH

dne

6. 6. 2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0				
01	Vedlejší a ostatní náklady	0				
SO 01	Zpevněné plochy	0				
1/N1	Stavební rozpočet	0				
Celkem za stavbu		0	865 430	181 740	1 047 170	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV				5
1	Zemní práce	HSV				18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				16
5	Komunikace	HSV				38
8	Trubní vedení	HSV				4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				12
Cena celkem					865 430,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady							
1	000002	Geodetické práce po dobu výstavby	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření rýh a ploch sanace vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy							
2	000003	Kontrolní měření kvality prací, zkouška únosnosti 2 ks, posouzení podkladní vrstvy asfaltu	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben							
3	000004	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.							
4	000005	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
5	000007	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: D + M přechod. dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice.							
6	000008	Zařízení a provoz staveniště	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
		Poznámka k položce: Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení - globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně.							
7	000009	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního, souhlasu stavby	kpl	1,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovka žulová kostka : 10,000	m2	10,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka žulová kostka : 10,000 asfalt : 12,000 šotolina : 380,000	m2	402,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	113108325R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm vozovka : 12,000	m2	12,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 110,000*2	m2	220,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 8,000	m	8,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 50,000*0,100	m3	5,00000			800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (398,000+8,000)*0,300	m3	121,80000			800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,60000			800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		přípojka : 3,000*1,000*0,200			0,6				
9	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	0,54000			800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		nádvoří vpusť : 1,500*0,600*0,600			0,54				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,44000			800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		5,000+121,800+0,540+0,600			127,94				
		-(2,000+0,200+0,300)			-2,5				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 254,40000			800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		10 km : (5,000+121,800+0,540+0,600)*10			1279,4				
		-(2,000+0,200+0,300)*10			-25				
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	2,00000			800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
		2,000			2				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,20000			800-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu nádvorní vpust' : 0,200			0,2				
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,30000			800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, přípojky : 0,300			0,3				
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	406,00000			00-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. dlažba betonová : 398,000 plocha kačírku : 8,000			398 8				
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	402,00000				RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vozovka žulová kostka : 10,000 asfalt : 12,000 šotolina : 380,000			10 12 380				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	125,44000			800-1	RTS 17/ I	Indiv
		125,440			125,44				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
18	NC-12	Ochrana stávajících kabelů - odkrytí, dodání a osazení plastových žlabů včetně výstražné fólie, zásyp drobným kamenivem	m	50,00000				Vlastní	Indiv
19	NC-13	Dodání nopové hydroizolační fólie, osazení v pásu šířky cca 500 mm	m	110,00000				Vlastní	Indiv
20	NC-14	Oprava koruny opěrné zdi (šířka 800 mm)	m	80,00000				Vlastní	Indiv
		- vyčištění zdi tlakovou vodou - zapravení trhlin sanační směsí - dobetonování rychletuhnoucím betonem se sanační směsí - sjednocení povrchu pačokováním MC10 a zafilcováním							
21	NC-15	Oprava ocelového zábradlí	m	80,00000				Vlastní	Indiv
		- vyčištění ocelovým kartáčem a čistícím roztokem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zinkový nátěr							
Díl: 5		Komunikace							
22	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm betonová dlažba : 398,000	m2	398,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				398					
23	573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 zapravení asfaltové vozovky : 110,000*2	m2	220,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				220					
24	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 zapravení asfaltové vozovky : 110,000*2	m2	220,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				220					
25	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m betonová dlažba : 170,000+228,000	m2	398,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				398					
26	NC-03	Dodání 150 mm drobného říčního kameniva (kačírek)	m2	8,00000				Vlastní	Indiv
27	NC-01	Betonová dlažba 200/100/80 mm, barva přírodní, bez fazety 170,000*1,02	m2	173,40000				Vlastní	Indiv
				173,4					
28	NC-02	Betonová dlažba 200/100/80 mm, barva antracit, bez fazety 228,000*1,02	m2	232,56000				Vlastní	Indiv
				232,56					
Díl: 8		Trubní vedení							
29	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,	kus	1,00000			27-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	3,00000			827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	1,00000			827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	10,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	NC-04	Dodání a osazení nádvorní vpusti	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
34	NC-05	Úprava dešťové vpusti - demontáž rámu a mříže včetně odvozu na skládku zhotovitele - dodání a osazení rámu s mříží - zvýšení polohy rámu	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
35	28611159.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
36	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	40,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,	m	54,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	54,00000			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
40	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	42,00000			SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	NC-07	Pružná zálivková hmota 54,000*0,06	l	3,24000		3,24		Vlastní	Indiv
42	NC-08	Dodání svislé dopravní značky IP 4b	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
43	NC-09	Dodání svislé dopravní značky B2	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
44	NC-10	Dodání svislé dopravní značky B 24a	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
45	NC-11	Dodání svislé dopravní značky B 24b	kus	1,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	288,93416			822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
22,23,24,25,29,30,31,32,35,36,37,38,40, :
Součet : 288,93416

288,93416

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	211,22000			801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5, :
Součet : 211,22000

211,22

48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 013,18000			801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-------------	--	--	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5, :
Součet : 4013,18000

4013,18

49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	211,22000			801-3	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--	--	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5, :
Součet : 211,22000

211,22

Celkem									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:
822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0512	Vizovice - oprava MK Příčná
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	1/N1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň