

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy/10/2017

(Lukavecký potok, Lukavec)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Jiří Marek, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

VH – stavební práce, s.r.o.

IČO: 28789202

DIČ: CZ28789202

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sídlo: Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha – 4, Krč

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Z důvodu špatných klimatických podmínek a vysokých průtoků byly kromě zhotovení rovinanin v začátku úseku (4,158 – 4,170) práce v říjnu 2017 přerušeny. Při kontrolním dni 14. 5. 2018 bylo zjištěno, že vyhloubený úsek SO 1 byl zanesen a bylo nutné ho vytěžit od sedimentů a zajistit odvodnění tohoto sedimentu. V objektu SO 2 bylo rovněž nutné předělat napojení stávajících svodů. Zároveň při rozebrání původní dlažby bylo zjištěno, že kámen z rozebranych dlažeb je jen hrubě upravený a tvarově i rozměrově různorodý, tj. mocnost kamenů je 20 až 25 cm, proto je nutné zvýšit mocnost betonového podkladního lože o 5 cm a to v celé ploše prováděných kamenných dlažeb. Touto změnou vznikly vícepráce v celkové hodnotě 153 737,13 Kč. Rozsah víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.



Ve smyslu výše uvedeného dohodou smluvních stran upravuje znění **čl. III, odstavec 1 takto:**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 143 011,20 Kč bez DPH**, slovy jeden milion jedno sto čtyřicet tři tisíc jedenáct korun českých dvacet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, zvýšená o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

Taktéž se upravuje znění **čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Poslední změnou je odvolání generálního ředitele Ing. Daniela Szóráda, Ph.D., nyní je pověřen řízením podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Tomáš Pospíšil. Tato změna je zapracována v úvodních údajích o podniku Lesy České republiky, s.p.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy/10/2017 a Dodatku č. 1, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Studenci dne:

V Hradci Králové dne:

11. 6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lukavecký potok	JKSO	
Název objektu	Vícepráce Lesy	EČO	
Název podčásti	SO 01 aktualizace	Místo	Lukavec
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	76 209,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	63 396,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		139 605,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				139 605,20
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00			0,00	
		základní	21,0	139 605,20			29 317,09	
		Cena s DPH						168 922,29
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel						0,00
		Klouzavá doložka						0,00
		Zvýhodnění						0,00


ROZPOČET

Stavba: Lukavecký potok
 Objekt: Vícepráce Lesy
 Podčást: SO 01 aktualizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Lukavec

Zpracoval:
 Datum: 24. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							76 209,12	63 396,08	139 605,20	26,406
1 Zemní práce							20 163,60	39 443,43	59 607,03	3,160
1	R	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami	m3	19,750	270,00	0,00	5 332,50	5 332,50	0,000
2	R	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo	m3	7,900	191,70	0,00	1 514,43	1 514,43	3,160
3	R	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	11,850	383,40	0,00	4 543,29	4 543,29	0,000
4	R	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	19,750	210,60	0,00	4 159,35	4 159,35	0,000
5	R	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	74,680	127,80	0,00	9 544,10	9 544,10	0,000
6		171120 R2	<i>Uložení výkopku na skládku včetně naložení, vodor. přesunu, naložení, složení a skládkovné podle platné leg.</i>	m3	74,680	270,00	20 163,60	0,00	20 163,60	0,000
7	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,680	66,15	0,00	4 940,08	4 940,08	0,000
8	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	74,680	126,00	0,00	9 409,68	9 409,68	0,000
4 Vodorovné konstrukce							56 045,52	18 177,66	74 223,18	23,246
9	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého MC 10, tl do 100 mm - vč velikých spár a velké nepravidelnosti kamene	m2	251,100	261,00	56 045,52	9 491,58	65 537,10	0,000
10	R	464571124	Pohoz z kameniva těžného hrubého zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	11,600	748,80	0,00	8 686,08	8 686,08	23,246
998 Přesun hmot							0,00	5 774,99	5 774,99	0,000
11	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	26,406	218,70	0,00	5 774,99	5 774,99	0,000
Celkem							76 209,12	63 396,08	139 605,20	26,406



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lukavecký potok	JKSO	
Název objektu	Vícepráce Lesy	EČO	
Název podčásti	SO -02 aktualizace	Místo	Lukavec
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2018	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 231,93	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 13 900,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 14 131,93	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 14 131,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 131,93	2 967,71

Cena s DPH 17 099,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lukavecký potok
 Objekt: Vícepráce Lesy
 Podčást: SO -02 aktualizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Lukavec

Zpracoval:
 Datum: 24. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				231,93	13 900,00	14 131,93	0,003
		1	Zemní práce				231,93	13 900,00	14 131,93	0,003
1	R	115001 R 1	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 - rok 2018	m	25,000	270,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,000
2	R	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	27,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,000
3	R	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	4,55	0,00	910,00	910,00	0,000
4		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,000	77,31	231,93	0,00	231,93	0,003
5	R	182101 R7	R7 Vyhledání a napojení stávajících svodů	ks	2,000	420,00	0,00	840,00	840,00	0,000
			Celkem				231,93	13 900,00	14 131,93	0,003

